

KONTRATË

Date: 30.08.2022.

Numri i kontratës:¹ 621-22-6727-5-2-1/C611

KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

EKO ING SH.P.K., MARTIN CAMAJ NR.47/1, PRIZREN, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndriqimi publik rruga Luftetaret e UÇK në fshatin Brezne (project dy vjeqar) me numër identifikues: 621-22-6727-5-2-1, dhe nr, te mbrendshem 621-2022-083-521.

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Ndriqimi publik rruga Luftetaret e UÇK në fshatin Brezne (project dy vjeqar) 1. Rruga Luftetaret e UÇK-së 2. Rruga Pranvera 81 3. Rruga Rexhep kryeziu 4. Rruga Loma Parkaqit 5. Rruga Vellezeritfrasheri 6. Rruga Kroi Hoxhes 7. Rruga Kroi i Qetes 8. Rruga Elez Shala 9. Rruga e Liqenit 10. Rruga Hijeve 11. Rruga Ddardhes 12. Rruga Lugi i Kishes 13. Rruga Kroi Parkaqit 14. Rruga e Xhamis 15. Rruga Dardha e Zezë 16. Rruga e Gurzës 17. Rrugë Që Lidhet me rrugen (Luftetaret e UCK) 18. Rrugë Që Lidhet me rrugen Rexhep Kryeziu 19. Rruga Pashtrikut 20. Rruga Ushtaret e lirise 21. Rruga Omengza 22. Rruga Trepqa 89 • si dhe elemente tjera të specifikuar në dosjen e tenderit

No.	Lot
1	Ndriqimi publik rruga Luftetaret e UÇK në fshatin Brezne (project dy vjeqar)

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 42 867,90 €; (dyzet e dy mij e teteqind e gjashtedhete e shtate Euro e nentedhete cent)..

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.



[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Nuro Ismaili
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	30.08.2022.
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	EKO ING SH.P.K., MARTIN CAMAJ NR.47/1, PRIZREN
Pozita:	
Nënshkrimi:	
Data:	30.08.2022.
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 621-22-6727-5-2-1/C611

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuar.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njej lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktivitetëve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbris dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistrë i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrë. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojnë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Parajlmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet t'i paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFJEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshhtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të parcalizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumatat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Paguesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përqipen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuhët në përdorim zyrtarë
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10 % e vlerës së kontratës, ose 4286,79 € me validitet deri më 30.08.2023
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve [shëno shumat]; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve [shëno shumat]; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën [shëno shumat]; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: [shëno shumat] (ii) të personave të tjerë: [shëno shumat]
Programi	12.1	Planin për Menaxhimin e Kontratës. Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 2 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 2 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë dy ditë pas nënshkrimit të kontratës
	17.2	Përfundimi i punëve bëhet sipas planit të menaxhimit të kontratës deri më 31.07.2023
Dëmet e likuiduara	19.1	Norma e dëmeve të likuiduara është 0.10% e Çmimit final të Kontratës në ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për tërë kontratën është 10% të çmimit final të kontratës.
Regjistri i punës	20.1	[Specifikoni nëse një regjistër i punës nuk është nevojitet].
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi i cilësisë dhe sasisë së punëve do të bëhet në momentin e dorëzimit që janë lëndë e kësaj kontrate, nga Komisioni i Pranimit të punëve – shërbimeve, i emëruar nga ana e Zyrtarit Kryesor Administrativ të Autoritetit Kontraktues. Asnjë furnizim i mallit respektivisht asnjë ekzekutim i

		<p>punëve-shërbimeve nuk do të konsiderohet valid dhe i pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilësia dhe sasia, nga ana e Komisionit të Pranimit të punëve-shërbimeve të Autoritetit Kontraktues.</p> <p>Menagjer I projektit nga ana e AK është: Flurim Krasniqi</p> <p>Menagjer mbikqyres I kontrates nga AK është: Bean Haxhiasi</p> <p>Menagjer I projektit nga ana e OE është: Xhelal Kukaj</p>
		<p>Pagesa do të realizohët:</p> <p>Për vitin 2022=40 000.00 euro</p> <p>Për vitin 2023= 2 867.90 euro</p>
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: <i>[shëno përqindjen]</i>
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë <i>[shëno numrin]</i> ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	<p>Periudha garantuese e defekteve është : 12 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm.</p> <p>Dokumenti Polisa e sigurimit të kualiteti e lëshuar nga një Bank apo kompani e sigurimeve e licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës 10 % vleren e pergjithëshme të kontratës, me afat validiteti për prej 12 muaj nga data e pranimit teknik të përkohshëm</p>
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	<p>Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Ekonomike, në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</p>

Ndriçimi publik në fshatin BREZNË (projekt dy vjeçar)


1.Paramasa -Ndriçimi publik në KK Dragash fsh. BREZNË Rruga Luftetaret e UÇK-së					
Poz	Përshkrimi i punëve		Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH
<p>Në çmim duhet të përfshihet furnizimi i materialit, instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale. Të gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshij certifikatat e kualitetit dhe të standardeve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender. OE është i obliguar që t'i sjell edhe certifikatat e garancionit për pasijet në fjalë të cilat paisje duhet të jenë plotësisht të njëjta me të dhënat teknike të përshkruara në katalogje apo broshura, po ashtu duhet të sjellë edhe certifikatën e origjinës së materialeve. Bazuar edhe në Emërtimin e Dokumentit sasitë e prezantuara janë të Paralogaritura. Punëkryesi duhet tia prezantoj përmes Librit Ndërtimorë Vlerat Reale Organit Mbikqyrës për Verifikim dhe Evaluim.</p>					
1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	912.00	0.10	91.20 €
				tot.	91.20 €
2	PUNËT E NDRIÇIMIT				
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH
2.1	<p>Blerja, montimi dhe lidhje e qarkut ne kutin shperndarse IP65 me elemente percjellëse elektrike të ndriçimit</p> <p>Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siguresat automatike katërpolare 6A 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 3. Bornat e kyqese te qarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kutis kyqese: shiriti me vrime bulamnat perforcues, dadot perforcuese ne mur ose ne shtyllë dhe montimi i tyre. 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 	copë	30.00	40.00	1,200.00 €
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE të zinguara te bazuar sipas detalit te përshkruar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtyllate egzistuese te KEDS.	copë	30.00	45.00	1,350.00 €
2.3	<p>Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë. Llampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3, EN 55015 DHE TË KETË;</p> <p>Mbrojtëje : IP65(IP66). Qëndrueshmëri pune :≥50000(h)</p> <p>Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë</p> <p>Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20</p> <p>Temperaturë të ngjyrës:≤5000K</p> <p>Tension pune :90....270V (50Hz)</p> <p>Faktor të Fuqisë:≥0.92</p> <p>Temperaturë pune:(-40...+60)°C</p> <p>Mbrojtëje nga goditja:IK10</p> <p>Garancion :≥ 5 vite.</p>	copë	30.00	55.00	1,650.00 €



2.5	Furnizimi dhe vendosja e kablos vetmbajtes me elementet percjelltese per furnizimin e trupave ndriquese NAYY (Al) 2x16mm ² prej KKSH-SË ne rjetin ajrore te shtrire ne deri te pika ku lejton konsumatori vullnetar shtyllat e KEDS dhe ne vende te caktuarra edhe ne mur te shlepive ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kablli parashihet per qdo pikë kyqese gjatsia 25m	copë	30.00	25.00	750.00 €	✓
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kablos me elementet percjelltese per furnizimin e trupave ndriquese PPoo (cu) 3x2.5mm ² prej kablit vetmbajtes deri te pika ndriqese parashihet 3m	copë	30.00	1.00	30.00 €	✓
3	shiritat shterngues dhe elemente tjera per perrforcimin e stabilimenteve ne shtylle komplet parashihen 2m	copë	30.00	1.00	30.00 €	✓
Totali					5,010.00 €	
					5,101.20	✓
2. Paramasa -Ndrichiimi publik në KK Dragash fsh. BREZNË Rruga Pranvera 81						
Pos	Përshkrimi i punëve		Sasia	Çmimi/ Njësi	gjithsej me TVSH	
1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN					
1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontroll të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	626.00	0.10	62.60 €	✓
				tot.	62.60 €	✓
2	PUNËT E NDRIÇIMIT					
	Përshkrimi i punëve		Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH	
2.1	Blerja, montimi dhe lidhje e qarkut ne kutin shpermdarse IP65 me elemnte percjelltese elektrike të ndriçimit Kuardri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatike katërpolare 6A 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 3. Bornat e kyqese te qarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kutis kyqese: shiriti me vrime ,bulamnat perforcues, dadot perforcuese ne mur ose ne shtylle dhe montimi i tyre. 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit	copë	25.00	40.00	1,000.00 €	✓
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE te zinguar te bazuar sipas detalit te pershkruar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtyllate egzistuese te KEDS.	copë	25.00	45.00	1,125.00 €	✓
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriquese LED 50W me llupë. Llampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3, EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtje : IP65(IP66). Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriqesueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90....270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtje nga goditja:IK10 Garañcion :≥ 5 vite.	copë	25.00	55.00	1,375.00 €	✓



2.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllor vetmbajtes me elementet percjellese për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 2x16mm ² prej KESH-SË ne rjetin ajrore te shtrire ne deri te pika ku lejon konsumatori vullnetar shtyllat e KEDS dhe ne vende te caktuarra edhe ne mur te shtepiva ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kabllit parashihet per qdo pikë kyqese gjatsia 25m	copë	25.00	25.00	625.00 €	✓
2.5	Furnizimi dhe vendosja e kabllor me elementet percjellese për furnizimin e trupave ndriçuese PPoo (cu) 3x2.5mm ² prej kabllit vetmbajtes deri te pika ndriçuese parashihet 3m	copë	25.00	1.00	25.00 €	✓
3	shiritat shterngues dhe elemente tjera per perrforcimin e stabilimenteve ne shtylle komplet parashihen 2m	copë	25.00	1.00	25.00 €	✓
			Totali		4,175.00	
					4,237.60	✓
3.Paramasa -Ndrichiimi publik në KK Dragash fsh. BREZNË Rruga Rexhep kryeziu						
Pos	Përshkrimi i punëve		Sasia	Çmimi/Njësi	gjithsej me TVSH	
1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN					
1	Shenimi i trasese, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	354.00	0.10	35.40 €	✓
				tot.	35.40 €	✓
2	PUNËT E NDRIÇIMIT					
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi/Njësi	Gjithsej me TVSH	
2.1	Blerja, montimi dhe lidhje e qarkut ne kulin shperndarse IP65 me elemnte percjellese elektrike të ndriçimit Kuardri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatike katërpolare 6A 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 3. Bornat e kyqese te qarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kutis kyqese: shiriti me vrime ,bulamnat perforcues, dadot perforcuese ne mur ose ne shtylle dhe montimi i tyre. 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit	copë	15.00	40.00	600.00 €	✓
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE te zinguar te bazuar sipas detalit te pershkruar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtyllate egzistuese te KEDS.	copë	15.00	45.00	675.00 €	✓
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë.Liampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtjeje : IP65(IP66).Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90...270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtjeje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 5 vite.	copë	15.00	55.00	825.00 €	✓



2.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllor vetmbajtës me elementet përcjellëse për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 2x16mm ² prej KKSH-SË ne rjetin ajrore te shtrire ne deri te pika ku lejohet konsumatori vullnetar shtyllat e KEDS dhe ne vende te caktuarra edhe ne mur te shtepive ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kablli parashihet per qdo pikë kyqese gjatsia 25m	copë	15.00	25.00	375.00 €	✓
2.5	Furnizimi dhe vendosja e kabllor me elementet përcjellëse për furnizimin e trupave ndriçuese PP00 (cu) 3x2.5mm ² prej kabllit vetmbajtës deri te pika ndriçuese parashihet 3m	copë	15.00	1.00	15.00 €	✓
3	shiritë shterngues dhe elemente tjera per perforcimin e stabilimenteve ne shtylle komplet parashihen 2m	copë	15.00	1.00	15.00 €	✓
Totali					2,505.00	
					2,540.40	✓
4. Paramasa -Ndrëçimi publik në KK Dragash fsh. BREZNË Rruga Loma Parkaqit						
Pos	Përshkrimi i punëve		Sasia	Çmimi/ Njësi	gjithsej me TVSH	
1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN					
1	Shenimi i trasësë, si dhe përcjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	353.00	0.10	35.30 €	✓
				tot.	35.30 €	✓
2	PUNËT E NDRIÇIMIT					
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH	
2.1	Blerja, montimi dhe lidhje e çarkut ne kutin shperndarse IP65 me elemente përcjellëse elektrike të ndriçimit Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatike katërpolare 6A 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 3. Bomat e kyqese te çarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kutis kyqese: shiriti me vrëma ,bulamnat perforcues, dadot perforcuese ne mur ose ne shtylle dhe montimi i tyre. 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit	copë	13.00	40.00	520.00 €	✓
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE te zinguara te bazuar sipas detailit te pershkruar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtyllate egzistuese te KEDS.	copë	13.00	45.00	585.00 €	✓
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë. Lampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3, EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP65(IP66). Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90...270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 5 vite.	copë	13.00	55.00	715.00 €	✓



2.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllor vetmbajtes me elementet percjellesa per furnizimin e trupave ndriqese NAYY (Al) 2x16mm ² prej KKSH-SË ne tjetin ajrore te shtrire ne deri te pika ku lejon konsumatori vulnetar shtyllat e KEDS dhe ne vende te caktuarra edhe ne mur te shetpive ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kabllit parashihet per qdo pikë kyqese gjatsia 25m	copë	13.00	25.00	325.00 €	✓
2.5	Furnizimi dhe vendosja e kabllor me elementet percjellesa per furnizimin e trupave ndriqese PPoo (cu) 3x2.5mm ² prej kabllit vetmbajtes deri te pika ndriqese parashihet 3m	copë	13.00	1.00	13.00 €	
3	shiritat shterngues dhe elemente tjera per perrforcimin e stabilimenteve ne shtylle komplet parashihen 2m	copë	13.00	1.00	13.00 €	
			Totali		2,171.00	
					2,206.30	

S.. Paramasa -Ndrçimi publik në KK Dragash fsh. BREZNË R5. Rruga Vellezeritfraseri

Pos	Përshkrimi i punëve	Sasia	Çmimi/ Njësi	gjithsej me TVSH
1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN			
1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	615.00	0.10
			tot.	61.50 €




2	PUNËT E NDRIÇIMIT				
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH
2.1	Blerja, montimi dhe lidhje e qarkut ne kutin shperndarse IP65 me elemnte percjellese elektrike të ndriçimit Kuai dihet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatike katërpolare 6A 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 3. Bornat e kyqese te qarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kutis kyqese: shiriti me vrîma ,bulamnat perforcues, dadot perforcuese ne mur ose ne shtyllle dhe montimi i tyre. 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit	copë	23.00	40.00	920.00 €
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE te zingua te bazuar sipas detalit te pershkuar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtyllate egzistuese te KEDS.	copë	23.00	45.00	1,035.00 €
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP65(IP66).Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ø Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90....270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 5 vite.	copë	23.00	55.00	1,265.00 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kablllos vetmbajtes me elementet percjellese për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 2x16mm² prej KKSH-SË ne rjetin ajrore te shtrire ne deri te pika ku lejton konsumatori vullnotar shtyllat e KEDS dhe ne vende te caktuarra edhe ne mur te shtepive ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kabllli parashihet per qdo pikë kyqese gjatsia 25m	copë	23.00	25.00	575.00 €
2.5	Furnizimi dhe vendosja e kablllos me elementet percjellese për furnizimin e trupave ndriçuese PPOo (cu) 3x2.5mm² prej kabllit vetmbajtes deri te pika ndriçuese parashihet 3m	copë	23.00	1.00	23.00 €
3	shiritat shterngues dhe elemente tjera per perforcimin e stabilimenteve ne shtyllle komplet parashihen 2m	copë	23.00	1.00	23.00 €
				Totali	3,841.00
					3,902.50
6. Paramasa -Ndrichiimi publik në KK Dragash fsh. BREZNË Rruga Kroi Hoxhes					
Pos	Përshkrimi i punëve		Sasia	Çmimi/ Njësi	gjithsej me TVSH
1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vëndosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	270.00	0.10	27.00 €
				lot.	27.00 €
2	PUNËT E NDRIÇIMIT				
	Përshkrimi i punëve		Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH

2.1	Blerja, montimi dhe lidhje e qarkut ne kutin shperndarse IP65 me elemnte percjellse elektrike të ndriçimit Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatika katërpolare 6A 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 3. Bomat e kyqese te qarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kulis kyqese: shiriti me vrima ,bulamnat perforcues, dadot perforcuese ne mur ose ne shtylle dhe montimi i tyre. 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit	copë	10.00	40.00	400.00 €
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE te zingua te bazuar sipas detalit te pershkruar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtyllate egzistuese te KEDS.	copë	10.00	45.00	450.00 €
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP65(IP66).Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90....270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 5 vite.	copë	10.00	55.00	550.00 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllor vetmbajtes me elementet percjellse për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 2x16mm² prej KKSH-SË ne rjetin ajrore te shtrire ne deri te pika ku lejton konsumatori vullnetar shtyllat e KEDS dhe ne vende te caktuarra edhe ne mur te shtepive ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kabllit parashihet per qdo pikë kyqese gjatsia 25m	copë	10.00	25.00	250.00 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllor me elementet percjellse për furnizimin e trupave ndriçuese PPoo (cu) 3x2.5mm² prej kabllit vetmbajtes deri te pika ndriçuese parashihet 3m	copë	10.00	1.00	10.00 €
3	Furnizimi dhe vendosja e shirlitit të zinguar për tokzim Fe/Zn 25*3mm ose lidhje tokzuese kabllor adekuate te paisjes.	copë	10.00	1.00	10.00 €
3.1	Furnizimi dhe vendosja e gypit PVC FI32 për kabllon furnizuese parashihet 3m	copë	10.00	0.10	1.00 €
3.2	Shqyrtimet e nevojshme te kabllora dhe tokezimit nga nje kompani e licencuar për kete segment dhe percjellja me raport per qdo pik ndriçuese te organi mbikqyres.	copë	10.00	2.00	20.00 €
3.3	Shiritat shterngues te stabilimentet ne shtylle komplet parashihen 2m	copë	10.00	1.00	10.00 €
			Totali		1701.00
					1728.00



7. Paramasa -Ndrëçimi publik në KK Dragash fsh. BREZNË Rruga Kroi i Qetes

Pos	Përshkrimi i punëve	Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH	
1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vendorsja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	160.00	0.10	16.00 €
			tot.	16.00 €	
2	PUNËT E NDRIÇIMIT				
	Përshkrimi i punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH
2.1	Blerja, montimi dhe lidhje e qarkut ne kutin shperndarse IP65 me elemente percjellëse elektrike të ndriçimit Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatike katërpolare 6A 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 3. Bornat e kyqese te qarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kutis kyqese: shiriti me vrime ,bulamat perforcues, dadot perforcuese ne mur ose ne shtylle dhe montimi i tyre. 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit	copë	6.00	40.00	240.00 €
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE te zinguara te bazuar sipas detailit te pershkruar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtyllate egzistuese te KEDS.	copë	6.00	45.00	270.00 €
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëja : IP65(IP66).Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90...270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëja nga goditja:IK10 Garancion :≥ 5 vite.	copë	6.00	55.00	330.00 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllos veimbajtes me elementet percjellëse për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 2x16mm² prej KKSH-SË ne rjetin ajrore te shtrire ne deri te pika ku lejon konsumatori vullnetar shtyllat e KEDS dhe ne vende te caktuara edhe ne mur te shtepive ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kablli parashihet per qdo pikë kyqese gjatsia 25m	copë	6.00	25.00	150.00 €
2.5	Furnizimi dhe vendosja e kabllos me elementet percjellëse për furnizimin e trupave ndriçuese PP00 (cu) 3x2.5mm² prej kablrit veimbajtes deri te pika ndriçuese parashihet 3m	copë	6.00	1.00	6.00 €




3	shirita shterngues dhe elemente tjera per perrforcimin e stabilimenteve ne shtyle komplet parashihen 2m	copë	6.00	1.00	6.00 €
			Totali		1,002.00
					1,018.00



.....

8. Paramasa -Ndriçimi publik në KK Dragash fsh. BREZNË Rruga Elez Shala					
Pos	Përshkrimi i punëve		Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH
1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vendorsja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	488.00	0.10	48.80 €
				tot.	48.80 €
2	PUNËT E NDRIÇIMIT				
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH
2.1	Blerja, montimi dhe lidhje e qarkut ne kutin shperndarse IP65 me elemnte percjellse elektrike të ndriçimit Kudri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatike katërpolare 6A 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 3. Bornat e kyqese te qarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kutis kyqese: shiriti me vrima ,butamnat perforcues, dadot perforcuese ne mur ose ne shtylle dhe montimi i tyre. 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit	copë	15.00	40.00	600.00 €
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE te zinguara te bazuar sipas detalit te pershkruar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtyllate egzistuese te KEDS.	copë	15.00	45.00	675.00 €
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP65(IP66).Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ø Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90....270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 5 vite.	copë	15.00	55.00	825.00 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllos vetmbajtes me elementet percjellse për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 2x16mm² prej KESH-SË ne ijetin ajrore te shtrire ne deri te pika ku lejon konsumatori vullnetar shtyllat e KEDS dhe ne vende te caktuarra edhe ne mur te shtepive ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kablli parashihet per qdo pikë kyqese gjatsia 25m	copë	15.00	25.00	375.00 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllos me elementet percjellse për furnizimin e trupave ndriçuese PPoo (cu) 3x2.5mm² prej kabllit vetmbajtes deri te pika ndriçuese parashihet 3m	copë	15.00	1.00	15.00 €
3	shiriti shterngues dhe elemente tjera per perrforcimin e stabilimenteve ne shtylle komplet parashihen 2m	copë	15.00	1.00	15.00 €



				Totali	2,505.00
					2,553.80
9. Paramasa -Ndrçimi publik në KK Dragash fsh. BREZNË Rruga e Liqenit					
Pos	Përshkrimi i punëve		Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH
1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vendorsja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	706.00	0.10	70.60 €
				tot.	70.60 €
2	PUNËT E NDRIÇIMIT				
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH
2.1	Blerja, montimi dhe lidhje e qarkut ne kutin shperndarse IP65 me elemente percjellëse elektrike të ndriçimit Kuartri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare lë paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatike katërpolare 6A 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 3. Bornat e kyqese te qarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kutis kyqese: shiriti me vrime ,bularnat perforcues, dadot perforcuese ne mur ose ne shtylle dhe montimi i tyre. 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit	copë	18.00	40.00	720.00 €
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE te zinguar te bazuar sipas detailit te pershkruar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtyllate egzistuese te KEDS.	copë	18.00	45.00	810.00 €
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë. Lampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3, EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP65(IP66). Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90...270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 5 vite.	copë	18.00	55.00	990.00 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllor vetmbajtes me elementet percjellëse për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 2x16mm ² prej KKSH-SË ne rjetin ajrore te shtrire ne deri te pika ku lejton konsumatori vulinetar shtyllat e KEDS dhe ne vende te caktuarra edhe ne mur te shtepive ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kablli parashihet per qdo pikë kyqese gjatsia 25m	copë	18.00	25.00	450.00 €
2.5	Furnizimi dhe vendosja e kabllor me elementet percjellëse për furnizimin e trupave ndriçuese PP00 (cu) 3x2.5mm ² prej kabllit vetmbajtes deri te pika ndriçuese parashihet 3m	copë	18.00	1.00	
3	shiritat shterngues dhe elemente tjera per perrforcimin e stabilimenteve ne shtylle komplet parashihen 2m	copë	18.00	1.00	18.00 €



				Totall	3,006.00
					3,076.60
10. Paramasa -Ndrichimi publik në KK Dragash fsh. BREZNË Rruga Hijeve					
Pos	Përshkrimi i punëve		Sasia	Çmimi/ Njësi	gjithsej me TVSH
1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vendorsja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	456.00	0.10	45.60 €
				tot.	45.60 €
2	PUNËT E NDRIÇIMIT				
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH
2.1	Blarja, montimi dhe lidhje e qarkut ne kutin shperndarse IP65 me elemnte percjellse elektrike të ndriçimit Kuatriduhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatike katërpolare 6A 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 3. Bornat e kyqese te qarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kutis kyqese: shiriti me vrime ,bulamnat perforcues, dadot perforcuese ne mur ose ne shtyllie dhe montimi i tyre. 5. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit	copë	12.00	40.00	480.00 €
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE te zinguara te bazuar sipas detailit te pershkruar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtyllate egzistuese te KEDS.	copë	12.00	45.00	540.00 €
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP65(IP66).Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasiteti ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90...270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancion ≥ 5 vite.	copë	12.00	55.00	660.00 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllor vetmbajtes me elementet percjellse për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 2x16mm ² prej KKSH-SË ne rjetin ajrore te shtrire ne deri te pika lku lejon konsumatori vullnetar shtyllat e KEDS dhe ne vende te cakluarra edhe ne mur te shtopive ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kabli parashihet per qdo pikë kyqese gjatsia 25m	copë	12.00	25.00	300.00 €
2.5	Furnizimi dhe vendosja e kabllor me elementet percjellse për furnizimin e trupave ndriçuese PPoo (cu) 3x2.5mm ² prej kabllit vetmbajtes deri te pika ndriçuese parashihet 3m	copë	12.00	1.00	12.00 €
3	shiritat shtrëngues dhe elemente tjera per perforcimin e stabilimenteve ne shtyllie komplet parashihen 2m	copë	12.00	1.00	12.00 €
			Totall		2,004.00




Pos	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH
					2,049.60
11. Paramasa -Ndriçimi publik në KK Dragash fsh. BREZNË Rruga Ddardhes					
1	PUNËT PARAPRAKE NE TEREN				
1.1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vëndosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	338.00	0.10	33.80 €
				tot.	33.80 €
2	PUNËT E NDRIÇIMIT				
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH
2.1	Blerja, montimi dhe lidhje e çarkut ne kutin shperndarse IP65 me elemnte percjellse elektrike të ndriçimit Kuađri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatike katërpolare 6A 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 3. Bornat e kyqese te çarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kulis kyqese: shirili me vrina ,bulamnat perforcues, dadot perforcuese ne mur ose ne shtylle dhe montimi i tyre. 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit	copë	9.00	40.00	360.00 €
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE te zingua te bazuar sipas detalit te pershkruar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtyllate egzistuese te KEDS.	copë	9.00	45.00	405.00 €
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP65(IP66).Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë Në 50000 (h)punë të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90....270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga godilja:IK10 Garancion :≥ 5 vite.	copë	9.00	55.00	495.00 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kablllos vetmbajtes me elementet percjellse për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 2x16mm² prej KKSH-SË ne rjetin ajrore te shtrire ne deri te pika ku tejon konsumatori vullnetar shtyllat e KEDS dhe ne vende te caktuarra edhe ne mur te shtepive ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kabilli parashihet per qdo pikë kyqese gjatsia 25m	copë	9.00	25.00	225.00 €
2.5	Furnizimi dhe vendosja e kablllos me elementet percjellse për furnizimin e trupave ndriçuese PPoo (cu) 3x2.5mm² prej kabllit vetmbajtes deri te pika ndriçuese parashihet 3m	copë	9.00	1.00	9.00 €
3	shirila shterngues dhe elemente tjera per perrforcimin e stabilimenteve ne shtylle komplet parashihen 2m	copë	9.00	1.00	9.00 €
				Totali	1,503.00
					536.80
12. Paramasa -Ndriçimi publik në KK Dragash fsh. BREZNË Rruga Lugi i Kishës					


Pos	Përshkrimi i punëve	Sasia	Çmimi/ Njësi	gjithsej me TVSH	
1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vendorsja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	349.00	0.10	34.90 €
				tot.	34.90 €
2	PUNËT E NDRIÇIMIT				
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH
2.1	Blerja, montimi dhe lidhje e çarkut në kutin shperndarse IP65 me elemente percjellëse elektrike të ndriçimit Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatike katërpolare 6A 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 3. Bòrnat e kyqese te çarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kutis kyqese: shiriti me vrime ,bulamnat perforcues, dadot perforcuese ne mur ose ne shtyllë dhe montimi i tyre. 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit	copë	11.00	40.00	440.00 €
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE te zingura te bazuar sipas detailit te pershkruar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtyllate egzistuese te KEDS.	copë	11.00	45.00	495.00 €
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë.Llampa nga aspketi i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP65(IP66).Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Elikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90....270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)*C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 5 vite.	copë	11.00	55.00	605.00 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kablllos vetmbajtes me elementet percjellëse për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 2x16mm² prej KESH-SË ne rjetin ajrore te shtrire ne deri te pika ku lejton konsumatori vullnetar shtyllat e KEDS dhe ne vende te caktuara edhe ne mur te shtepive ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kabllli parashihet per qdo pikë kyqese gjatsia 25m	copë	11.00	25.00	275.00 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kablllos me elementet percjellëse për furnizimin e trupave ndriçuese PPoo (cu) 3x2.5mm² prej kabllli vetmbajtes deri te pika ndriçuese parashihet 3m	copë	11.00	1.00	11.00 €
3	shiriti shterngues dhe elemente tjera per perforcimin e stabilimenteve ne shtyllë komplet parashihen 2m	copë	11.00	1.00	11.00 €
			Totali		1,837.00
					1,871.90
13. Paramasa -Ndrichiimi publik në KK Dragash fsh. BREZNË .Rruga Kroj Parkaqit.					
Pos	Përshkrimi i punëve	Sasia	Çmimi/ Njësi	gjithsej me TVSH	

1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vendorsja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	120.00	0.10	12.00 €
				tot.	12.00 €
2	PUNËT E NDRIÇIMIT				
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH
2.1	Blerja, montimi dhe lidhje e çarkut ne kutin shperndarse IP65 me elemnte percjellse elektrike të ndriçimit Kudri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatike katërpolare 6A 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 3. Borna e kyqese te çarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kutis kyqese: shiriti me vrima ,bulamnat perforcues, dadot perforcuese ne mur ose ne shtyllë dhe montimi i tyre. 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit	copë	6.00	40.00	240.00 €
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE te zinguar te bazuar sipas detalit te pershkruar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtyllate egzistuese te KEDS.	copë	6.00	45.00	270.00 €
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP65(IP66).Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/W Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90....270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancioni :≥ 5 vite.	copë	6.00	55.00	330.00 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllos vetmbajtes me elementet percjellse për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 2x16mm² prej KKSH-SË ne rjetin ajrore te shtrire ne deri te pika ku lejon konsumatori vullnetar shtyllat e KEDS dhe ne vende te caktuara edhe ne mur te shtepive ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kablli parashihet per qdo pikë kyqese gjatsia 25m	copë	6.00	25.00	150.00 €
2.5	Furnizimi dhe vendosja e kabllos me elementet percjellse për furnizimin e trupave ndriçuese PPoo (cu) 3x2.5mm² prej kabllit vetmbajtes deri te pika ndriçuese parashihet 3m	copë	6.00	1.00	6.00 €
3	shiritat shterngues dhe elemente tjera per perrforcimin e stabilimenteve ne shtyllë komplet parashihen 2m	copë	6.00	1.00	6.00 €
			Totali		1,014.00
14. Paramasa -Ndrichiimi publik në KK Dragash fsh. BREZNË Rruga e Xhamis					
Pos	Përshkrimi i punëve		Sasia	Çmimi/ Njësi	gjithsej me TVSH
1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN				


1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vendorsja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	220.00	0.10	22.00 €
				tot.	22.00 €
2	PUNËT E NDRIÇIMIT				
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi/Njësi	Gjithsej me TVSH
2.1	Blerja, montimi dhe lidhje e qarkut ne kutin shperndarse IP65 me elemnte percjellese elektrike të ndriçimit Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatike katërpolare GA 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 3. Bornat e kyqese te qarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kulis kyqese: shiriti me vrime ,bulannat perforcues, dadot perforcuese ne mur ose ne shtylle dhe montimi i tyre. 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit	copë	9.00	40.00	360.00 €
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE te zingua te bazuar sipas detailit te pershkruar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtylate egzistuese te KEDS.	copë	9.00	45.00	405.00 €
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP65(IP66).Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90....270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 5 vite.	copë	9.00	55.00	495.00 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllor vetmbajtes me elementet percjellese për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 2x16mm ² prej KESH-SË ne rjetin ajrore te shtrire ne deri te pika ku lejton konsumatori vullnetar shtyllat e KEDS dhe ne vende te caktuarra edhe ne mur te shtepive ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kablli parashihet per qdo pikë kyqese gjatsia 25m	copë	9.00	25.00	225.00 €
2.5	Furnizimi dhe vendosja e kabllor me elementet percjellese për furnizimin e trupave ndriçuese PPOo (cu) 3x2.5mm ² prej kabllit vetmbajtes deri te pika ndriçuese parashihet 3m	copë	9.00	1.00	9.00 €
3	shiritat shterngues dhe elemente tjera per perforcimin e stabilimenteve ne shtylle komplet parashihen 2m	copë	9.00	1.00	9.00 €
				Totall	1,503.00
					1,525.00
15. Paramasa -Ndrichi publik në KK Dragash fsh. BREZNË Rruga Dardha e Zezë					
Pos	Përshkrimi i punëve		Sasia	Çmimi/Njësi	
1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN				



-1	Shënimi i trasësë, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vendorsja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	133.00	0.10	13.30 €
				tot.	13.30 €
2	PUNËT E NDRIÇIMIT				
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi/Njësi	Gjithsej me TVSH
2.1	Blerja, montimi dhe lidhje e qarkut ne kutin shperndarse IP65 me elemnte percjellese elektrike të ndriçimit Kuardri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatike katërpolare 6A 2. Rreleun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 3. Bornat e kyqese te qarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kutis kyqese: shiriti me vrime bufarannat perforcues, dadot perforcuese ne mur ose ne shtyllle dhe montimi i tyre. 6. Rreleun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit	copë	6.00	40.00	240.00 €
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE te zingua te bazuar sipas detalit te pershkruar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtyllate egzistuese te KEDS.	copë	6.00	45.00	270.00 €
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3, EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP65(IP66).Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90...270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 5 vite.	copë	6.00	55.00	330.00 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllor vetmbajtes me elementet percjellese për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 2x16mm ² prej KESH-SË ne rjetin ajrore te shtrire ne deri te pika ku tejon konsumatori vullnetar shtyllat e KEDS dhe ne vende te caktuara edhe ne mur te shtepive ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kablli parashihet per qdo pikë kyqese gjatsia 25m	copë	6.00	25.00	150.00 €
2.5	Furnizimi dhe vendosja e kabllor me elementet percjellese për furnizimin e trupave ndriçuese PPOo (cu) 3x2.5mm ² prej kabllit vetmbajtes deri te pika ndriçuese parashihet 3m	copë	6.00	1.00	6.00 €
3	shiriti shterngues dhe elemente tjera per perforcimin e stablimenteve ne shtyllle komplet parashihen 2m	copë	6.00	1.00	6.00 €
				Totali	1,002.00
					1,015.30
16. Paramasa -Ndrichi publik në KK Dragash fsh. BREZNË Rruga e Gurzës					
Pos	Përshkrimi i punëve		Sasia	Çmimi/Njësi	Gjithsej me TVSH
1	PUNËT PARAPRAKE NE TEREN				



1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vendorsja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	205.00	0.10	20.50 €	
					tot.	20.50 €
2	PUNËT E NDRIÇIMIT					
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi/Njësi	Gjithsej me TVSH	
2.1	Blerja, montimi dhe lidhje e qarkut ne kutin shperndarse IP65 me elemnte percjellse elektrike të ndriçimit Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatike katërpolare 6A 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 3. Bornat e kyqese te qarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kutis kyqese; shiriti me vrime ,bulamnat perforcues, dadot perforcuese ne mur oso ne shtyllte dhe montimi i tyre. 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit	copë	9.00	40.00	360.00 €	
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE te zinguara te bazuar sipas detalit te pershkruar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtyllate egzistuese te KEDS.	copë	9.00	45.00	405.00 €	
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP65(IP66).Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90....270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 5 vite.	copë	9.00	55.00	495.00 €	
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kablos veimbajtes me elementet percjellse për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 2x16mm² prej KKSH-SË ne rjetin ajrore te shtrire ne deri te pika ku lejori konsumatori vullnetar shtyllat e KEDS dhe ne vende te caktuara edhe ne mur te shtepive ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kablli parashihet per qdo pikë kyqese gjatsia 25m	copë	9.00	25.00	225.00 €	
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kablos me elementet percjellse për furnizimin e trupave ndriçuese PPoo (cu) 3x2.5mm² prej kabllit veimbajtes deri te pika ndriçuese parashihet 3m	copë	9.00	1.00	9.00 €	
3	shiritat shterngues dhe elemente tjera per perforcimin e stabilimenteve ne shtyllte komplet parashihen 2m	copë	9.00	1.00	9.00 €	
					Totali	1503.00
						1523.50
17. Paramasa -Ndrichi publik në KK Dragash fsh. BREZNË Rrugë Lidhet me rrugen (Luftetarët e UCK)						
Pos	Përshkrimi i punëve		Sasia	Çmimi/Njësi	gjithsej me TVSH	



1		PUNET PARAPRAKE NE TEREN			
1					
1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vendorsja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	112.00	0.10	11.20 €
				tot.	11.20 €
2		PUNËT E NDRIÇIMIT			
Përshkrimi i punëve		Njësia	Sasia	Çmimi/Njësi	Gjithsej me TVSH
2.1	Blerja, montimi dhe lidhje e çarkut në kutin shpërndarë IP65 me elemente percjellese elektrike të ndriçimit Kuai duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatike katërpolare GA 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik të ndriçimit 3. Bornat e kyqese të çarkut elektrik 4. Elementet perforcuese të kutis kyqese: shiriti me vrima ,bulamnat perforcues, dadot perforcuese në mur ose në shtyllë dhe montimi i tyre. 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik të ndriçimit	copë	6.00	40.00	240.00 €
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE të zingura të bazuar sipas detalit të përshkruar në projekt dhe të vendosën në mur ose në shtyllatë egzistuese të KEDS.	copë	6.00	45.00	270.00 €
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet të plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP65(IP66).Qëndrueshmëri punë :≥50000(h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:s5000K Tension punë :90....270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë punë:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 5 vite.	copë	6.00	55.00	330.00 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllor veimbajtes me elementet percjellese për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 2x16mm² prej KKSH-SË në rjetin ajrorë të shtrirë në deri të pika ku tejon konsumatori vullnetar shtyllat e KEDS dhe në vende të caktuarra edhe në mur të shtëpive ku është nevoja në pajtim me organin mbikqyres. kabllor parashihet për çdo pikë kyqese gjatë 25m	copë	6.00	25.00	150.00 €
2.5	Furnizimi dhe vendosja e kabllor me elementet percjellese për furnizimin e trupave ndriçuese PPoo (cu) 3x2.5mm² prej kabllor veimbajtes deri të pika ndriçuese parashihet 3m	copë	6.00	1.00	6.00 €
3	shiritat shterngues dhe elemente tjera për perforcimin e stabilimentëve në shtyllë komplet parashihen 2m	copë	6.00	1.00	6.00 €
			Totali		1002.00




18. Paramasa -Ndrëçimi publik në KK Dragash fsh. BREZNË Rrugë Kjo rrugë lidhet me rrugen Rexhep					
Pos	Përshkrimi i punëve		Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH
1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vendosija e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	112.00	0.10	11.20 €
				tot.	11.20 €
2	PUNËT E NDRËÇIMIT				
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH
2.1	Blerja, montimi dhe lidhje e qarkut ne kutin shpërndarë IP65 me elemente percjellëse elektrike të ndriçimit Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatike katërpolare 6A 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 3. Bornat e kyqese te qarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kutis kyqese: shiriti me vrima ,bulamnat perforcues, dadot perforcuese ne mur ose ne shtyllle dhe montimi i tyre. 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit	copë	5.00	40.00	200.00 €
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE te zinguar te bazuar sipas detalit te pershkruar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtyllate egzistuese te KEDS.	copë	5.00	45.00	225.00 €
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP65(IP66),Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90....270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 5 vite.	copë	5.00	55.00	275.00 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllor vëmbajtes me elementet percjellëse për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 2x16mm² prej KKSH-SË ne rjetin ajrore te shtrire ne deri te pika ku lejohet konsumatori vullnetar shtyllat e KEDS dhe ne vende te caktuarra edhe ne mur te shtepive ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kabllit parashihet per qdo pikë kyqese gjatsia 25m	copë	5.00	25.00	125.00 €
2.5	Furnizimi dhe vendosja e kabllor me elementet percjellëse për furnizimin e trupave ndriçuese PPoo (cu) 3x2.5mm² prej kabllit vëmbajtes deri te pika ndriçuese parashihet 3m	copë	5.00	1.00	5.00 €
3	shiritat shterngues dhe elemente tjera per perforcimin e stabilizimonteve ne shtyllle komplet parashihen 2m	copë	5.00	1.00	5.00 €
			Totali		836.00
					846.20

19. Paramasa -Ndrëçimi publik në KK Dragash fsh. BREZNË Rruga Pashtriku




Pos	Përshkrimi i punëve	Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH	
1	PUNËT PARAPRAKË NE TEREN				
1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vëndosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	170.00	0.10	17.00 €
			tot.	17.00 €	
2	PUNËT E NDRIÇIMIT				
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH
2.1	Blerja, montimi dhe lidhje e çarkut ne kutin shperndarse IP65 me elemnte percjellese elektrike të ndriçimit Kudri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatike katërpolare 6A 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 3. Bornat e kyqese te çarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kutis kyqese: shiriti me vrima ,bulamnat perforcues, dadot perforcuese ne mur ose ne shtyllë dhe montimi i tyre. 6..Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit	copë	8.00	40.00	320.00 €
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE te zinguar te bazuar sipas detalit te pershkuar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtyllate egzistuese te KEDS.	copë	8.00	50.00	400.00 €
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP65(IP66).Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90...270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 5 vite.	copë	8.00	55.00	440.00 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllor vetmbajtes me elementet percjellese për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 2x16mm² prej KKSH-SË ne rjetin ajrore te shtrire ne deri te pika ku lejton konsumatori vullnetar shtyllat e KEDS dhe ne vende te caktuarra edhe ne mur te shtepive ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kablli parashihet per qdo pikë kyqese gjatsia 25m	copë	8.00	25.00	200.00 €
2.5	Furnizimi dhe vendosja e kabllor me elementet percjellese për furnizimin e trupave ndriçuese PPoo (cu) 3x2.5mm² prej kablrit vetmbajtes deri te pika ndriçuese parashihet 3m	copë	8.00	1.00	8.00 €
3	shiritat shterngues dhe elemente tjera per perrforcimin e stabilimenteve ne shtyllë komplet parashihen 2m	copë	8.00	1.00	8.00 €
			Totali		1376.00
					1395.00
20. Paramasa -Ndrëçimi publik në KK Dragash fsh. BREZNË Rruga Ushtaret e lijë					
Pos	Përshkrimi i punëve	Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH	




1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vendosi e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjës së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	132.00	0.10	13.20 €
				gjithse	13.20 €



2		PUNËT E NDRIÇIMIT			
	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH
2.1	Blerja, montimi dhe lidhje e qarkut ne kutin shperndarse IP65 me elemnte percjellese elektrike të ndriçimit Kuai dhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatike katërpolare 6A 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 3. Bornat e kyqese te qarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kulis kyqese: shiritll me vrma ,bulamnat perforcues, dadot perforcuese ne mur ose ne shtyllle dhe montimi i tyre. 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit	copë	6.00	40.00	240.00 €
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE te zinguaa te bazuar sipas detalit te pershkruar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtyllate egzistuese te KEDS.	copë	6.00	45.00	270.00 €
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriquese LED 50W me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP65(IP66).Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriqueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90...270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 5 vite.	copë	6.00	55.00	330.00 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllor vatmbajtes me elementet percjellese për furnizimin e trupave ndriquese NAYY (Al) 2x16mm² prej KESH-SË ne rjetin ajrore te shtrire ne deri te pika ku lejon konsumatori vullnetar shtyllat e KEDS dhe ne vende te caktuara edhe ne mur te shtepive ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kablli parashihet per qdo pikë kyqese gjatsia 25m	copë	6.00	25.00	150.00 €
2.5	Furnizimi dhe vendosja e kabllor me elementet percjellese për furnizimin e trupave ndriquese PFOo (cu) 3x2.5mm² prej kabllit vatmbajtes deri te pika ndriquese parashihet 3m	copë	6.00	1.00	6.00 €
3	shiritat shterngues dhe elemente tjera per perforcimin e stabilimenteve ne shtyllle komplet parashihen 2m	copë	6.00	1.00	6.00 €
Totali					1,002.00
					1,015.20
21. Paramasa -Ndrçimi publik në KK Dragash fsh. BREZNË Rruga Omengaz					
Pos	Përshkrimi i punëve		Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH
1	PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vendorsja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvllimit të punimeve përgjat trasese .	m'	196.00	0.10	19.60 €
				gjithsej	19.60 €




2	PUNËT E NDRIÇIMIT	Njësia	Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH
2.1	Blerja, montimi dhe lidhje e qarkut ne kutin shpërndarë IP65 me elemente përcjellese elektrike të ndriçimit Kuardri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatike katërpolare 6A 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit 3. Bornat e kyqese te qarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kutis kyqese: shiriti me vrima ,bulamnat perforcues, dadot perforcuese ne mur ose ne shtylle dhe montimi i tyre. 6. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndriçimit	copë	7.00	40.00	280.00 €
2.2	Furnizimi dhe montimi LIFAVE te zinguar te bazuar sipas detalit te pershkruar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtyllate egzistuese te KEDS.	copë	7.00	45.00	315.00 €
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndriçuese LED 50W me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP65(IP66).Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndriçueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90....270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëjo nga goditja:IK10 Garancion :≥ 5 vite.	copë	7.00	55.00	385.00 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllor vetmbajtes me elementet përcjellese për furnizimin e trupave ndriçuese NAYY (Al) 2x16mm² prej KESH-SË ne rjetin ajrore te shtrire ne deri te pika ku lejoh konsumatori vullnetar shtyllat e KEDS dhe ne vende te caktuara edhe ne mur te shtepive ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kablli parashihet per qdo pike kyqese gjatsia 25m	copë	7.00	25.00	175.00 €
2.5	Furnizimi dhe vendosja e kabllor me elementet përcjellese për furnizimin e trupave ndriçuese PP00 (cu) 3x2.5mm² prej kabllit vetmbajtes deri te pika ndriçuese parashihet 3m	copë	7.00	1.00	7.00 €
3	shiriti shterngues dhe elemente tjera per perforcimin e stabilimeriteve ne shtylle komplet parashihen 2m	copë	7.00	1.00	7.00 €
			Total		1469.00




188.60

22. Paramasa -Ndricimi publik në KK Dragash fsh. BREZNË Rruga Trepça 89

Pos	Përshkrimi i punëve	Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH	
1	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjatë ekzekutimit. Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë zhvillimit të punimeve përgjat trasese .	m'	102.00	0.10	10.20 €
				gjithsej	10.20 €
2	PUNËT E NDRICIMIT				
	Përshkrimi i punëve	Njësta	Sasia	Çmimi/ Njësi	Gjithsej me TVSH
2.1	Blerja, montimi dhe lidhje e qarkut ne kutin shperndarse IP65 me elemente percjellse elektrike të ndricimit Kuadri duhet të përmbajë sipas skicës njëpolare të paraqitur në projekt këto elemente: 1. Siguresat automatike kalërpolare 6A 2. Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndricimit 3. Bornat e kyqese te qarkut elektrik 4. Elementet perforcuese te kutis kyqese: shiriti me vrime ,bulamnat perforcues, dadot perforcuese ne mur ose ne shtylle dhe montimi i tyre. 6: Releun digjital astrologjik për aktivizimin automatik te ndricimit	copë	3.00	40.00	120.00 €
2.2	Furnizimi dhe montimi LIRAVE te zinguar te bazuar sipas detalit te pershkruar ne projekt dhe te vendosen ne mur ose ne shtyllate egzistuese te KEDS.	copë	3.00	45.00	135.00 €
2.3	Furnizimi dhe montimi i trupave ndricuese LED 50W me llupë.Llampa nga aspekti i dizajnit duhet ti plotësojë standardet Europiane, EN 60598-2-3,EN 55015 DHE TË KETË; Mbrojtëje : IP65(IP66).Qëndrueshmëri pune :≥50000(h) Efikasitet ndricueshmërisë së LEDIT-IT≥125LM/ë Në 50000 (h/punë) të LEDIT- L70/B20 Temperaturë të ngjyrës:≤5000K Tension pune :90...270V (50Hz) Faktor të Fuqisë:≥0.92 Temperaturë pune:(-40...+60)°C Mbrojtëje nga goditja:IK10 Garancion :≥ 5 vite.	copë	3.00	55.00	165.00 €
2.4	Furnizimi dhe vendosja e kabllot vetmbajtës me elementet percjellse për furnizimin e trupave ndricuese NAYY (Al) 2x15mm² prej KKSH-SË ne rjetin ajrore te shtrire ne deri te pika ku lejon konsumatori vullnetar shtyllat e KEDS dhe ne vende te caktuarra edhe ne mur te shtepive ku eshte nevoja ne pajtim me organin mbikqyres. kabllit parashihet per qdo pikë kyqese gjatsia 25m	copë	3.00	25.00	75.00 €
2.5	Furnizimi dhe vendosja e kabllot me elementet percjellse për furnizimin e trupave ndricuese PPoo (cu) 3x2.5mm² prej kabllit vetmbajtës deri te pika ndricuese parashihet 3m	copë	3.00	1.00	3.00 €
3	shiriti shterngues dhe elemente tjera per perforcimin e stabilimenteve ne shtylle komplet parashihen 2m	copë	3.00	1.00	3.00 €
			Totali		511.20



Paramasa -Ndriçimi publik në KK Dragash fsh.	gjithsej me TVSH
BRESAN	
1. Rruga Luftetaret e UÇK-së	5,101.20
2. Rruga Pranvera 81	4,237.60
3. Rruga Rexhep kryeziu	2,540.40
4. Rruga Loma Parkaqit	2,206.30
5. Rruga Vellezeritfrasheri	3,902.50
6. Rruga Kroi Hoxhes	1,728.00
7. Rruga Kroi i Qetes	1,018.00
8. Rruga Elez Shala	2,553.80
9. Rruga e Liqenit	3,076.60
10. Rruga Hijeve	2,049.60
11. Rruga Ddardhes	1,536.80
12. Rruga Lugi i Kishes	1,871.90
13. Rruga Kroi Parkaqit	1,014.00
14. Rruga e Xhamis	1,525.00
15. Rruga Dardha e Zezë	1,015.30
16. Rruga e Gurzës	1,523.50
17. Rrugë Që Lidhet me rrugen (Luftetaret e UCK)	1,013.20
18. Rrugë Që Lidhet me rrugen Rexhep Kryeziu	846.20
19. Rruga Pashtrikut	1,393.00
20. Rruga Ushtaret e Ilrise	1,015.20
21. Rruga Omengza	1,188.60
22. Rruga Trepqa 89	511.20
TOTAL me TVSH	42,867.90





Republika e Kosovës
Republika Kosova / Republic of Kosovo
Komuna e Dragashit / Opština Dragaš / Dragas Municipality



02 - Kryetari i Komunës
Nr. 400/01-23028/m
Dt.24.08.2022
Dragash

Kryetari I Komunes,në bazë të nenit 13 të Ligjit Nr. 03/L-40 për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 28/2008), si dhe në pajtim me nenin 81 të Ligjit Nr.04/L-042 për Prokurim Publik në Republikën e Kosovës,si dhe Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik/Nr, A01, nxjerre:

V E N D I M

Caktohet menaxheri i kontrates dhe mbikqyresi në realizimin e kontrates për “ **Ndriqimi publik rruga Luftetaret e UÇK në fshatin Brezne (project dy vjeçar)**” me numër identifikues: 621-22-6727-5-2-1, dhe nr, të mbrendshem 621-2022-083-521.

Flurim Krasniqi -caktohet menagjer I kontrates,

Bean Haxhiasani-Mbikqyres I drejteperdrejt I menagjerit te kontrates

Menaxheri I kontrates,obligohet që të hartojë një plan të menaxhimit të Kontrates,duke përdorur formularin standard të miratuar nga KRPP, I cili duhet të nënshkruhet nga ana e të dy paleve(Menaxherit të Kontrates së AK dhe Menagjerit të Kontrates së OP) para inicimit të zbatimit të kontrates dhe një kopje të nënshkruar të planit për menaxhimin e kontrates do ta përcjelle tek departamenti I prokurimit.

1. Menagjeri I kontrates e menagjon kontraten deri në pranimin e plote të punëve të kerkuara-kontraktuara, respektivisht deri në permbylljen e kontrates.
2. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit

Kryetari I Komunes:

Beqir Xheladin

Vendimi u dërgohet:menagjerit të projektit,
Mbikqyresit të kontrates,
Zyres së Prokurimit,
Drejtorit të Drejtorisë përkatëse,
Arkivit të Komunes(kryetarit).



CERTIFIKATË SIGURIMI PËR GARANCINË E KONTRATAVE (UVERENJE OSIGURANJA ZA GARANCIJU UGOVORA)

Nr i Policës / Br.Polise / Policy No. 070040340006449

Nr Serik / Scrijski br. / Serial num. 6449

Garantuesi / Davalet garancije / Warrantor:	Kompania e Sigurimeve Siguria		
Adresa / Adresa / Address:	Rr. Luan Haradinaj Prishtine		
Përfaqësia / Predstavništvo / Branch Office:	PRIZREN		
Agjenti / Agent / Agent:	Royal Blue Broker		
Banka e Garantuesit / Banka davalaca garancije / Warrantors Bank:	Banka Ekonomike		
Nr. Xhirullogarise / Br.Žiroračuna / Account No:	140100000850384		
Kontraktuesi / Ugovorač / Contractor:	" EKO ING " SH.P.K.		
NRB / BRN:	810973819 - 601555165		
Adresa / Adresa / Address:	Prizren, MARTIN CAMAJ NR.47/1		
Përfaqësuar nga / Predstavljen od / Represented by:	XHELAL KUKAJ		
Përshkrimi i aktivitetit / Kontratës që është objekt i Kontratës së Garancisë / Description of the activity / Contract - the subject matter of the performance bond / Opis aktivnosti / Ugovora koji je objekt Garancije			
Titulli i Kontratës / Naslov ugovora / Contract Title:	NDRIQIMI PUBLIK RRUGA LUFTETARET E UCK NE FSHATIN BREZNE(PROJEKT DY VJEQAR)		
Numri Referencës / Br.preporuke / Licenses Reference Number:	621-22-6727-5-2-1,621-2022-083-5-2-1		
Përfutësi / Korisnik / Beneficiary:	KOMUNA DRAGASH		
Adresa / Adresa / Address:	DRAGASH		
Shuma e Garantuar / Garantovani iznos / Guaranteed Sum:	4,286.79 €		
Periudha e Garancisë / Period Garancije / Period of Guarantee:	30.8.2022	Deri më / Do / Until	30.8.2023
Primi / Premija / Premium:	Primi / Premija / Premium	TVSH / PDV / VAT	TOTALI / UKUPNO / TOTAL
Data / Datum / Date: 30.8.2022	77.00 €	13.86 €	90.86 €

Certifikata e garancisë është e vlefshme kur bashkëlidhur me të gjendet kontrata e garancisë e cila përmban kushtet e signimit të garancisë dhe që të bashku me formën propozuese janë pjesë përbërëse e certifikatës së garancisë. Garantuesi K.S. SIGURIA merr përsipër që në rast se kontraktuesi nuk u përgjigjet detyrimeve të tije PËRFUTËSIT të shumës së garantuar të plotësisht detyrimet deri në shumën e garantuar sipërcaktuar në këtë certifikatë dhe në kushtet e kontratës në bazën e të cilës lëshohet kjo certifikatë Garancie. Garantuesit me përmblotjen e detyrimeve të Kontraktuesit ndaj Përfutësit të garancisë, i lind e drejta që të vepronte kundër Kontraktuesit (cedim i së drejtës) në të njëjtën mënyrë siq do të kishte vepruar përfutësi i garancisë në rastin kur kjo CERTIFIKATË GARANCIE nuk do të ishte lëshuar.

Uverenje garancije je važeće kada u prilogu se uzlazi i uverenje garancije koji sadrži uslove osiguranja garancije koja zajedno sa predlagackom formom su sastavni deo uverenja garancije. Davalec garancije K OSIGURIA uverencuje se da u slučaju ugovorne se ne odaziva obavezama, KORISNIK garantovanog iznosa će ispuniti obaveze do garantovanog iznosa kao što se utvrdjuje ovim uverenjem i uslovima ugovora na osnovu kojeg se izdaje ovo uverenje garancije. Davalec garancije ispunjavangem obaveza Ugovorača prema Korisniku garancije,tajpe se pravni di deluje prema Ugovoraču(povreda prava) na isti način kako bi delovao korisnik garancije u slučaju da ovo UVERENJE GARANCIE ne bi bilo izdato.

Performance Bond certificate is valid when attached to the Warranty Contract which contains general conditions of the Performance Bond, so that together with the proposal form composes structural part of the Performance Bond certificate. Warrantor K.O. SIGURIA warrants that in case of contractor will not respond to his duties and responsibilities towards the Beneficiary of the guaranteed sum to fulfil those duties up to the guaranteed sum as set forth in this certificate and the general conditions of the contract, based upon the General Conditions for the issuance of this certificate of warranty. With the fulfillment of the duties of the Contractor towards the Beneficiary of the Warranty, Warrantor has the right to act towards the contractor in the same manner as the beneficiary of the warranty would act in case that this Performance Bond Certificate would not be issued.

Garantuesi / Davalec garancije / Warrantor

 Departamenti i marrjeshe Sigurimeve / Prihvatanje osiguranja / Department of Insurance Receipts

Kontraktuesi / Ugovorač / Contractor:

" EKO ING " SH.P.K.

Deklaratë e garantuesit

GARANCI KONTRATE POLICA NR. 070040340006449

Për: KOMUNA DRAGASH
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: " EKO ING " SH.P.K.
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i prokurimit: NDRIQIMI PUBLIK RRUGA LUFTETARET E UCK NE FSHATIN BREZNE(PROJEKT DY VJEQAR)

Numri i Prokurimit: 621-22-6727-5-2-1,621-2022-083-5-2-1

Garancion me kërkesë të pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues.

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitoi sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e Tenderit

DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtënëshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej 4,286.79 € Kater miqe e Dy qinde e Tetedhete e Gjasht e Shtatedhete e Nent / njeqind Euro zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospëmbushja e njërit nga kushtet në vijim :

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar, dhe si rezultat i sajë kanë mbet pa u paguar shumë punëtor, nënkontraktor dhe / ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej 4,286.79 € siç është thënë më lart, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa ma shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me datën 30.8.2023



Nënshkrimi dhe vula e garantuesit
Kompania e Sigurimeve "SIGURIA"
Emri i Institucionit financiar

Adresa:Rr. Qamil Hoxha, nr.51, Prishtinë

Data: 30.8.2022

Blerësi - Customer
" EKO ING " SH.P.K.
NRB: 810973819
NF: 601555165
Prizren, MARTIN CAMAJ NR.47/1
044 /

NUID:810495102

Data: 30.08.2022

NF: 600147830

NR. TVSH: 330029985

Nr.	Përshkrimi	NrSerik	Gjithësi pa TVSH (€)	TVSH (€)	Total me TVSH (€)
1	Garanci Kontrate	070040340006449	77.00	13.86	90.86


Pagesën e faturës mund ta bëni në këtë bankë:

Banka Ekonomike - Xhirollogaria: 1401000000850384
RBKO Bank - Xhirollogaria: 1501001000718959
PCB Bank - Xhirollogaria: 1110036642000148
TEB Bank - Xhirollogaria: 2011000003201525
BKT Bank - Xhirollogaria: 1902509562031113
NLB Prishtina Bank - Xhirollogaria: 1701001010299543
BPB - Xhirollogaria: 13-00-0010021209.69
CREDINS - Xhirollogaria: XK062383000000124475

Premia	77.00 €
TVSH	13.86 €
Totali	90.86 €

Shënim: Pagesa e faturës të bëhet menjëherë

Faturor
Royal Blue Brokers



Pranoi:

Kos-GIRO

Shuma

€ 90 Euro 86 Ct



Ju lutem përdorni ngjyrë të zeza ose të kaltër për plotësimin e kësaj formulë
Upotrebi crnu ili plavu boju za ova formu
Please use blue or black ink to fill in this form

Prej xhirollogarise / Od zyro racuna / From bank account

Prej / Od / From

Emri / Ime / Name

Adresa / Adresa / Address

Vendi / Mesto / Place

" EKO ING " SH.P.K.
Prizren, MARTIN CAMAJ NR.47/1
Prizren

Menshkimi / Podpis / Signatura

A i kemi plotësuar të gjitha fushat bardha?
Dati s'ie pagunili bola pelja?
Have you filled in all white sections?

Per / Za / To

00075

KS SIGURIA

444005077082022Q

30.08.2022