



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Zyra e prokurimit



611-24-12815-5-2-5/C818

PUNË- SHITESË NDERTIMI I KAPACITETIT TE UJESJELLESIT NE DRENAS –Projekt tre vjeqar- Aneks Kontrate

Datë 19.12.2024 , Nr. i Prokurimit: ME NR: : **611-24-12815-5-2-5** Nr. i Arkivit: 02-400-01/-60047

ANEKSI I KONTRATËS ËSHTË LIDHUR NË MES TË

1. **KOMUNA E DRENASIT - DRENAS**, përfaqësuar nga **GENTIANA QELA** , Zyrtar i Prokurimit (më tutje “Punëdhënës”)
2. **DIAMANTI SH.P.K., Rr.Naim Frasheri nr.16, Prishtinë**, përfaqësuar nga **AZEM TAHIRAJ** , Drejtor (më tutje “Kontraktues”).

Duke pasur parasysh se palët e përmendura më lartë kanë lidhur kontratën kryesore (bazë) mbi kryerjen e punimeve :




NDERTIMI I KAPACITETIT TE UJESJELLESIT NE DRENAS – Projekt tre vjeqar.

e të datës 27.09.2023 me nr. identifikues 611-22-8648--521/C561 , Shuma = 682,172.30 € (dhe kontrata e përmendur është duke u përmbushur. Duke u bazuar në kryerjen e suksesshme të punimeve nga kontraktuesi dhe kërkesës së punëkryesit të lejuar nga menaxheri i kontrates dhe Mbikqyrësi i drejperdrejt, palët reciprokisht pajtohen që të lidhin kontratë shtesë për kryerjen e punimeve të paplanifikuara për: : **NDERTIMI I KAPACITETIT TE UJESJELLESIT NE DRENAS –Projekt tre vjeqar- Aneks Kontrate 611-24-12592-5-2-5** . Kontraktuesi do të kryjë punimet sipas specifikimeve të prezentuara në dosjen e tenderit për: : **NDERTIMI I KAPACITETIT TE UJESJELLESIT NE DRENAS –Projekt tre vjeqar- Aneks Kontrate** që është pjesë e këtij aneksi.

ME KËTË U PAJTUAN SIQ VIJON:

1. Kontrata bazë është vazhduar edhe për kryerjen e PUNIMEVE shtesë të cekura më lartë, si marrëveshje reciproke në mes palëve. Çmimi i punimeve shtesë që duhet të kryhen është: : **65,060.41 €; € Gjashtëdhjet e Pesëmije e Gjashtëdhjetë euro e 41 cent**
2. Të bashkangjiten si pjesë e kësaj kontrate:
 - Kontrata bazë
 - Kërkesa e furnizimeve shtesë (Paramasa dhe parallogaria e këtij aneksi)
3. Të gjitha kushtet tjera të kontratës bazë mbesin të njëjta.
4. Aneks Kontrata hynë në fuqi nga me 19.12.2024

SI DËSHMI E KËSAJ PALËT KONTRAKTUESE KANË NËNSHKRUAR SI MË POSHTË :

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	GENTIANA QELA	Emri:	AZEM TAHIRAJ
Pozita:	ZPP	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	19.12.2024	Data:	19.12.2024
Vula:			



Ndertimi i kapacitetit të ujësjes në Drenas -Projekt tre vjeçar					
KAPITULLI I-rë : Përshkrim i qmimeve					
Nr.	Aktivitetet	Njësia	Sasia	Çmimi Njesi me TVSH(€)	Totali Me TVSH(€)
1	Punët përgatitore				
1.1.1	Matja gjeodezike e trasës.	m ²	4,500	0.20	900.00
				Gjithsejt 1:	900.00
2	Punimet tokësore				
2.1	Gërmimi i dheut i kategoria IV,V dhe VI në thellësi 1.20m dhe gjërësi 0.60m për instalimin e gypave lidhëse (të reja me ato egzistuese). Kontraktori është i obliguar të mbledhë të gjitha informatat e domosdoshme për sa i përket instalimeve (nën dhe mbi tokë) në lokacionin e planifikuar për instalimin e gypave, përfshirë instalimet e ujit dhe kanalizimit, kabllo të elektrike dhe të telefonit, dhe mbrojtja e këtyre instalimeve nga dëmtimi eventual. Te gjitha demtimet eventuale të infrastrukturës nëntokësore gjatë zhvillimit të punimeve nëpër vijën e trasës të gjitha përgjegjësit e mer kontraktori për ti sanuar ato.. Gjatë ekzekutimit të punëve kontraktori duhet të ndërmarrë masa të sigurisë në rrugë dhe të rregullojë trafikun dhe të evitohë sa më shumë të jetë e mundur pengesat në trafik.				
2.1.1	Gërmimi me makineri 90 %	m ³	3,160	5.00	15,800.00
2.1.2	Gërmimi me dorë 10 %	m ³	351	5.50	1,931.27
2.1.3	Furnizimi dhe shtrirja e Rrës 0/1mm në trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15cm mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet	m ²	450	15.00	6,750.00
2.1.4	Furnizimi dhe shtrirja e zhavorrit 0-60mm në tërë gjatësinë e kanalit . Zhavorri i hedhur duhet shtrihet, ngjeshet mirë me makinë vibruese cilindrike me qëllim të pregaditjes finale të bazamentit të kanalit për shtrasat e asfaltit apo kubzave të betonit sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprake të specifikuar për punimet tokësore.	m ²	40	14.00	560.00
2.1.5	Mbulimi i kanalit me dheun (materialin) e germuar.	m ³	3,061	1.00	3,061.00
2.1.6	Transportimi i dheut të tepërt në deponi me të afërt të qytetit apo në vendin më adekuat paraprakisht të caktuar nga ana e organit mbikqyrës.	m ³	200	3.50	700.00
2.1.7	Prejja e asfaltit me makinë sipas situacionit.Ketu përfshihet edhe prejja e asfaltit në vendet ku do të kaloj gypi i ujit l/b=100m/0.5m dhe ku do të ndërtohen pusetat .	m ²	80	8.00	639.84
2.1.7	Kthimi i asfaltit në gjendjen fillestare.7+4 cm,me gjërësi b=0.5 m dhe gjatsi L=100metra.Ketu përfshihet edhe asfaltimi në vendet ku do të ndërtohen pusetat.	m ²	80	35.00	2,800.00
2.2.13	Kalimi nën rrugën kryesore të asfaltuar , sipas detalit të dhënë në projekt me shpim,për kalimin e gypit brinzura SN-8 Ø-150 mm ,në të cilin vendoset gypi i PE-100,Ø-90 mm, Ø-75 mm Ø-63 mm,Ø-50 mm.	m ¹	105	100.00	10,500.00
2.2.14	Furnizimi dhe instalimi i gypit brinzura SN-8 Ø-150 mm pas hapjes se vrimes, me metoden e zgjedhjes se kontraktorit.	m ¹	105	6.00	630.00
2.1.12	Testimi i rrjetit ekzistues sipas diametrave te gypave Ø140mm PE,Ø90mm PE,Ø63mm PE,Ø50mm PE,Ø40mm PE,Ø32mm PE, Ø25mm PE.	m ¹	4,500	0.80	3,600.00
2.1.13	Riparimi i defekteve ne rrjetin e ujësjesit (deri 25m ¹) sipas diametrave Ø110mm PE,Ø90mm PE,Ø63mm PE,Ø50mm PE,Ø40mm PE,Ø32mm PE, Ø25mm PE duke përfshir hapjen e gropes ku parqite defekti riparimi i defektit ,montimi i pjeve fazonike te nevojshme dhe kthimi ne gjendje e mëparshme i hapësires ku punohet.	cope	11	200.00	2,200.00
2.1.13	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit detektues me folle alumini sipas specifikimit teknik, te vendoset 20 cm mbi tubin e ujësjesit.	m ¹	4,500	0.55	2,475.00
				Gjithsejt 2:	51,647.11
3	Punët montuese Furnizimi dhe montimi				
	Furnizimi, transporti dhe instalimi i gypave HDPE 100 RC (PAS 1075 Type 2 - inner RC, outer PE) 10 bar. Montimi				
3.1.3	OD 63 mm, PN - 10.0 bar	m ¹	105	3.20	336.00
3.1.4	OD 50 mm, PN - 10.0 bar	m ¹	1,776.00	2.00	3,552.00
3.1.5	OD-40 mm, PN - 10.0 bar	m ¹	2,671.00	1.60	4,273.60
3.1.6	OD-32 mm, PN - 10.0 bar	m ¹	910.00	0.95	864.50
				Gjithsejt 3:	9,026.10
4	Testimi dhe dezinfektimi i gypit				
	Testimi i gypit				
4.1.1	Me përfundimin e montimit ,para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i gypësjesit në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të ekzekutimit dhe në prezencen e organit mbikqyrës. Llogaria në m ¹ të gypësjesit të testuar.	m ¹	3877	0.50	1,938.50
4.1.2	Dezinfektimi i gypësjesit Para lëshimit në punë të gypësjesit është e nevojshme të bëhet dezinfektimi sipas rregullave të njohura të dhëna në kushtet teknike të ekzekutimit dhe në prezencë të organit mbikqyrës. Llogaria në m ¹ të gypësjesit të dezinfektuar.	m ¹	3877	0.40	1,550.80
				Gjithsejt 4:	3,489.30
REKAPITULIMI I					
1	Punët përgatitore			900.00	
2	Punimet tokësore			51,647.11	
3	Punët montuese Furnizimi dhe montimi			9,026.10	
4	Testimi dhe dezinfektimi i gypit			3,489.30	
					65,060.41
REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM					
Nr.	Emërtimi i objekteve	Çmimi - € (Me TVSH)			
1	Rrjeti Shpërndaes	65,060.41			
TOTALI I PERGJITHSHËM TVSH(€)		65,060.41			



DT 16.12.2024



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **134954**

Për **Komuna Glllogoc**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **DIAMANTI SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **NDERTIMI KAPACITETI TE UJESJELLESIT NE DRENAS-PROJEKT TRE VJECAR-ANEKS KONTRATE**

Nr. prokurimit: 611-23-8648-5-1-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci. Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **6,506.05€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmimeve të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **6,506.05€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 60 ditë kalendarike prej **19.12.2024** deri më **17.02.2025**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 19.12.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.