



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Zyra e Prokurimit
611-24-13598-5-1-1/C830



KONTRATË PUNE

KUSHTET E PËRGJITHSHME, TË VEÇANTA DHE ANEKSET E NDËRLIDHURA

TITULLI: Ndertimi i kapaciteti te ujësjellsit në Drenas - Projekt dy vjeçar- Ritenderim

Numri identifikues: **611-24-13598-5-1-1** Datë **11.02.2025** Nr. i arkivit:02-400 -01-6191

NENI 1 PALËT NË MARRËVESHJE

1. KOMUNA E DRENASIT - DRENAS, përfaqësuar nga GENTIANA QELA , Zyrtar i Prokurimit (më tutje "Punëdhënës")
DIAMANTI SH.P.K., Rr.Naim Frasheri nr.16, Prishtinë, përfaqësuar nga: AZEM TAHIRAJ - Drejtor (me tutje "Kontraktues")

NENI 1: LËNDA

Lënda e kontratës duhet të jetë kryerja e puneve nga Kontraktuesi në vijim: **Ndertimi i kapaciteti te ujësjellsit në Drenas - Projekt dy vjeçar- Ritenderim**

1.2 Kontraktuesi duhet të jetë në pajtueshmëri të plotë me afatet e Kushteve të Veçanta dhe të aneksit teknik [duke përfshirë të gjitha ndryshimet në variantin e propozuar].

1.3 Vendi i pranimit të punëve do të jetë: **Ndertimi i kapaciteti te ujësjellsit në Drenas - Projekt dy vjeçar- Ritenderim**

NENI 2 KOHA E PËRFUNDIMIT

2.1 Afati kohor për kryerje të punëve do të jetë: **Sipas Planit dinamik**. Operatori Ekonomik duhet të jetë në gjendje gadishmërie dhe sa herë që kërkohet duhet të angazhohet me inxhinier të natyrave përkatëse në mbikqyrjen e projekteve dhe në hartimin e projekteve dhe paramasave nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së punëve do të jetë: **Komuna e Drenasit-Ndertimi i kapaciteti te ujësjellsit në Drenas - Projekt dy vjeçar- Ritenderim**

NENI 3 ÇMIMI

ÇMIMI I KONTRATËS; = **797,947.70 €**; [Shtatëqindë e Nentëdhjetë e Shtatë mijë e Nentëqindë e Katerdhjetë e Shtatë euro e 70 cent] Euro.

RADHITJA E DOKUMENTEVE TE KONTRATËS SIPAS PRIORITETIT

Kontrata përbëhet nga dokumentet e mëposhtme, sipas prioritetit:

- Marrëveshja e kontratës;
- Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës se vendit)

G.Q. M. B.

Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

NENI 5 KOMUNIKIMET

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët [Angleze] [Shqipe] [Serbe]¹ në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

NENI 1 PËRKUFIZIMET

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

NENI 2 GJUHA DHE LIGJI I APLIKUESHËM

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

tatá¹ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

G.G. M. J.

NENI 3 TRANSFERIMI

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

NENI 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Menaxheri i Projektit. Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Menaxherit të Projektit. Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

NENI 5 Personeli

5.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

NENI 6 Obligimet e Kontraktuesit

6.1 Kontraktuesi duhet të veprjë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

6.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprjë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprjnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

6.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

6.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit

G.Q. M S

kontraktues.

6.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 8.

6.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

6.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

6.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

6.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

NENI 7

Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

7.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

7.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

7.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

7.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

7.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

NENI 8 Programi

8.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

8.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

8.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

8.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

G. Q. M /

NENI 9 Inspektimi dhe testimi

9.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

9.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.3 Kohën dhe vendin për testim do ta caktojë Menaxheri i Projektit.

9.4 Koston e testimit si dhe çdo gjë tjetër në lidhje me testimin do ti sigurojë kontraktuesi, në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

9.5 Në qoftë se Menaxheri i Projektit ose kontraktuesi nuk pajtohen me rezultatet e testimit, mund të caktojnë kohën dhe vendin për ri-testim. Koston e ri-testimit e siguron pala e cila ka gabuar në rezultatet e testimit. Në qoftë se pas testimit, Menaxheri i Projektit konstaton se cilësia e materialeve nuk është e cilësisë së materialeve të specifikuara, ka të drejtë të kërkojë nga kontraktuesi ndërrimin e materialit pa ndryshuar çmimin kontraktues.

NENI 10 Fillimi i punëve

10.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

10.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

NENI 11

Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

11.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 30;

11.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

11.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 11.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

NENI 12

Paralajmërim i hershëm

12.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

12.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

12.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

NENI 13

Korrigjimi i defekteve

13.1 Menaxheri i Projektit do të njoftoj Kontraktuesin mbi ndonjë defekt para përfundimit të periudhës garantuese të defekteve, e cila fillon në Përfundim. Kohëzgjatja e periudhës garantuese të defekteve është përcaktuar në KVK. Periudhës garantuese e defekteve do të zgjatet deri sa të përmirësohen defektet.

13.2 Çdo here që epet njoftim mbi Defektet, Kontraktuesi do t'i korrigjoj defektet brenda afatit kohor të specifikuar në njoftimin e Menaxherit të Projektit.

13.3 Kontraktuesi do t'i eliminojë defektet dhe do të arrijë cilësinë e duhur të punës brenda kohës së caktuar nga Menaxheri i Projektit dhe kjo do të arrihet pa ndryshimin e çmimit të kontratës.

13.4 Në qoftë se Kontraktuesi nuk ndërmerr masa për të korrigjuar defektet e evidentuara nga Menaxheri i Projektit brenda afatit të caktuar, Menaxheri i Projektit do t'i vlerësojë defektet ose do të angazhojë një person të tretë për t'i eliminuar defektet.

13.5 Autoriteti Kontraktues do të kërkojë nga kontraktuesi kompensim ose do të kalkulojë shumën e vlerësuar në çmimin përfundimtar të kontratës.

NENI 14 Paramasa dhe Paralogaria

14.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

14.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

NENI 15 Vërtetimet e pagesës

15.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

15.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

15.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

15.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlera e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

15.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

NENI 16 Pagesa

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

16.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

16.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

16.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

NENI 17 Shkaqet për kompensim



17.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktajnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

17.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

NENI 18 Tatimi

18.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

18.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

18.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

18.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

NENI 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

NENI 20 Parapagimi

20.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë dhe nga një bankë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

20.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

20.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

NENI 21 Mbajtja e Parasë

21.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalohet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale.

21.2 Me lëshimin e Certifikatës mbi Përfundimin e Punëve nga ana e Menaxherit të Projektit, shuma totale e ndaluar do t'i

paguhet Kontraktuesit kur të kaloj periudha garantuese e Defekteve dhe Menaxheri i Projektit ka vërtetuar se Defektet e njoftuara nga Menaxheri i Projektit Kontraktuesit para përfundimit të kësaj periudhe janë korrigjuar. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

NENI 22 **Siguria e ekzekutimit**

22.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

22.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Përfundimit.

22.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

NENI 23 **Kostoja e Riparimeve**

23.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

NENI 24 **Përfundimet dhe Certifikata e pranimit të punëve**

24.1 Pasi që kryesisht të jenë përfunduar të gjitha punët dhe të kenë kaluar të gjitha Testet e kompletimit të punëve të përshkruara në kontratë, kontraktuesi mund të njoftoj Menaxherin e Projektit me një njoftim me shkrim se do të kryej të gjitha punët e diskutueshme gjatë Periudhës Garantuese të defekteve. Ky njoftim dhe ky zotim se të gjitha punët e diskutueshme do të kompletohen gjatë Periudhës garantuese për defekte do të merren si kërkesë e Kontraktuesit për Menaxherin e Projektit për lëshim të Certifikatës-mbi-Pranim të punëve.

24.2 Brenda 21 ditëve të pranimit të kësaj kërkesë Menaxheri i Projektit ose do të lëshoj Certifikatën e pranimit të punëve, duke cekur datën, sipas mendimit të tij, e përfundimit të punëve ose do të jap instruksione për punët të cilat duhet të kryhen nga ana e Kontraktuesit para lëshimit të kësaj Certifikate.

24.3 Kontraktuesi, me pëlqimin e Menaxherit të Projektit, ka të drejtën e pranimit të kësaj Certifikate brenda 21 ditëve të kompletimit të punëve dhe të përmirësimit të defekteve të cekura.

24.4 Autoriteti Kontraktues do të marrë përsipër vendpunimin dhe punët brenda shtatë ditëve nga lëshimi i certifikatës së përfundimit nga Menaxheri i Projektit.

NENI 25 **Llogaritja përfundimtare**

25.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit llogarinë e cila përfshin në detaje të gjitha punët të cilat duhen të paguhet Kontraktuesit sipas kontratës para përfundimit të Periudhës garantuese për defekte. Menaxheri i projektit do të lëshoj Certifikatën e periudhës garantuese të defekteve dhe do të certifikoj cilëndo pagese finale e cila duhet të paguhet Kontraktuesit brenda 15 ditëve pas pranimit të llogarisë nga ana e kontraktuesit nëse nuk vëren të meta. Nëse llogaritja përfundimtare e kontraktuesit nuk është e plotë apo është e pa saktë, Menaxheri i Projektit brenda 15 ditësh do të paraqesë një plan që paraqet fushëveprimin e korrigjimeve dhe shtesave që janë të nevojshme. Nëse llogaria përfundimtare edhe pas ri-dorëzimit akoma mbetet e pakënaqshme, Menaxheri i Projektit do të vendos mbi shumën e cila do të paguhet Kontraktuesit dhe do të lëshoj certifikatën mbi pagesën.

NENI 26 **Shkëputja e kontratës**

26.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.



26.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

26.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 26.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

26.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

26.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

NENI 27

Pagesa pas shkëputjes së kontratës

27.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

27.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

NENI 28 Prona

28.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

NENI 29

Lirimi nga Ekzekutimi

29.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

NENI 30

Forca madhore

30.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet,



tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paraparshikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

30.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

NENI 31

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

31.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

NENI 32

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

32.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

32.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës	Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
-------------------------------------	---

(Handwritten signatures)

Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	Të përgjithshmet
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha		Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
Gjuha e përdorur		Gjuha e përdorur do të jetë [<u>gjuha e procedurës - shqipe</u>].
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit		Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve: (sipas ligjeve në fuqi) (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve deri në shumën e kontratës; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën deri në shumën e kontratës; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: sipas ligjeve në fuqi. (ii) të personave të tjerë: sipas ligjeve në fuqi.
Programi	8.1	Menaxherët e Kontraktuesit dhe Autoritetit kontraktues duhet ta hartojnë Planin e Menaxhimit të kontratës konform Nenit 81 të Ligjit Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, brenda 3 ditëve nga data e nënshkrimit të kontratës. Kryetari i komunës, Autorizohet në bazë të Nenit 81 të Ligjit Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 të caktoj me një vendim, Menaxherin e Projektit zyrtarin me përvojë në profesion dhe mundësisht nga Njësia kërkuese dhe komisionin për pranim teknik me një Vendim tjetër . Të dy palët obligohen të mbajnë ditarin e punës dhe nga një kopje të dorëzohen në arkivin e dosjes për pagesë.
Programi i azhurnuar dhe pagesat	8.2	Periudha për Programin e azhurnuar sipas planit dinamik. Pagesat kryhen ashtu si raporton menaxheri dhe mbikqyrësi i drejtperdrejt i kontratës , pagesa e fundit kryhet vetëm pasi të ofrohet Garancioni për eliminim e të metave në shumën prej 10 % të vlerës së ofertës.
Inspektimi dhe testimi	9.1	Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Menaxheri sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testimet e para i kryen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Menaxheri nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues.
Fillimi i punëve	10.1	Data e fillimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës. Punëkryrësi duhet ta ketë në vendpunishte çdo herë Inxhinierin e prezentuar në dosje të tenderit EGZON BEHLULI)- Inxhinierin e Ndermtarise drejtimi Konstruktiv -). Nëse pas urdhërit prej tre ditëve nuk paraqitet Inxhinieri i OE në vend punishte, Komuna ka të drejtën t'i jap urdhresën e fundit për ndërprerje të kontratës. Poashtu njëjtë vepron edhe kur nuk i angazhon paisjet me të domosdoshme në vendpunishte. Inxhinieri duhet të nënshkruhet çdo herë në situacionet e hartuara nga OE fitues dhe në fletët e ditarit të punës. Ndërrimi evnetual i inxhinierit të paraqitur në dosje bëhet vetëm me një arsyetim bindës, me Pëlqim të Menaxherit komunal.
Nënkontraktimi	10.2	OE i lejohej nënkontraktimi deri në 10% të vlerës së kontratës, mbi këtë përqindje dhe deri në 40 % të shumës së kontratës vetëm me aprovimin e Menaxherit dhe mbikqyrës të caktuar nga komuna.

G.G. M. /




Mbarimi i punimeve	10.3	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Planit dinamik dhe Planit të menaxhimit të kontratës të nënshkruar nga të dy palët.
Përmirësim i I defekteve	13.1	Periodha garantuese e defekteve është 2 vite.
Shkaqet për kompensim	17.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë sipas kërkesave dhe paraqitjes së rasteve nga Drejtoria për Infrastruktur Publike
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10 % e Çmimit final të Kontratës. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkallim të ditëve. Nëse ka tejkallim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim për mos futje në penale.
Monitorimi	19.2	Menaxheri i projektit obligohet që monitorimin e kontratës në aspektin Ligjor herë pas here ta kryej konform neneve të kontratës dhe ligjeve në fuqi dhe duhet të bindet se kontrata implementohet ashtu edhe si është hartuar. Në rast të kërkesës për nderprerje të punimeve apo kontratës, Menaxheri i Projektit duhet ta njoftoj ZP duke ia bashkangjite të gjitha shkresat, komunikimet, dhe të bindet se janë shterre të gjitha mundësitë konform neneve të kushteve të kontratës. Poshtu merrë përsipër së bashku me Avokatin komunal të përballet edhe me pengesat eventuale dhe mbrojtjen e kontratës dhe interesave të Komunës para institucioneve tjera.
Parapagimi	20.1	NA
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma e parave të mbajtura është: 0 %
Siguria e ekzekutimit	22.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10 % e shumës së ofertës, validiteti i sigurimit 31.12.2026
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	27.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha punët e kryera dhe të papaguara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	31.2	Mundësisht në mes të dy palëve.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [jykatën kompetente] në pajtim me ligjin në Kosovë.
Mbikëqyrja	33.1	Menaxher apo Mbikqyrës nuk mund të caktohet personi i cili ka marrë pjesë në hartimin e paramasave ose specifikimeve dhe as Ai që ka marrë pjesë në vlerësimin e ofertave. Menaxheri i projektit duhet të veproj konform Udhëzimit A01, përkatësisht Nenit 61.

A.G

M

B

Punët shitesë	33.2	Do të ecet me procedurë për punë shtesë nëse paraprakisht merret autorizimi nga Mbikqyrësi dhe ZKA-ja.
Pagesat	33.3	Të gjitha pagesat bëhen në euro, pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për punët e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit.
Dorëzimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës apo Menaxheri para se ta dërgoj dokumentacionin për pagesë në Thesar duhet të binden se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës , aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera të nënshkruara nga inxhinierët, faturat, atestet për materialet e përdorura, shkresat, fletët e ditarit të punës të nënshkruara nga inxhinierët, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalenadrike, sigurimet, etj, në të kundërtën e merrë përgjegjësinë.
Arkimi i dokumentave	33.4	Zyrtari ndërlidhës dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërblerjes, t'i arkivoj dhe ruaj. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë. Një kopje e faturës, raportit të pranimit pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen në ZP.
Hyrja në fuqi	33.5	Kontrata hynë në fuqi pas nënshkrimit të palëve ose si ditë zyrtare do te konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher per fillimin e punimeve. Kontrata hartohet në 2 kopje origjinale. Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të punimeve.

Emri:	RAMIZ LLADROVCI	Emri:	GENTIANA QELA
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ	Pozita:	U.D SHEFES SE PROKURIMIT
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	12.02.2025	Data:	12.02.2025
Vula:		Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri	AZEM TAHIRAJ
Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:	
Data:	12.02.2025
Vula:	



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **135991**

Për **Komuna Gllgoc**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **DIAMANTI SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndertimi i kapaciteti të ujësjellsit në Drenas - Projekt dy vjeçar-Ritenderim**

Nr. prokurimit: 611-24-13598-5-1-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **79,794.77€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **79,794.77€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 687 ditë kalendarike prej **12.02.2025** deri më **31.12.2026**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 12.02.2025

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit




Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.

NDËRTIMI I KAPACITETI TE UJËSJELLSIT NE DRENAS


PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Kyçjet Individuale në Fshatrat-Drenas

Nr.	Pëshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi me TVSH	Totali (€)
<p>Vërejtje: Para porosisë së materialeve, per secilin material të përkthuar në paramasë, menaxherit të kontratës duhet ti ofrohen për aprovim dokumentacionet e nevojshme (si psh. Çertifikatat e kualitetit, katalogjet etj).</p>					
<p><i>Punëkryesi duhet të furnizoj dhe montoj nje gardh të përkohshëm me material të fortë përreth vendpunishtes për të siguruar një zhvillim të punimeve pa rreziqe për jetën e pjesmarrësve në punime dhe palës së tretë . Punëkryesi në këtë ofertë duhet të përfshijë edhe koston e ndërtimit të rrugëve të përkohshme për qasje në punishte pa shkakto demtime në teren dhe të kthej terenin në gjendjen e planifikuar . Punëkryesi gjithashtu duhet bëjë furnizime me ujë , energji elektrike etj pranë autoriteteve lokale përkatëse gjatë fazës së ndërtimit. Vërejtje: Punekryesi duhet qe te posedoje te gjitha instrumentet e nevojshme per detektimin e instalimeve te ndryshme nentoksore dhe te shmang demtimin e këtyre instalimeve nentoksore ne pozicionet ku mund te hasen keto instalime paraprakisht. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Pozicionet ne projekt jane te parallogaritura keshtu qe llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren. Nëse kemi punime në rrugë kërkohet edhe plani i menaxhimit të komunikacionit, si pozicion i veçantë.</i></p>					
1	Punët përgatitore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritët kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes se makinave dhe stafit punues.	copë	1.00	8,500.00	8,500.00
1.2	Para fillimit të punimeve duhet të behet piketimi gjeodezik në terren i trasës së projektuar të rrjetit të ujesjellesi duke përfshirë: aksin e gypit,nyjet,pusetat, valvulat, hidrantët si dhe të gjitha elemente e të tjera të projektit me piketa (shenja me ngjyrë permanente). Këto aktivitete duhet të realizohen në forme të vazhdueshme paralel me punimet.	m'	5,250.00	1.20	6,300.00
1.3	Sigurimi i punimeve dhe plani për mbrojtjen në pune: duke përfshirë vendosjen e sinjalizimit horizontal dhe vertikak në rrugët ku planifikohet të zhvillohen punimet e ujesjellsit, paisja e puntoreve me pasisje mbrojtese, vendosja e urave nga druri në pjesët të caktuar te kanalit me fortësi e cila duhet t'i perballoj ngarkesave dinamike për këmbësor dhe të jenë të siguruar edhe në pjesë anësore sipas detalit të paraqitur në projekt.	copë	1.00	5,000.00	5,000.00
1.4	Furnizimi dhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, viera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve.	copë	1.00	1,500.00	1,500.00
1.5	Furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkohshëm të ujesjellsit, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndriçimit të kantierit.	copë	1.00	2,000.00	2,000.00
				Gjithsejt me TVSH:	23,300.00
2	Punimet tokësore				
2.1	Gërmimi i dheut të kateg III-IV me makinë dhe dorë, me gjerësi mesatare dhe thellësi mesatare nga kuota e niveletës, varësisht nga diametrat e gypave: Për gypat: OD 75, b=0.40m dhe h=1.0m; OD 63, b=0.40m dhe h=1.0m; OD 50, b=0.40m dhe h=1.0m; 40, b=0.40m dhe h=1.0m;	OD			
2.1.1	-Me makinë 90 %	m³	2,452.50	6.00	14,715.00
2.1.2	-Me dorë 10 %	m³	272.50	6.00	1,635.00
2.1.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	2,625.00	0.30	787.50
2.1.4	Furnizimi dhe vendosja e rërës me fraksion 0-16mm nën,mbi dhe anash gypit me planifikim dhe ngjeshje çdo 10-20 cm vetem ne vende ku eshte e nevojshme.	m³	560.00	6.00	3,360.00
2.1.5	Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar në shtresa çdo 20-30 cm me ngjeshje 40 Mpa	m³	950.00	1.00	950.00
2.1.6	Furnizimi dhe instalimi i shiritit detektues me fije teli mbi gypin e instaluar: Shiriti duhet të lidhet me pjesët e shkeputara (vazhduese-me lidhese-klapë) dhe me pjesët fazonike si dhe gjithashtu duhet të bëhet edhe testimi i detektimit para mbulimit të kanalit dhe në prani të organit mbikqyres.	m'	5,250.00	1.00	5,250.00
2.1.7	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo thyerje horizontale, vertikale dhe ne pikat e saldimit (për gypa >40mm), të dhenat e matjeve duhet te pergaditen ne formatin DWG dhe EXCEL dhe te dorezohen në raporte javore tek projekt menaxheri.	m'	5,250.00	1.30	6,825.00
2.1.8	Mbulimi i kanalit me zhavor (31.5mm) të përpunuar deri në nivelin e asfaltit, betonit dhe kubëzave në shtresë çdo 20-30 cm me ngjeshje, vetem ne vendet ku eshte e nevojshme.	m³	900.00	6.00	5,400.00
2.1.9	Largimi i dheut të tepërt në deponinë legale per hudhjen e materialeve lherete.	m³	800.00	1.00	800.00
2.1.10	Prerja e asfaltit me gjerësi varesisht sipas nevojës, dhe largimi i tij në deponinë legale. Çmimi të ofrohet për prerjen e asfaltit në të dy anët, si dhe prerja e pjeseve te demtuara gjate punimeve. Kalkulimi behet per meter gjatesi te kanalit.	m'	500.00	4.00	2,000.00
2.1.11	Kthimi i asfaltit në gjendjen fillestare: Furnizimi, shtrirja dhe punimi i shtresës së bitoagregatit AB-22 me trashësi t=8 cm. Ne cmim te përfshirë edhe spërkatjen me emulsion 0.4kg/m2 të sipërfaqes së zhavorit.	m2	300.00	25.00	7,500.00
2.1.12	Zhvendosja e kubzave të betonit dhe anësoreve para gërmimit të kanalit në gjërësi sipas nevojës si dhe kthimi i tyre në gjendjen ekzistuese. Në cmim te përfshihen të gjitha punet e nevojshme: si psh. zalli i imtë, betoni i varfër per nivelim te anesoreve, si dhe ruajtja apo zevendesimi me te reja i kubzave dhe anësoreve te demtuara gjatë punës.	m2	700.00	10.00	7,000.00



2.1.13	Prerja e betonit në pjesët ku do të kalojnë gypat primar dhe kyçjet shtëpiake, kalimet apo depertimet e mureve, rrethojave, gardhet gjatë gërmimit të kanalit dhe largimi i tij në deponinë legale. Ne çmim të përfshihet edhe kthimi në gjendjen e mëparshme.	m'	150.00	18.00	2,700.00
2.1.14	Identifikimi dhe punimi i punëve të paparashikuara duke përfshirë: Dëmtimet e kabllove të telefonisë, tensionit të lartë dhe tjera, gypave të ujësllësit, furnizimin e përkohshëm me ujë përmes gypave (Bay Pas) deri sa të bëhën kyçjet përfundimtare, kanalizimit dhe dëmtimet tjera si dhe dislokimet e gypave të larcekura, pompimin e ujit etj.	paushall	1.00	8,000.00	8,000.00
2.1.15	Kalimi i rrugës me shpim sipas detalit të dhënë në projekt. Blerja dhe montimi i gypit mbrojtës të çelikut për kalim DN - 80mm, në të cilin vendoset gypi i HDPE-100, OD63mm, duke përfshirë kemishezen e betonit ne te dy anet dhe distancerat adekuat, në dy pozicione sipas situacionit.(L= 10.0 m')	copë	50.00	850.00	42,500.00
				Gjithsejt me TVSH:	109,422.50
3	Punët montuese				
3.1	Furnizimi, lidhja (montimi - saldimi ballor) dhe vendosja e gypave të PE-100-RC; SDR 17; PAS 1075 Tipi-2 dhe në përputhje me normat dhe standartet e përcaktuara në specifikacionin Inxhinierik.				
3.1.1	OD-75 mm, PN - 10.0 bar	m'	150.00	6.00	900.00
3.1.2	OD-63 mm, PN - 10.0 bar	m'	4,100.00	5.00	20,500.00
3.1.3	OD-50 mm, PN - 10.0 bar	m'	500.00	4.80	2,400.00
3.1.4	OD-40 mm, PN - 10.0 bar	m'	500.00	4.40	2,200.00
				Gjithsejt me TVSH:	26,000.00
4	Realizimi i kyçjeve për konsumatorë				
4.1	Punët tokësore				
4.1.1	Gërmimi i kanalit me makineri dhe me dorë (me dim. 0.3m x 0.8m),	m3	1,680.00	8.00	13,440.00
4.1.2	Furnizimi dhe vendosja e rrësës me fraksion 0-16mm nën, mbi dhe anash gypit me planifikim dhe ngjeshje çdo 20-30 cm	m3	525.00	6.00	3,150.00
4.1.3	Mbulimi i kanalit me zhavor (31.5mm) të përpunuar deri në nivelin e asfaltit, betonit dhe kubëzave në shtresë çdo 20-30 cm me ngjeshje 80 Mpa	m3	1,050.00	1.00	1,050.00
4.2	Punët Instaluese-montuese				
4.2.1	Furnizimi, vendosja dhe lidhja e gypave PE-100-RC tip2, PN10bar me diametra prej Ø20 deri në Ø40 mm, për realizimin e kyçjeve shtëpiake (mesatarisht 5 metra gjatësi për kyçje).	m'	7,000.00	4.20	29,400.00
4.2.2	Furnizimi, dhe instalimi i pjesëve fazonike të nevojshme për lidhjen e gypave shtëpiak me gypat rrugor. Në çmim të përfshihen: -Qaforet nga materiali PE me saldim elektrofuziv, (Ø40 deri në Ø110) -Kthesat lidhëse nga materiali PE -Gjysmë Lidhëset nga materiali PE - Si dhe te gjitha pjesët e nevojshme për funksionimin e plotë.				
4.2.2.1	Kyçjet në gypin Ø 110 mm	copë	25.00	45.00	1,125.00
4.2.2.2	Kyçjet në gypin Ø 75 mm	copë	25.00	43.00	1,075.00
4.2.2.3	Kyçjet në gypin Ø 63 mm	copë	1,200.00	40.00	48,000.00
4.2.2.4	Kyçjet në gypin Ø 50 mm	copë	150.00	38.00	5,700.00
4.3	Pusete ujëmatësi, duke përfshirë te gjitha elementet e para fabrikua, për instalim nëntokësor, me mates koncentrik. Ne kete pozicion përfshihen: Njesia e kompletuar me tubin mbrojtës, kolektori lidhës, dhe kapaku i mbylljes (kapaku sipërfaqësor). Pusete e pa pershkueshme uji Klasa 1 (WIS4-37-01), Puseta me lartesi variabile, Kapaku me mundësi fleksibile montimi ne varesi te pozicionit dhe kendit te terenit ku montohet. Me valvole mbyltese mbyllje ne 90°, Kapaku i mbylljes siper klasa B 125 me aftesi mbajttese sipas EN 124 (Shkalla B sipas British Standard), Me mbrojtje nga ngricat deri ne -15°C ne perputhje me WIS 4-37-01, Me mbushje shkume polruetan apo e ngjashme per pjesen e izolimit termik, Ne pozicion po ashtu duhet te përfshihet valvola jo kthyeshe, Ne çmim gjithashtu duhet te përfshihen edhe lidheset kompresive per PE Ø 32 mm ne hyrje dhe Ø 32 mm dhe Ø 25 mm ne dalje. Ne kete pozicion përfshihet ujëmatësi koncentrik me 1 1/2' me filetim. Q3 = 2.5 m³/h, i aprovuar sipas MID R 160, PN 16. Kapaku përfundimtar i mbylljes duhet te vendoset me beton te thjesht korniza e betonit 15 x 10 cm, betoni i klases C 12/15	copë	1,400.00	260.00	364,000.00
				Gjithsejt me TVSH:	466,940.00
5	Testimi dhe dezinfektimi i gypave				
5.1	Me përfundimin e montimit ,para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i gypësllësit në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencen e organit mbikqyrës.Llogaria në m' të gypësllësit të testuar.	m'	5,250.00	0.10	525.00
5.2	Dezinfektimi Para lëshimit në punë të gypësllësit është e nevojshme të bëhet dezinfektimi sipas rregullave të njohura të dhëna në kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencë të organit mbikqyrës.Llogaria në m' të gypësllësit të dezinfektuar.	m'	5,250.00	0.10	525.00
				Gjithsejt me TVSH:	1,050.00
6	Punët Përfundimtare				



6.1	Pas perfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë: Situacionin e rrjetit, detalet e pusetave, nyjet, fotot gjate implementimit dhe inqizimi gjeodezik i trases sipas pershkrimit ne specifkacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje e fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje. Kopjet e forta duhet të jenë të përgaditur me përpjesë sipas normave teknike të projektit.	m'	5,250.00	1.00	5,250.00
			Gjithsejt me TVSH:		5,250.00

Rekapitulum					
Nr	Pëshkrimi i punëve	Çmimi me TVSH			
1	Punët përgatitore	23,300.00 €			
2	Punimet tokësore	109,422.50 €			
3	Punët montuese	26,000.00 €			
4	Realizimi i kyçjeve për konsumatorë	466,940.00 €			
5	Testimi dhe dezinfektimi i gypit	1,050.00 €			
6	Punët Përfundimtare	5,250.00 €			
Totali i përgjithshëm me TVSH:					631,962.50 €

Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit ne fshatrat ne Drenas					
Nr.	Pëshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi me TVSH	Totali (€)
Vërejtje: Para porosisë së materialeve, për secilin material të pershkruar në paramasë, menaxherit të kontratës duhet ti ofrohen për aprovim dokumentacionet e nevojshme (si psh. Çertifikatat e kualitetit, katalogjet etj).					

Punëkryesi duhet të furnizoj dhe montoj nje gardh të përkohshëm me material të fortë përreth vendpunishtes për të siguruar një zhvillim të punimeve pa rreziqe për jetën e pjesmarrësve në punime dhe palës së tretë. Punëkryesi në këtë ofertë duhet të përfshijë edhe koston e ndërtimit të rrugëve të përkohshme për qasje në punishte pa shkakto demtime në teren dhe të kthej terrenin në gjendjen e planifikuar. Punëkryesi gjithashtu duhet bëjë furnizime me ujë, energji elektrike etj pranë autoriteteve lokale përkatëse gjatë fazës së ndërtimit. Vërejtje: Punëkryesi duhet që te posedoje te gjitha instrumentet e nevojshme per detektimin e instalimeve te ndryshme nentokësore dhe te shmang demtimin e këtyre instalimeve nentokësore ne pozicionet ku mund te hasen keto instalime paraprakisht. Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin dhe montimin, lidhjet sjelljen e pozicionit ne gjendje plotësisht funksionale, garancionin si dhe kompletimin e certifikatave dhe atesteve te prodhuesve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i terë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Pozicionet ne projekt jane te paralogaritura keshtu qe llogaritja e pozicioneve të bëhet sipas gjendjes së realizuar në teren. Nëse kemi punime në rrugë kërkohet edhe plani i menaxhimit të komunikacionit, si pozicion i veçantë.

1	Punët përgatitore					
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes se makinave dhe stafit punues.	copë	1.00	8,500.00	8,500.00	
1.2	Para fillimit të punimeve duhet të behet piketimi gjeodezik në terren i trasesë së projektuar të rrjetit te ujesjellesit duke përfshirë: aksin e gypit,nyjet,pusetat, valvulat, hidrantët si dhe të gjitha elemente e të tjera të projektit me piketa (shenja me ngjyrë permanente). Këto aktivite duhet të realizohen në forme të vazhdueshme paralele me punimet.	m'	1,940.00	1.00	1,940.00	
1.3	Sigurimi i punimeve dhe plani për mbrojtjen në pune: duke përfshirë vendosjen e sinjalizimit horizontal dhe vertikal në rrugët ku planifikohet të zhvillohen punimet e ujesjellesit, paisja e puntoreve me pasisje mbrojtese, vendosja e urave nga druri në pjesët të caktuar te kanalit me fortesi e cila duhet t'i perballoj ngarkesave dinamike për këmbësor dhe të jenë të siguruar edhe në pjesë anësore sipas detajit të paraqitur në projekt.	copë	1.00	3,000.00	3,000.00	
1.4	Furnizimi dhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve.	copë	1.00	1,500.00	1,500.00	
1.5	Furnizimi me material dhe ndërtimi i rrjetit të përkohshëm të ujesjellesit, kanalizimit, rrjetit elektrik dhe ndriqimit të kantierit.	copë	1.00	2,000.00	2,000.00	
					Gjithsejt me TVSH:	16,940.00
2	Punimet tokësore					
2.1	Gërmimi i dheut të kateg III-IV me makinë dhe dorë, me gjerësi mesatare dhe thellësi mesatare nga kuota e niveletës, varësisht nga diametrat e gypave: Për gypat: OD 250, b=0.80m dhe h=1.5m; OD 225, b=0.60m dhe h=1.3m; OD 160, b=0.60m dhe h=1.2m; OD 110, b=0.50m dhe h=1.1m; OD 90, b=0.50m dhe h=1.0m; OD 75, b=0.40m dhe h=1.0m; OD 63, b=0.40m dhe h=1.0m;					
2.1.1	-Me makinë 90 %	m³	1,000.44	6.00	6,002.64	
2.1.2	-Me dorë 10 %	m³	111.16	6.00	666.96	
	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m²	970.00	0.10	97.00	
2.2	Furnizimi dhe vendosja e rërës me fraksion 0-16mm nën,mbi dhe anash gypit me planifikim dhe ngjeshje çdo 20-30 cm vetem ne vende ku eshte e nevojshme.	m³	291.0	6.00	1,746.00	
2.3	Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar në shtresa çdo 20-30 cm me ngjeshje 40 Mpa	m³	242.50	1.00	242.50	
2.4	Furnizimi dhe instalimi i shiritit detektues me fije telë mbi gypin e instaluar: Shiriti duhet të lidhet me pjesët e shkeputara (vazhduese-me lidhese-klapë) dhe me pjesët fazonike si dhe gjithashtu duhet të bëhet edhe testimi i detektimit para mbulimit të kanalit dhe në prani të organit mbikqyres.	m'	1,940.00	1.00	1,940.00	
2.5	Matja gjeodezike e elementeve të rrjetit si dhe matja e gypit para mbulimit të kanalit në çdo thyerje horizontale, vertikale dhe ne pikat e saldimit (për gypa >40mm), të dhenat e matjeve duhet te pergaditen ne formatin DWG dhe EXCEL dhe te dorozohen në raporte javore tek projekt menaxheri.	m'	1,940.00	1.00	1,940.00	
2.6	Mbulimi i kanalit me zhavor (31.5mm) të përpunuar deri në nivelin e asfaltit, betonit dhe kubëzave në shtresë çdo 20-30 cm me ngjeshje, vetem ne vendet ku eshte e nevojshme.	m³	578.10	6.00	3,468.60	
2.7	Largimi i dheut të tepërt në deponinë legale per hudhjen e materialeve Inerte.	m³	533.50	1.00	533.50	



2.8	Prerja e asfaltit me gjerësi varesisht sipas nevojës, dhe largimi i tij në deponinë legale. Çmimi të ofrohet për prerjen e asfaltit në të dy anët, si dhe prerja e pjeseve të demtuara gjate punimeve. Kalkulimi behet per meter gjatesi te kanalit.	m'	500.00	4.00	2,000.00
2.9	Kthimi i asfaltit në gjendjen fillestare: Furnizimi, shtrirja dhe punimi i shtresës së bitoagregatit AB-22 me trashësi t=8 cm. Ne çmim te përfshirë edhe spërkatjen me emulsion 0.4kg/m2 të sipërfaqes së zhavorit.	m2	500.00	25.00	12,500.00
2.1	Zhvendosja e kubzave të betonit dhe anësoreve para gërmimit të kanalit në gjerësi sipas nevojës si dhe kthimi i tyre në gjendjen ekzistuese. Në çmim te përfshihen të gjitha punet e nevojshme: si psh. zalli i lmtë, betonit i varfër per nivelim te anësoreve, si dhe ruajtja apo zëvendesimi me te reja i kubzave dhe anësoreve te demtuara gjatë punës.	m2	300.00	10.00	3,000.00
2.11	Prerja e betonit në pjesët ku do të kalojnë gypat primar dhe kyçjet shtepiake, kalimet apo departimet e mureve, rrethojave, gardhet gjatë gërmimit të kanalit dhe largimi i tij në deponinë legale. Ne çmim te përfshihet edhe kthimi ne gjendjen e mëparshme.	m'	250.00	18.00	4,500.00
2.12	Kalimi i rrugës me shpim. Blerja dhe montimi i gypit mbrojtës të çelikut për kalim DN - 125mm, në të cilin vendoset gypi i HDPE-100, OD110mm, duke përfshirë kemishezen e betonit ne te dy anet dhe distancerat adekuat, në dy pozicione sipas situacionit.(L= 12.0 m')	copë	5.00	800.00	4,000.00
2.13	Kalimi i rrugës me shpim sipas detalit të dhënë në projekt. Blerja dhe montimi i gypit mbrojtës të çelikut për kalim DN - 110mm, në të cilin vendoset gypi i HDPE-100, OD90mm, duke përfshirë kemishezen e betonit ne te dy anet dhe distancerat adekuat, në dy pozicione sipas situacionit.(L= 12.0 m')	copë	2.00	800.00	1,600.00
2.14	Kalimi i rrugës me shpim sipas detalit të dhënë në projekt. Blerja dhe montimi i gypit mbrojtës të çelikut për kalim DN - 110mm, në të cilin vendoset gypi i HDPE-100, OD75mm, duke përfshirë kemishezen e betonit ne te dy anet dhe distancerat adekuat, në dy pozicione sipas situacionit.(L= 12.0 m')	copë	3.00	800.00	2,400.00
2.15	Kalimi i rrugës me shpim sipas detalit të dhënë në projekt. Blerja dhe montimi i gypit mbrojtës të çelikut për kalim DN - 110mm, në të cilin vendoset gypi i HDPE-100, OD63mm, duke përfshirë kemishezen e betonit ne te dy anet dhe distancerat adekuat, në dy pozicione sipas situacionit.(L= 12.0 m')	copë	10.00	800.00	8,000.00
2.16	Identifikimi dhe punimi i punëve të paparashikuara duke përfshirë: Dëmtimet e kablove të telefonisë,tensionit të lartë dhe tjera,gypave të ujësllësit, furnizimin e përkohëshëm me ujë përmes gypave (Bay Pas) deri sa të bëhen kyçjet përfundimtare, kanalizimit dhe dëmtimet tjera si dhe dislokimet e gypave të larcekura, pompimin e ujit etj.	paushall	1.00	5,000.00	5,000.00
2.17	Kalimi i gypit nën shtratine e ures tij, Blerja dhe montimi i gypit mbrojtës të çelikut DN-125mm, në të cilin vendoset gypi i HDPE 100 mm,OD10mm, duke përfshirë kemishezen e betonit ne te dy anet dhe distancerat adekuat, në dy pozicione sipas situacionit mbeshjtellja e gypit te çelikut me izolim termik .(L= 40.0 m')	copë	2.00	1,500.00	3,000.00
2.18	Kalimi i lumit nën shtratine tij, Blerja dhe montimi i gypit mbrojtës të çelikut DN-125mm, në të cilin vendoset gypi i HDPE 100 mm,OD110mm, duke përfshirë kemishezen e betonit ne te dy anet dhe distancerat adekuat, në dy pozicione sipas situacionit mbeshjtellja e gypit te çelikut me izolim termik .(L= 40.0 m')	copë	2.00	1,500.00	3,000.00
			Gjithsejt me TVSH:		65,637.20
3	Punët e Betonit				
3.1	Ndërtimi i pusetave pjes fazonike të ajrimit dhe lëshuse. Dimensionet dhe gjeometria e pusetave te përshatetet me montimin e pjesëve fazonike. Në çmim të llogaritet te gjitha punet e nevojshme si (Germimi, punet latuse, kapaku i metalit me aftësi mbajtëse 20 ton dhe te gjitha punet e nevojshme sipas kushteve teknike) dhe detalit të dhenë. Betonit duhet te jete i papershkrueshem nga uji, sipas SN EN 206_1:C30/37; XC4; Dmax32; C1 0.10; C3. Kalkulimi behet per vellim te betonit.	m3	100.00	200.00	20,000.00
3.2	Furnizimi dhe punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	20.00	5.00	100.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e armaturës S500B për puselat e betonit, sipas detalit të dhënë.	kg	8,000.00	1.00	8,000.00
3.4	Sigurimi dhe vendosja e betonit me klase C25/30 me qëllim të inkastrimit të gypësllësit në kthesa horizontale dhe vertikale, në çmim të parashihet edhe betoni dhe ankerimi ne puseta për fazonerit e mountura në puselat e kyçjes, kalimit të rruges dhe valvolës së ajrit.	m³	10.00	50.00	500.00
			Gjithsejt me TVSH:		28,600.00
4	Punët montuese				
4.1	Furnizimi, lidhja (montimi - saldimi ballor) dhe vendosja e gypave të PE-100-RC; SDR 17; PAS 1075 Tipi-2 dhe në përputhje me normat dhe standartet e përcaktuara ne specifikacionin inxhinierik.				

4.1.1	OD-250mm, PN - 16 bar	m'	50.00	50.00	2,500.00
4.1.2	OD-225mm, PN - 16 bar	m'	70.00	40.00	2,800.00
4.1.3	OD-160 mm, PN - 10.0 bar	m'	120.00	14.00	1,680.00
4.1.4	OD-125 mm, PN - 10.0 bar	m'	150.00	10.00	1,500.00
4.1.5	OD-110 mm, PN - 10.0 bar	m'	650.00	7.00	4,550.00
4.1.6	OD-90 mm, PN - 10.0 bar	m'	50.00	8.00	400.00
4.1.7	OD-75 mm, PN - 10.0 bar	m'	50.00	6.00	300.00
4.1.8	OD-63 mm, PN - 10.0 bar	m'	800.00	5.00	4,000.00

4.2	Furnizimi dhe montimi i pjesëve fazonike nga giza - GGG 40 (komplet me bulona, dado, gomina- diktuna dhe pjesë tjera të nevojshme), PN 16 bar.				
4.2.1.0	Puseta 1				
4.2.1.1	T DN75/75/75 mm	copë	1.00	110.00	110.00
4.2.1.2	Valvulë shiber DN 75 mm , PN 16 bar	copë	2.00	100.00	200.00
4.2.1.3	FF- DN 75/600, PN 16 bar	copë	3.00	90.00	270.00
4.2.1.4	AF- PE DN 80, PN 16 bar	copë	3.00	30.00	90.00
4.2.1.5	MDM-DN75, PN16	copë	1.00	120.00	120.00
4.2.1.6	Kapak Betoni Φ 1000	copë	1.00	20.00	20.00
4.2.2	Puseta 2				
4.2.2.1	T DN110/65/110 mm	copë	1.00	110.00	110.00



4.2.2.2	Redukus DN 110/65 mm , PN 16 bar	copë	1.00	90.00	90.00
4.2.2.3	Valvulë shiber DN 110 mm , PN 16 bar	copë	1.00	150.00	150.00
4.2.2.4	Valvulë shiber DN 65 mm , PN 16 bar	copë	1.00	100.00	100.00
4.2.2.5	MDM-DN110, PN16	copë	1.00	150.00	150.00
4.2.2.6	FF- DN 65/600, PN 16 bar	copë	1.00	90.00	90.00
4.2.2.7	FF- DN 110/600, PN 16 bar	copë	2.00	90.00	180.00
4.2.2.8	AF OD Ø125mm	copë	2.00	45.00	90.00
4.2.2.9	AF OD Ø75mm	copë	1.00	30.00	30.00
4.2.3	Puseta 3				
4.2.3.1	T DN90/65 mm	copë	1.00	110.00	110.00
4.2.3.2	FF DN 90/500mm	copë	2.00	110.00	220.00
4.2.3.3	AF OD Ø110mm	copë	2.00	30.00	60.00
4.2.3.4	AF OD Ø75mm	copë	2.00	40.00	80.00
4.2.3.5	Valvulë DN90mm	copë	1.00	30.00	30.00
4.2.3.6	FF DN 65/500mm	copë	1.00	100.00	100.00
4.2.3.7	MDM-DN90, PN16	copë	1.00	110.00	110.00
4.2.3.8	Valvulë shiber DN 65 mm , PN 16 bar	copë	1.00	90.00	90.00
4.2.4	Puseta 4				
4.2.4.1	T DN 65/65/65 mm	copë	1.00	80.00	80.00
4.2.4.2	Valvulë shiber DN 65 mm , PN 16 bar	copë	2.00	90.00	180.00
4.2.4.3	FF- DN 65/600, PN 16 bar	copë	3.00	90.00	270.00
4.2.4.4	MDM-DN65, PN16	copë	1.00	100.00	100.00
4.2.4.5	AF OD Ø75mm	copë	3.00	30.00	90.00
4.2.5	Valvul Lëshuese				
4.2.5.1	T DN110/110 mm	copë	1.00	100.00	100.00
4.2.5.2	Valvulë shiber DN 110 mm ,PN 16 bar	copë	1.00	120.00	120.00
4.2.5.3	FF- DN 110/600, PN 16 bar	copë	2.00	80.00	160.00
4.2.5.4	AF- Ø125mm,	copë	3.00	35.00	105.00
4.2.6	Valvul Lëshuese				
4.2.6.1	T DN65/65 mm	copë	1.00	60.00	60.00
4.2.6.2	Valvulë shiber DN 65mm ,PN 16 bar	copë	1.00	80.00	80.00
4.2.6.3	FF- DN 65/600, PN 16 bar	copë	2.00	80.00	160.00
4.2.6.4	AF- Ø75mm,	copë	3.00	30.00	90.00
4.2.7	Valvul Lëshuese				
4.2.7.1	T DN65/65 mm	copë	1.00	70.00	70.00
4.2.7.2	Valvulë shiber DN 65mm ,PN 16 bar	copë	1.00	80.00	80.00
4.2.7.3	FF- DN 65/600, PN 16 bar	copë	2.00	80.00	160.00
4.2.7.4	AF- Ø75mm,	copë	3.00	30.00	90.00
4.2.8	Valvul Lëshuese				
4.2.8.1	T DN225/75 mm	copë	1.00	150.00	150.00
4.2.8.2	Valvulë shiber DN 75mm ,PN 16 bar	copë	1.00	100.00	100.00
4.2.8.3	FF- DN 225/600, PN 16 bar	copë	2.00	200.00	400.00
4.2.8.5	AF- Ø80mm,	copë	1.00	30.00	30.00
4.2.8.6	AF- Ø250mm,	copë	2.00	150.00	300.00
4.2.9	Valvul Lëshuese				
4.2.9.1	T DN110/65 mm	copë	1.00	100.00	100.00
4.2.9.2	Valvulë shiber DN 65 mm ,PN 16 bar	copë	1.00	90.00	90.00
4.2.9.3	FF- DN 110/600, PN 16 bar	copë	2.00	90.00	180.00
4.2.9.6	AF- Ø125mm,	copë	2.00	35.00	70.00
4.2.9.7	AF- Ø75mm,	copë	1.00	30.00	30.00
4.2.10	Valvul Lëshuese				
4.2.10.1	T DN110/65 mm	copë	1.00	100.00	100.00
4.2.10.2	Valvulë shiber DN 65 mm ,PN 16 bar	copë	1.00	90.00	90.00
4.2.10.3	FF- DN 110/600, PN 16 bar	copë	2.00	95.00	190.00
4.2.10.4	AF- Ø125mm,	copë	2.00	35.00	70.00
4.2.10.5	AF- Ø75mm,	copë	1.00	35.00	35.00
4.2.11	Valvul Lëshuese				
4.2.11.1	T DN110/65 mm	copë	1.00	100.00	100.00
4.2.11.2	Valvulë shiber DN 65 mm ,PN 16 bar	copë	1.00	80.00	80.00
4.2.11.3	FF- DN 110/600, PN 16 bar	copë	2.00	80.00	160.00
4.2.11.4	AF- Ø125mm,	copë	2.00	35.00	70.00
4.2.11.5	AF- Ø75mm,	copë	1.00	35.00	35.00
4.2.12	Valvul Lëshuese				
4.2.12.1	T DN110/65 mm	copë	1.00	100.00	100.00
4.2.12.2	Valvulë shiber DN 65 mm ,PN 16 bar	copë	1.00	80.00	80.00
4.2.12.3	FF- DN 110/600, PN 16 bar	copë	2.00	70.00	140.00
4.2.12.4	AF- Ø125mm,	copë	2.00	35.00	70.00
4.2.12.5	AF- Ø75mm,	copë	1.00	30.00	30.00
4.2.13	Valvul Lëshuese				
4.2.13.1	T DN160/75 mm	copë	1.00	100.00	100.00
4.2.13.2	Valvulë shiber DN 75mm ,PN 16 bar	copë	1.00	80.00	80.00
4.2.13.3	FF- DN 160/600, PN 16 bar	copë	2.00	140.00	280.00
4.2.13.4	AF- Ø160mm,	copë	2.00	55.00	110.00
4.2.13.5	AF- Ø80mm,	copë	1.00	40.00	40.00
4.2.14	Valvul Lëshuese				
4.2.14.1	T DN140/75 mm	copë	1.00	100.00	100.00
4.2.14.2	Valvulë shiber DN 75mm ,PN 16 bar	copë	1.00	90.00	90.00
4.2.14.3	FF- DN 140/600, PN 16 bar	copë	2.00	110.00	220.00
4.2.14.4	AF- Ø150mm,	copë	2.00	55.00	110.00



4.2.14.5	AF- Ø80mm,	copë	1.00	40.00	40.00
4.2.15	Valvol Ajruse				
4.2.15.1	T DN90/65 mm	copë	4.00	100.00	400.00
4.2.15.2	Valvulë shiber DN 110 mm ,PN 16 bar	copë	4.00	120.00	480.00
4.2.15.3	Valvulë shiber DN 65 mm ,PN 16 bar	copë	4.00	90.00	360.00
4.2.15.4	Valvulë e AJRIT DN 65 mm ,PN 16 bar	copë	4.00	120.00	480.00
4.2.15.5	FF- DN 110/600, PN 16 bar	copë	8.00	90.00	720.00
4.2.15.6	AF- Ø110mm,	copë	4.00	35.00	140.00
4.2.16	Valvol Ajruse				
4.2.16.1	T DN110/65 mm	copë	2.00	100.00	200.00
4.2.16.2	Valvulë shiber DN 110 mm ,PN 16 bar	copë	2.00	120.00	240.00
4.2.16.3	Valvulë shiber DN 65 mm ,PN 16 bar	copë	2.00	90.00	180.00
4.2.16.4	Valvulë e AJRIT DN 65 mm ,PN 16 bar	copë	2.00	110.00	220.00
4.2.16.5	FF- DN 110/600, PN 16 bar	copë	4.00	90.00	360.00
4.2.16.6	AF- Ø125mm,	copë	2.00	35.00	70.00
4.2.17	Valvol Ajruse				
4.2.17.1	T DN125/65 mm	copë	1.00	100.00	100.00
4.2.17.2	Valvulë shiber DN 125 mm ,PN 16 bar	copë	1.00	200.00	200.00
4.2.17.3	Valvulë shiber DN 65 mm ,PN 16 bar	copë	1.00	90.00	90.00
4.2.17.4	Valvulë e AJRIT DN 65 mm ,PN 16 bar	copë	1.00	120.00	120.00
4.2.17.5	FF- DN 125/600, PN 16 bar	copë	2.00	120.00	240.00
4.2.17.6	AF- Ø140mm,	copë	2.00	55.00	110.00
4.2.18	Valvol Ajruse				
4.2.18.1	T DN160/65 mm	copë	1.00	100.00	100.00
4.2.18.2	Valvulë shiber DN 65mm ,PN 16 bar	copë	1.00	90.00	90.00
4.2.18.3	Valvulë shiber DN 160mm ,PN 16 bar	copë	1.00	220.00	220.00
4.2.18.4	Valvulë e AJRIT DN 65 mm ,PN 16 bar	copë	1.00	110.00	110.00
4.2.18.5	FF- DN 160/600, PN 16 bar	copë	2.00	120.00	240.00
4.2.18.6	AF- Ø160mm,	copë	2.00	55.00	110.00
4.2.19	Puseta 5				
4.2.19.1	T DN125/65/125mm	copë	1.00	100.00	100.00
4.2.19.2	Redukus DN 110/65 mm , PN 16 bar	copë	1.00	70.00	70.00
4.2.19.3	Valvulë shiber DN 125 mm , PN 16 bar	copë	1.00	220.00	220.00
4.2.19.4	Valvulë shiber DN 65 mm , PN 16 bar	copë	1.00	90.00	90.00
4.2.19.5	MDM-DN125, PN16	copë	1.00	220.00	220.00
4.2.19.6	FF- DN 65/600, PN 16 bar	copë	1.00	90.00	90.00
4.2.19.7	FF- DN 125/600, PN 16 bar	copë	2.00	110.00	220.00
4.2.19.8	AF- Ø150mm,	copë	2.00	50.00	100.00
4.2.19.9	AF- Ø75mm,	copë	1.00	35.00	35.00
4.3	Furnizimi dhe montimi i pjesëve fazonike nga giza - GGG 40 (komplet me bulona, dado, gomina- diktuna dhe pjesë tjera të nevojshme), PN 16 bar për lidhjen e gypit të ri Ø250mm në gypin ekzistues Ø250mm. Në çmim të llogaritet prejra e gypit ekzistues dhe vazhdimi me gypin e ri.	copë	2.00	300.00	600.00
4.4	Furnizimi, transporti dhe instalimi i pjesëve lidhëse nga materiali Polietilen, nepër nyjet e rrjetit te ujesjellesit				
4.4.1	T-PE, Ø225/160 mm PN 10 Bar	copë	1.00	80.00	80.00
4.4.2	T-PE, Ø225/125 mm PN 10 Bar	copë	1.00	70.00	70.00
4.4.3	T-PE, Ø225/110 mm PN 10 Bar	copë	1.00	70.00	70.00
4.4.4	T-PE, Ø110/110 mm PN 10 Bar	copë	3.00	20.00	60.00
4.4.5	T-PE, Ø110/90 mm PN 10. Bar	copë	2.00	20.00	40.00
4.4.6	T-PE, Ø110/63 mm PN 10 Bar	copë	8.00	20.00	160.00
4.4.7	T-PE, Ø90/90 mm PN 10 Bar	copë	2.00	15.00	30.00
4.4.8	T-PE, Ø90/75 mm PN 10 Bar	copë	5.00	15.00	75.00
4.4.9	T-PE, Ø90/63 mm PN 10 Bar	copë	6.00	15.00	90.00
4.4.10	T-PE, Ø75/75 mm PN 10 Bar	copë	1.00	10.00	10.00
4.4.11	T-PE, Ø75/63 mm PN 10 Bar	copë	8.00	10.00	80.00
4.4.12	T-PE, Ø63/63 mm PN 10 Bar	copë	10.00	7.00	70.00
4.4.13	T-PE, Ø63/50 mm PN 10 Bar	copë	1.00	7.00	7.00
4.4.14	T-PE, Ø63/40 mm PN 10 Bar	copë	3.00	7.00	21.00
4.4.15	Electro MUF Ø250mm, PN 10	copë	4.00	25.00	100.00
4.4.16	Electro MUF Ø225mm, PN 10	copë	2.00	20.00	40.00
4.4.17	Electro MUF Ø200mm, PN 10	copë	3.00	20.00	60.00
4.4.18	Electro MUF Ø160mm, PN 11	copë	3.00	15.00	45.00
4.4.19	Electro MUF Ø125mm, PN 12	copë	3.00	15.00	45.00
4.4.20	Electro MUF Ø110mm, PN 10	copë	40.00	10.00	400.00
4.4.21	Electro MUF Ø90mm, PN 10	copë	20.00	10.00	200.00
4.4.22	Electro MUF Ø75mm, PN 10	copë	30.00	7.00	210.00
4.4.23	Electro MUF Ø63mm, PN 10	copë	50.00	7.00	350.00
4.4.24	REDUKUES-PE, Ø250/125 mm, PN 10 bar	copë	10.00	25.00	250.00
4.4.25	REDUKUES-PE, Ø200/110 mm, PN 10 bar	copë	10.00	15.00	150.00
4.4.26	REDUKUES-PE, Ø225/125 mm, PN 10 bar	copë	10.00	25.00	250.00
4.4.27	REDUKUES-PE, Ø110/90 mm, PN 10 bar	copë	10.00	5.00	50.00
4.4.28	REDUKUES-PE, Ø90/75 mm, PN 10 bar	copë	10.00	5.00	50.00
4.4.29	REDUKUES-PE, Ø75/63 mm, PN 10 bar	copë	10.00	5.00	50.00
4.4.30	REDUKUES-PE, Ø63/50 mm, PN 10 bar	copë	10.00	5.00	50.00
4.4.31	Q- 90° DN 250, PN 16 bar	copë	2.00	80.00	160.00
4.4.32	Q- 90° DN 225, PN 16 bar	copë	2.00	60.00	120.00
4.4.33	Q- 90° DN 160, PN 16 bar	copë	2.00	40.00	80.00
4.4.34	Q- 90° DN 125, PN 16 bar	copë	2.00	30.00	60.00
4.4.35	Q- 90° DN 110, PN 16 bar	copë	4.00	20.00	80.00



4.4.36	Q- 90° DN 90, PN 16 bar	copë	2.00	10.00	20.00
4.4.37	Q- 90° DN 75, PN 16 bar	copë	2.00	10.00	20.00
4.4.38	Q- 90° DN 63, PN 16 bar	copë	6.00	10.00	60.00
4.4.39	Qafore me valvolë të integruar dhe teleskop komplet me kapak, Ø160/110mm PN16	copë	10.00	60.00	600.00
4.4.40	Qafore me valvolë të integruar dhe teleskop komplet me kapak, Ø125/90mm PN16	copë	10.00	50.00	500.00
4.4.41	Qafore me valvolë të integruar dhe teleskop komplet me kapak, Ø110/90mm PN16	copë	10.00	45.00	450.00
4.4.42	Qafore me valvolë të integruar dhe teleskop komplet me kapak Ø110/63mm PN16	copë	10.00	45.00	450.00
4.4.43	Qafore me valvolë të integruar dhe teleskop komplet me kapak Ø75/63mm PN16	copë	10.00	45.00	450.00
4.4.44	Adapter flansh dhe blinda per gypa me diametr Ø250mm PN16	copë	10.00	40.00	400.00
4.4.45	Adapter flansh dhe blinda per gypa me diametr Ø225mm PN16	copë	10.00	20.00	200.00
4.4.46	Adapter flansh dhe blinda per gypa me diametr Ø160mm PN16	copë	10.00	20.00	200.00
4.4.47	Adapter flansh dhe blinda per gypa me diametr Ø125mm PN16	copë	10.00	15.00	150.00
4.4.48	Adapter flansh dhe blinda per gypa me diametr Ø110mm PN16	copë	10.00	15.00	150.00
4.4.49	Adapter flansh dhe blinda per gypa me diametr Ø90mm PN16	copë	10.00	10.00	100.00
4.4.50	Adapter flansh dhe blinda per gypa me diametr Ø75mm PN16	copë	10.00	10.00	100.00
4.4.51	Adapter flansh dhe blinda per gypa me diametr Ø63mm PN16	copë	5.00	5.00	25.00
4.4.52	Mbylles fundor Ø110mm PN16	copë	5.00	5.00	25.00
4.4.53	Mbylles fundor Ø75mm PN16	copë	5.00	5.00	25.00
4.4.54	Mbylles fundor Ø63mm PN16	copë	5.00	5.00	25.00

4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i Valvolave PE me diametra perkates. Në çmim të përfshihet shufra teleskopike, kapaku per teleskop si dhe betonimi i kapakut te teleskopit.				
4.5.1	Valvolë DN 250, PN 16bar	copë	4.00	500.00	2,000.00
4.5.2	Valvolë DN 225, PN 16bar	copë	4.00	480.00	1,920.00
4.5.3	Valvolë DN 160, PN 16bar	copë	4.00	450.00	1,800.00
4.5.4	Valvolë DN 125, PN 16bar	copë	4.00	350.00	1,400.00
4.5.5	Valvolë DN 110, PN 16bar	copë	4.00	300.00	1,200.00
4.5.6	Valvolë DN 90, PN 16bar	copë	4.00	180.00	720.00
4.5.7	Valvolë DN 75, PN 16bar	copë	4.00	150.00	600.00
4.5.8	Valvolë DN 63, PN 16bar	copë	4.00	150.00	600.00
				Gjithsejt me TVSH:	51,898.00
5	Testimi dhe dezinfektimi i gypave				
	Testimi				
5.1	Me përfundimin e montimit „para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i gypësjellësit në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencën e organit mbikqyrës.Llogaria në m' të gypësjellësit të testuar.	m'	1,940.00	0.05	97.00
	Dezinfektimi				
5.2	Para lëshimit në punë të gypësjellësit është e nevojshme të bëhet dezinfektimi sipas rregullave të njohura të dhëna në kushtet teknike të egzekutimit dhe në prezencë të organit mbikqyrës.Llogaria në m' të gypësjellësit të dezinfektuar.	m'	1,940.00	0.05	97.00
				Gjithsejt me TVSH:	194.00
6	Punët Përfundimtare				
6.1	Pas përfundimit (implementimit) dhe para pranimit teknik final të projektit, duhet të bëhet kompletimi i dokumentacionit teknik ku duhet të përfshihet i gjithë dokumentacioni duke përfshirë:Situacionin e rrjetit, detalet e pusetave, nyjet, fotot gjate implementimit dhe inqizimi gjeodezik i trases sipas pershkrimit ne specifikacionin teknik (Inxhinierik) dhe të dorëzohen në formë manuale (kopje e fortë) dhe digjitale (DWG dhe SHAPEFILE) në 3 kopje. Kopjet e forta duhet të jenë të përgaditur me përpjesë sipas normave teknike të projektit.	m'	1,940.00	1.40	2,716.00
				Gjithsejt me TVSH:	2,716.00

Rekapitulim		Çmimi me TVSH
Nr	Pëshkrimi i punëve	
1	Punët përgatitore	16,940.00 €
2	Punimet tokësore	65,637.20 €
3	Punët betonike	28,600.00 €
4	Punët montuese	51,898.00 €
5	Testimi dhe dezinfektimi i gypit	194.00 €
6	Punët Përfundimtare	2,716.00 €
Totali i përgjithëshëm me TVSH:		165,985.20 €

RIKAPITULLIMI PERGJITHSHEM		
I	Kyçjet Individuale në Fshatrat-Drenas	631,962.50 €
II	Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit në fshatrat në Drenas	165,985.20 €
TOTALI:		797,947.70 €

Plani dinamik përfshin periudhen prej 20 ditë pune per vitin 2024 dhe 90 dite per vitin 2025 dhe 90 dite 2026

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (O.E)

Emri i OE: DIAMANTI SHPK

Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit te O.E AZEM TAHIRAJ

Nënshtkrimi:

Data: 20.01.2025

