Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosova
Komuna e Podujevës / Opština Podujevo / Municipality of Podujeva

KONTRATË

KOMUNA E PODUJEVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

"MEL Engineering" Sh.p.k, Fushë Kosovë, me nr biznesi 71304507 (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i kalesave, urave të vogla, mureve mbrojtës (lloto I dhe II) me numër identifikues:
615-18-7890-5-2-1
nr i brendshëm: 144

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Ndërtimi i kalesave, urave të vogla, mureve mbrojtës (lloto I)

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 22,995.73 €;
[njëzetëedymijënëntëqindenëntëdhjetëepesëeuroeshtatëdhjetëetrecent/

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

(a) Marrëveshja e kontratës;
(b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
(c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
(d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për autoritetin Kontraktues ***Për kontraktuesin***

Emri:	**Hamide Jashari**	***Emri:***	**Milot Mahmutaj**
Pozita:	**u.d. menaxher**	***Pozita:***	**Drejtor**
Nënshkrimi:		***Nënshkrimi:***	
Data:	**14.12.2018**	***Data:***	**14.12.2018**
Vula:		***Vula:***	

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	**Shume e sigurisë së ekzekutimit është 2,299.57€ (kjo siguri vlenë deri më 12.02.2019)**
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 3 ditë
	12.3	Programi do ti dorëzohet menaxherit të projektit
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë *tri ditë pas nënshkrimit të kontratës*
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 30 ditë
Dëmet e likuiduara	19.1	Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara AK në normën ditore për çdo ditë vonesë të pa arsyeshme. OE do të ndëshkohet 0.25%
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është Ismet Kadriu, *ing i ndërtmitarisë, me nr tel: 044/203-969*
Pagesat	24.1	Pagesa do të bëhet sipas raportit të menaxherit të projektit
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 1 vit pas pranimit teknik të punëve të kryera
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është 10%
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	*Brenda 30 ditësh*

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në *gjykatën kompetente* në pajtim me ligjin në Kosovë.

NDËRTIMI I KALESËS PLLAKORE TE MULLIRI NË FSHATIM POLLATË LOTO-I-

GJATËSIA L=6.8M, DHE GJËRSIA B=3.50M

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi (€)	Gjithsejt (€)
1	**Punët përgaditore**				
1.1	Matja dhe piketimi i kalesës plakore dhe përshtatja me rrugën ekzistuese të asfaltuar.	Paushall	1	50	50.00 €
1.2	Rrënimi i kalesës së vjetër, pastrimi i materialeve të mbetura në menyrë që të përgaditet hapësira ku do të ndërtohet kalesa ,si dhe transportimi i këtyre materialeve, deri në vendin ku e percakton investitori	Paushall	1	150	150.00 €
				NËNTOTALI:	**200.00 €**
2	**Punët e dheut**				
2.1	Gërmimi i dheut, transporti i materialit të panevojshëm, aty ku e përcakton investitori dhe ngjeshja e sipërfaqeve të tabanit të themeleve të urës.	m³	31	3.00	93.00 €
2.2	Furnizimi,transporti, hudhja dhe ngjeshja e tamponit(0-63 mm) nën themele të urës.	m³	2	7.00	15.40 €
2.3	Furnizimi, transporti,mbushja dhe ngjeshja (në shtresa qdo 30cm) me material rrethanor kohezive (Zhavor natyral) mbrapa mureve të urës dhe trasës së rrugës.	m³	17	3.00	51.00 €
2.4	Rregullimi dhe pastrimi i shtratit të lumit dhe bregoreve të lumit, minimum nga 80m në të dyanët e urës, duke e bërë zgjerimin e shtratit rregullimin e bregoreve, pasi të përfundohet ndërtimi i urës, sipas skicës së prerjes gjatësore të urës.	Paushall	1	350.00	350.00 €
				NËNTOTALI:	**509.40 €**
3	**Punët e betonit**				
3.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të thjeshte C-12/15 (nën themele)	m³	2.40	35.00	84.00 €
3.2	Furnizim, transporti, vuarja në vepër dhe ngjeshja e betonit të themeleve të kalesës pllakore . Klasa e betonit C-30/37	m³	13.16	58.00	763.28 €
3.3	Furnizim, transporti, vuarja në vepër dhe ngjeshja e betonit të mureve, të kalesës pllakore dhe krahëve të kalesës plakore. Klasa e betonit C-30/37	m³	11.20	58.00	649.60 €
3.4	Furnizimi, transporti, kompaktimi dhe vendosja në vepër e betonit ,për pllakën e urës (t=30cm) .Klasa e betonit C-30/37	m³	7.80	58.00	452.40 €
				NËNTOTALI:	**1,949.28 €**
4	**Punët e armimit**				
4.1	Furnizimi, transporti, lidhja, dhe vendosja në vepër e armaturës S-400/500 për të gjitha elementet e Urës, sipas planit të armaturës të paraparë me profilet e armaturës nga Ø10mm deri nëØ16mm	kg	3786.20	0.55	2,082.41 €
				NËNTOTALI:	**2,082.41 €**

MEL Engineering SH.P.K. FUSHË KOSOVË

5	**Punët tjera**				
5.1	Furnizimi dhe montimi i Parmakëve mbrojtës për këmbësorë në urë sipas skicës së paraparë në projekt.	m'	14	25.00	340.00 €
				NËNTOTALI:	340.00 €

REKAPITULLIMI I PËRGJITHËSHËM

1	PUNËT PËRGADITORE		200.00 €
2	PUNËT E DHEUT		509.40 €
3	PUNËT E BETONIT		1,949.28 €
4	PUNËT E ARMIMIT		2,082.41 €
5	PUNËT TJERA		340.00 €
		TOTALI:	5,081.09 €
		TVSH 18%	914.60 €
		GJITHËSEJ:	5,995.69 €

NDËRTIMI I KALESËS PLLAKORE NË LAGJEN DURIÇ NË OBRANQ
GJATËSIA L=6.0M, DHE GJËRSIA B=4.0M

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi (€)	Gjithsejt (€)
1	**Punët përgaditore**				
1.1	Matja dhe piketimi I kalesës plakore dhe përshtatja me rrugën ekzistuese të asfaltuar.	Paushall	1	50	50.00 €
1.2	Rrënimi i kalesës së vjetër, pastrimi i materialeve të mbetura në menyrë që të përgaditet hapësira ku do të ndërtohet kalesa ,si dhe transportimi i këtyre materialeve, deri në vendin ku e percakton investitori.	Paushall	1	150	150.00 €
				NËNTOTALI:	**200.00 €**
2	**Punët e dheut**				
2.1	Gërmimi i dheut, transporti i materialit të panevojshëm, aty ku e përcakton investitori dhe ngjeshja e sipërfaqeve të tabanit të themeleve të urës.	m³	31	3.00	93.00 €
2.2	Furnizimi,transporti, hudhja dhe ngjeshja e tamponit(0-63 mm) nën themele të urës	m³	2	7.00	15.40 €
2.3	Furnizimi, transporti,mbushja dhe ngjeshja (në shtresa qdo 30cm) me material rrethanor kohezive (Zhavor natyral) mbrapa mureve të urës dhe trasës së rrugës	m³	17	3.00	51.00 €
2.4	Rregullimi dhe pastrimi i shtratit të lumit dhe bregoreve të lumit, minimum nga 80m në të dyanët e urës, duke e bërë zgjerimin e shtratit rregullimin e bregoreve, pasi të përfundohet ndërtimi i urës, sipas skicës së prerjes gjatësore të urës.	Paushall	1	350.00	350.00 €
				NËNTOTALI:	**509.40 €**
3	**Punët e betonit**				
3.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të thjeshte C-12/15 (nën themele)	m³	2.40	35.00	84.00 €
3.2	Furnizim, transporti, vuarja në vepër dhe ngjeshja e betonit të themeleve të kalesës pllakore . Klasa e betonit C-30/37	m³	14.16	58.00	821.28 €
3.3	Furnizim, transporti, vuarja në vepër dhe ngjeshja e betonit të mureve, të kalesës pllakore dhe krahëve të kalesës plakore. Klasa e betonit C-30/37	m³	11.60	58.00	672.80 €
3.4	Furnizimi, transporti, kompaktimi dhe vendosja në vepër e betonit ,për pllakën e urës (t=30cm) .Klasa e betonit C-30/37	m³	8.40	58.00	487.20 €
				NËNTOTALI:	**2,065.28 €**
4	**Punët e armimit**				
4.1	Furnizimi, transporti, lidhja, dhe vendosja në vepër e armaturës S-400/500 për të gjitha elementet e Urës, sipas planit të armaturës të paraparë me profilet e armaturës nga Ø10mm deri nëØ16mm	kg	3895.00	0.55	2,142.25 €
				NËNTOTALI:	**2,142.25 €**

MËL Engineering SH.P.K. FUSHË KOSOVË

5	**Punët tjera**					
5.10	Furnizimi dhe montimi i Parmakëve mbrojtës për këmbësorë në urë sipas skicës së paraparë në projekt	m'	12	25.00	300.00 €	✓
				NËNTOTALI:	300.00 €	✓

REKAPITULLIMI I PËRGJITHËSHËM

1	PUNËT PËRGADITORE	200.00 €	✓
2	PUNËT E DHEUT	509.40 €	508
3	PUNËT E BETONIT	2,142.25 €	2065
4	PUNËT E ARMIMIT	2,142.25 €	✓
5	PUNËT TJERA	300.00 €	✓
	TOTALI:	5,293.90 €	5215,9
	TVSH 18%	952.90 €	938,78
	GJITHËSEJ:	6,246.80 €	6154,32

NDËRTIMI I MURIT MBROJTËS NË FSHATIN DOBËRDOL
GJATËSIA L=60.0M, DHE LARTËSI H=1.0M

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi (€)	Gjithsejt (€)	
1	**Punët përgaditore**					
1.1	Matja, dhe piketimi I murit mbrojtës	Paushall	1	50	50.00 €	✓
				NËNTOTALI:	**50.00 €**	✓
2	**Punët e dheut**					
2.1	Gërmimi i dheut, transporti i materialit të panevojshëm, aty ku e përcakton investitori dhe ngjeshja e sipërfaqeve të tabanit të themeleve të murit	m³	34	3.00	100.80 €	102,00
2.2	Furnizimi,transporti, hudhja dhe ngjeshja e tamponit(0-63 mm) nën themele të urës	m³	5	7.00	33.60 €	35,00
2.3	Furnizimi, transporti,mbushja dhe ngjeshja (në shtresa qdo 30cm) me material rrethanor kohezive (Zhavor natyral) mbrapa mureve të murit.	m³	30	3.00	90.00 €	✓
				NËNTOTALI:	**224.40 €**	227,00
3	**Punët e betonit**					
3.2	Furnizim, transporti, vuarja në vepër dhe ngjeshja e betonit të themeleve të murit . Klasa e betonit C-25/30	m³	24.00	55.00	1,320.00 €	✓
3.3	Furnizim, transporti, vuarja në vepër dhe ngjeshja e betonit të murit. Klasa e betonit C-30/37	m³	15.00	58.00	870.00 €	✓
				NËNTOTALI:	**2,190.00 €**	✓
4	**Punët e armimit**					
4.1	Furnizimi, transporti, lidhja, dhe vendosja në vepër e armaturës S-400/500 për të gjitha elementet e muritsipas planit të armaturës të paraparë me profilet e armaturës nga Ø8.0mm deri nëØ12mm	kg	3824.00	0.55	2,103.20 €	✓
				NËNTOTALI:	**2,103.20 €**	✓

REKAPITULLIMI I PËRGJITHËSHËM

1	PUNËT PËRGADITORE	50.00 €	✓
2	PUNËT E DHEUT	224.40 €	227,00
3	PUNËT E BETONIT	2,190.00 €	✓
4	PUNËT E ARMIMIT	2,103.20 €	✓
	TOTALI:	4,567.60 €	4570,20
	TVSH 18%	822.17 €	822,63
	GJITHËSEJ:	5,389.77 €	5392,83

MEL Engineering SH.P.K. FUSHË KOSOVË

NDËRTIMI I KALESËS GYPORE NË FSHATIN PERAN

1.0	Punët e ndërtimit				
1.1	Prerja e asfaltit, gërmimi dhe transporti I dheut të gërmuar në thellësi deri 1.5m dhe gjërsi 1 0m,furnizimi, transporti dhe montimi i gypit nga betoni me diameter Ø800mm mbulimi me tampon 0-31mm, betonimi i pllakës mbi gypat e vendosur me beton të armuar me trashësi 10cm si dhe ndërtimi i kokave të gypave nga betoni i armuar.	m'	7.00	90.00	630.00 €
				TOTALI:	630.00 €
				TVSH 18%	113.40 €
				GJITHËSEJ:	743.40 €

NDËRTIMI I KALESËS GYPORE NË FSHATIN BURIC

1.0	Punët e ndërtimit				
1.1	Gërmimi dhe transporti I dheut të gërmuar në thellësi deri 1.5m dhe gjërsi 1.0m,furnizimi, transporti dhe montimi i gypit nga betoni me diameter Ø800mm mbulimi me tampon 0-31mm, betonimi i pllakës mbi gypat e vendosur me beton të armuar me trashësi 10cm si dhe ndërtimi i kokave të gypave nga betoni i armuar.(kokat e ndërtuara nga betoni i armuar duhet të jenë të gjata deri 5.0m në të dy anët)	m'	8.00	90.00	720.00 €
				TOTALI:	720.00 €
				TVSH 18%	129.60 €
				GJITHËSEJ:	849.60 €

NDËRTIMI I SHTULLËS BREGORE PËR URËN E KOMBËSORVE TE SHKOLLA XHELADIN REKALIU

1.0	Punët e ndërtimit				
1.1	Gërmimi dhe transporti I dheut të gërmuar si dhematriali i shtyllës së dëmtuar, vendosja e skeleris për mbajtjen e Urës metalike për kombësor me gjërsi 1.0m,furnizimi, transporti dhe betoni i themeleve të amuara me dimenzione(2.5x2.5x0.7) m,kollupimi dhe betonimi i shyllës me dimenzione (2x2x0.50)m ,sasia e paraparë e armaturës për bregoren e demtuar është 680kg sasia e paraparë e betonit është 6.50m³. çmimi të merret në sasin e betonit duke llogarit edhe pozicionet e armaturës ,gërmimet kollupimet etj.	copë	6.50	125.00	812.50 €
				TOTALI:	812.50 €
				TVSH 18%	146.25 €
				GJITHËSEJ:	958.75 €

NDËRTIMI , VENDOSJA DHE NGJYROSJA E PARMAKVE NË DISA LOKALITETE PARAMASA DHE PARALLOGARIA

1	Punët e ndërtimit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma (€)
	Furnizimi dhe montimi i Parmakëve mbrojtës për këmbësorë në urë sipas skicës së paraparë në projekt	m'	98.00	25.00	2,450.00 €
				TVSH 18%	441.00 €
				GJITHËSEJ:	2,891.00 €

RIKAPITULLIMI I PËRGJITHËSHËM

I.	NDËRTIMI I KALESËS PLLAKORE TE MULLIRI FSHATI POLLATË	5,995.69 €
II.	NDËRTIMI I KALESËS PLLAKORE NË LAGJEN DURIÇ NË OBRANQ	6,246.80 €
III.	NDËRTIMI I MURIT MBROJTËS NË FSHATIN DOBËRDOL	5,389.77 €
IV	NDËRTIMI I KALESËS GYPORE NË FSHATIN PERAN	743.40 €
V	NDËRTIMI I KALESËS GYPORE NË FSHATIN BURIÇ	849.60 €
VI.	NDËRTIMI I SHTULLËS BREGORE PËR URËN E KOMBËSORVE TE SHKOLLA XH. REKALIU	958.75 €
VII.	NDËRTIMI , VENDOSJA DHE NGJYROSJA E PARMAKVE NË DISA LOKALITETE	2,891.00 €
	TOTALI:	23,075.01 €

MËL Engineering SH.P.K. FUSHË KOSOVË