



KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 615-23-4042-5-2-1/C871

KOMUNA E PODUJEVËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; dhe

NNSh VAAKAL, Rr. Skenderbeu, Podujevë, (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontratë publike për pune e shënuara me poshtë:

Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Batllavë, Gërdosc, Kaqybeg me numër identifikues: 615-23-4042-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Batllavë, Gërdosc, Kaqybeg**

No.	Lot
1	Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Batllavë, Gërdosc, Kaqybeg

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **106,798.99 €;**
[njëqindëgjashtëmijëeshtatëqindenëntëdhjetëetëeuroenëntëdhjetëenëntëcent].

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me reportin e menaxherit të kontratës

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknikë;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka asfat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaktionet që lidhen me thesin.

vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njostimi, pëlgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njostim të tillë, pëlgim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoston", "vërtetojë", "miratoj" "ose" vendozë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsy.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe² në tri originale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një originale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Rasim Fejza
Pozita:	Zyrtar përgjegjësi i prokurorit
Nënshkrimi:	
Data:	29.06.2023
Vula:	



Për Kontraktuesin

Emri:	Berat Shabani
Pozita:	Drejtore
Nënshkrimi:	
Data:	29.06.2023
Vula:	



² Gjuha do të jetë gjuha e shifrylëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 615-23-4042-5-2-1/C871

Neni 1 Përkuftizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shiojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grapi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veganta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuftojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontaktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përsitim apo interes nga ajo, përvèç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përvèç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertës. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontratës, Kontraktuesi duhet te njostoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoflimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet te përbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkizati me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfisimet e obligimeve të tilla për kohëzgjaljen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë ne dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe përkompensem dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit ne vend punishtë, në përputhje me programin e zbatimit të detyrate të përcaktuara në këto Kushite të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagesë për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërët apo ligjet anësore të Republikës se Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhreve administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtjer fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmët e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda asfatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standarde, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe përmë tepër me shkallën e astësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i astë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do i përdoren dhe
- në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkalëse, oscarakakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësobet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit te Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësura.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsyet e mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e asfatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë asfatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose te eliminojë sigurimin dhe të zgresë çmimin e shpërbimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program pëmiratim. Programi do te përbaje se paku me se vijon: mënyren se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, asfatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim te vizatimeve, metodat e përgjithshme që do ti zbatoje, dhe asfatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime ne programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'a kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojo Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitura e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëloj ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend-punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuara nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve te Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, përfshirë që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë te cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsy mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tillë si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet ne peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme; ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet ne shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njostojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veganta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit te shkaktuara në rrugë; ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të hajmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës pëtrej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda asfatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda asfatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjëren nga këto arsyet:

- Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- Forca madhore të përkusfuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkësë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përvèç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospективë ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit-është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zgres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njostojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistr i punës do të, përvèç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishtë nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës qe detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishtë, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishtë dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave qe duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon qe të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistr. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të janë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të janë objekt i një kërkese të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vandin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuara në kërkësë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jetet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe përraportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues qe të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitet që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsyë përvosë në përmbyshjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, qe të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e këkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjeter, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do te miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të jepë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes se mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert qe zgjidhet me pëllqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimt do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të janë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilat dëshmohet se është gabim nga ri-testimi.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tillë ose te përjaftimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënicë dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumë e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikatë. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të illogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në illogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i reportuar ndryshimet në illogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të illogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës pashallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Maieriale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVKE nga data e caktuar në KVKE kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garacioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barnbartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerës totale te kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garacion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteve të përfunduara në Përshkrin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft te deklaratës se llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës se llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshoje te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjérë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsyet e justifikuar vonohet në lëshimin e vërtëtimit për përbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi te jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tillë mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkallërohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përvëç tjershë, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prëj 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkthazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhë është bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuar ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinvimet do te filloj nga data kur zëvendësimi ose rinvimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinvimi.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendor, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda asfatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- të kryejë vetë punc, ose të punësojë dikë tjeter për kryerjen e punimeve, në trezak dhe kostot te Kontraktuesit, në të cilin rast kostojta e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurrit të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë se defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e përgjegjësisë se defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektit apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilin Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitive të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- dëmet; dhe/ose
- ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të janë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhën Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërprenë punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsy e justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë punc; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijuhen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet t'i paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrrëgullimet industriale, çrrëgullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmëti, zjarret, vërsimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcen Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësítë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritë nga dita e ngjarjes që përcakton Forcen Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa astë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësítë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkoħshme, dhe Punët do të konsiderohen të janë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirim nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kérkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kérkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kérkesave për zgjidhje, të dyja palët do të janë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kérkojë:

- ose vendim nga gjyqi;
- kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 615-23-4042-5-2-1/C871

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksoni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuhë Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10,679.89€ me vlefshmëri duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës deri më 17.10.2023
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, përfundimisht përpunon rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të janë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkave të menaxherit te kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjër në kostori a zëvendësimi të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar <p>e personave të tjera: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 5 ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 5 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë sipas planit dinamik e që është 80 ditë.
Dëmet e likuiduara	19.1	<p>Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë.</p> <p>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është</p>

		10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është <i>Do të caktohet nga ZKA brenda tre ditësh</i>
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N/A
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajitura është: N/A
Shkaqet përkompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë,
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet përvlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shështë të Autoritetit Kontraktuesin përkompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurën gjyqësore	43.1	<p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet ne Gjykaten Themelore ne Prishtine – Dega Podujeve në pajtim me ligjin në Kosovë. ose</p> <p>b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përherëshëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</p> <p>a) Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin përmënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</p>

A. PROJEKTI: ASFALTIMI I RRUGICAVE NË FSHATIN BATLLAVË

1. rr. "Shaban Mulolli" , L=112.0m, B=3.0m'

PARAMASA ME PARALLOGARI

Nr.	Përshtrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1	INCIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt , sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit) , hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforuar mirë në tokë) me emrin e projektit , investitorit , punëkryerësit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëruuese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	Komplet	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	112.00	1.00	112.00
1.3	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetur pas përfundimit të punimeve.(para pranimit teknik të punimeve)	m'	112.00	1.00	112.00
				nëntotali	274.00
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				
2.1	Gërmimi i dhet i në konstruksionin e rrugës , duke përfshirë edhe kyqjet në thelli të deri në 50 cm. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dhet deri në një vend ku e cakton AK .	m ³	252.00	2.50	630.00
2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbaazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² ,përfshihen edhe kyqjet.	m ²	504.00	0.30	151.20
2.3	Gërmimi, punimi dhe formësimi i kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore dhe bartja e dhet për në deponi .	m'	112.00	1.50	168.00
				nëntotali	949.20
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit nga guri i thyer gëlqeror për stabilitëm të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm , sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=25 cm sipas profileve tërthore, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindrë vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloji pune ($Mt \geq 500 \text{ kg/cm}^2$).	m ³	126.00	8.50	1,071.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-63 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindrë vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloji pune ($Mt \geq 600 \text{ kg/cm}^2$).	m ³	100.80	8.50	856.80
3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10 cm , duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindrë vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloji pune ($Mt \geq 800 \text{ kg/cm}^2$).	m ³	50.40	8.50	428.40
3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtresës nga Asfalt Betoni i llojit AB16 (0-16)mm të aksit kryesor, dhe rrugëve lidhëse sipas profileve tërthore , përfshihen edhe kyqjet, me shtresë me trashësi 7.0cm.	m ²	346.08	8.50	2,941.68
3.5	Furnizimi , transporti dhe montimi i gypave të armuar Ø 1000 mm .Të llogaritet edhe punimi i murit mbrojtës nga betoni i armuar në të dy anët me trashësi 25cm , po ashtu të llogariten edhe themelat . .në llogari hyn edhe gërmimi , kallupimi dhe armimi (Ø 8 , 12 (mm)) . Paraprakisht , hapja e kanalit ekzistues duke përfshirë edhe demolimin e lëshesës ekzistuese .	m'	6.00	35.00	210.00
3.6	Furnizimi dhe montimi i parmakëve mbrojtës për këmbësorë në urë sipas skicës së paraparë në projekt të punuara nga profilet me prerje tërthore HOP 60*60*3 dhe mbushje 40*40*2.5	m'	10.00	30.00	300.00

3.7	Ngritja dhe nivelizimi i pusetave ekzistuese të kanalizimit fekal deri në niveletën e projektuar të rrugës. Në çmim të përfshihet dhe fumizimi dhe montimi i kapakëve nga giza për pesha të rënda deri 40t (167kg).	copë	2.00	150.00	300.00
3.8	Fumizimi dhe punimi i bankinave me material nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5mm me planifikim dhe ngjeshja , b=75cm, t=7.0cm.	m³	11.76	8.00	94.08
3.9	Fumizimi, transporti dhe punimi i sinjalizimit horizontal në rrugë me ngjyrë të bardhë plastike dy komponentëshe me fosfor, me përqëdrim të ulët të tretësit. Vija të bardha të plota (me gjerësi 120 mm), Shenjëzimi i skajit të diathtë dhe të majtë të rrugës.	m'	224.00	3.00	672.00
			nëntotali		6,873.96

REKAPITULIMI

1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	274.00
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	949.20
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	6,873.96
TOTALI ME TVSH:		8,097.16

2. rr. "Liqeni" , Aksi majtas , L=100.0m, B=3.0m'

PARAMASA ME PARALLOGARI

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt , sinjalizimi i punishes (sipas standardeve të ndërtimit) , hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforuar mirë në tokë) me emrin e projektit , investitorit , punëkryerësit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëruuese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	Komplet	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjëodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjëodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	100.00	1.00	100.00
1.3	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetur pas përfundimit të punimeve.(para pranimit teknik të punimeve)	m'	100.00	1.00	100.00
			nëntotali		250.00

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				
2.1	Gërmimi i dheut i në konstruksionin e rrugës , duke përfshirë edhe kyqjet në thelli si deri në 50 cm. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e caktion AK .	m³	225.00	2.00	450.00
2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m² ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	450.00	0.30	135.00
2.3	Gërmimi, punimi dhe formësimi i kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore dhe bartja e dheut për në deponi .	m'	100.00	2.00	200.00
			nëntotali		785.00

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS				
3.1	Fumizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit nga guri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm , sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=25 cm sipas profileve tërthore, duke e perfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥500 kg/cm²).	m³	112.50	8.50	956.25

3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-63 mm, sipas profileve têrthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 600 \text{ kg/cm}^2$).	m^3	90.00	8.50	765.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5 mm, sipas profileve têrthore me shtresa me trashësi d=10 cm , duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 800 \text{ kg/cm}^2$).	m^3	45.00	8.50	382.50
3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtresës nga Asfalt Betoni i llojit AB16 (0-16)mm të aksit kryesor, dhe rrugëve lidhëse sipas profileve têrthore , përfshihen edhe kyqjet, me shtresë me trashësi 7.0cm.	m^2	309.00	8.50	2,626.50
3.5	Ngritura dhe nivelizimi i pusetave ekzistuese të kanalizimit fekal deri në niveletën e projektuar të rrugës. Në çmim të përfshihet dhe furnizimi dhe montimi i kapakëve nga giza për pesha të rënda deri 40t (167kg).	copë	2.00	150.00	300.00
3.6	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5mm me planifikim dhe ngjeshja , b=75cm, t=7.0cm.	m^3	10.50	8.00	84.00
3.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i sinjalizimit horizontal në rrugë me ngjyrë të bardhë plastike dy komponentëshe me fosfor,me përqëdrim të ulët të tretësit.Vija të bardha të plota (me gjërsi 120 mm), Shenjëzimi i skajit të djathtë dhe të majtë të rrugës.	m'	200.00	3.00	600.00
				nëntotali	5,714.25

REKAPITULIMI

1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	250.00
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	785.00
3	PUNËT NDÉRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	5,714.25
TOTALI ME TVSH:		6,749.25

3. rr. "Zymer Maliqi" , Aksi djathtas , L=56.0m, B=3.0m'

PARAMASA ME PARALLOGARI

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt , sinjalizimi i punishes (sipas standardeve të ndërtimit) , hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përfocuar mirë në tokë) me emrin e projektit , investitorit , punëkryerësit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëruuese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	Komplet	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve têrthore.	m'	56.00	1.00	56.00
1.3	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetur pas përfundimit të punimeve.(para pranimit teknik të punimeve)	m'	56.00	1.00	56.00
				nëntotali	162.00

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				
2.1	Gërmimi i dhet i në konstruksionin e rrugës , duke përfshirë edhe kyqjet në thellësi deri në 50 cm. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dhet deri në një vend ku e caktion AK .	m^3	126.00	2.00	252.00
2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² ,përfshihen edhe kyqjet.	m^2	252.00	0.30	75.60
2.3	Gërmimi, punimi dhe formësimi i kanaleve të rrugës sipas profileve têrthore dhe bartja e dhet për në deponi .	m'	56.00	2.00	112.00

	nëntotali	439.60
--	-----------	--------

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit nga gyri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm , sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=25 cm sipas profileve tërthore, duke e perfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 500 \text{ kg/cm}^2$).	m^3	63.00	7.50	472.50
3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-63 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e perfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 600 \text{ kg/cm}^2$).	m^3	50.40	7.50	378.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10 cm , duke e perfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 800 \text{ kg/cm}^2$).	m^3	25.20	7.50	189.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtresës nga Asfalt Betoni i llojit AB16 (0-16)mm të aksit kryesor, dhe rrugëve lidhëse sipas profileve tërthore , përfshihen edhe kyqjet, me shtresë me trashësi 7.0cm.	m^2	173.04	8.50	1,470.84
3.6	Ngritura dhe nivelizimi i puselave ekzistuese të kanalizimit fekal deri në niveletën e projektuar të rrugës. Në çmim të përfshihet dhe furnizimi dhe montimi i kapakëve nga giza për pesha të rënda deri 40t (167kg).	copë	2.00	150.00	300.00
3.7	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5mm me planifikim dhe ngjeshja , b=75cm, t=7.0cm.	m^3	5.88	8.00	47.04
3.8	Furnizimi, transporti dhe punimi i sinjalizimit horizontal në rrugë me ngjyrë të bardhë plastike dy komponentëshe me fosfor,me përqëdrim të ulët të tretësit.Vija të bardha të plota (me gjëreshi 120 mm), Shenjëzimi i skajit të djathtë dhe të majtë të rrugës.	m'	112.00	3.00	336.00
			nëntotali		3,193.38

REKAPITULIMI

1	INCIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	162.00
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	439.60
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	3,193.38
TOTALI ME TVSH:		3,794.98

4. rr. "Avdyl Frashëri" , Aksi djathas , L=55.0m, B=3.0m'

PARAMASA ME PARALLOGARI

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1	INCIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt , sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit) , hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit , investitorit , punëkryerësit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëruuese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	Komplet	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të mjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	55.00	1.00	55.00
1.3	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura pas përfundimit të punimeve.(para pranimit teknik të punimeve)	m'	55.00	1.00	55.00
		nëntotali			160.00

Nr.	Përshtatimi i punëve	Njësie	Sasia	Çmimi i njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				
2.1	Gërmimi i dheut i në konstruksionin e rrugës , duke përfshirë edhe kyqjet në thellësi deri në 50 cm. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e caktos AK .	m ³	123.75	2.00	247.50
2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² ,përfshihen edhe kyqjet.	m ²	247.50	0.30	74.25
2.3	Gërmimi, punimi dhe formësimi i kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore dhe bartja e dheut për në deponi .	m'	55.00	1.00	55.00
				nëntotali	376.75
Nr.	Përshtatimi i punëve	Njësie	Sasia	Çmimi i njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS				
3.1	Fumizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit nga gyri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm , sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=25 cm sipas profileve tërthore, duke e perfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloji pune (Mt≥500 kg/cm ³).	m ³	61.88	8.00	495.00
3.2	Fumizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-63 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloji pune (Mt≥600 kg/cm ³).	m ³	49.50	8.00	396.00
3.3	Fumizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10 cm , duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloji pune (Mt≥800 kg/cm ³).	m ³	24.75	8.00	198.00
3.4	Fumizimi, transporti dhe vendoja e shtresës nga Asfalt Betoni i llojit AB16 (0-16)mm të aksit kryesor, dhe rugëve lidhëse sipas profileve tërthore , përfshihen edhe kyqjet, me shtresë me trashësi 7.0cm.	m ²	169.95	8.50	1,444.58
3.6	Ngritura dhe nivelizimi i pusetave ekzistuese të kanalizimit fekal deri në niveletën e projektuar të rrugës. Në çmim të përfshihet dhe fumizimi dhe montimi i kapakëve nga giza për pesha të renda deri 40t (167kg).	copë	2.00	150.00	300.00
3.7	Fumizimi dhe punimi i bankinave me material nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5mm me planifikim dhe ngjeshja , b=75cm, t=7.0cm.	m ³	5.78	8.00	46.20
3.8	Fumizimi, transporti dhe punimi i sinjalizimit horizontal në rrugë me ngjyrë të bardhë plastike dy komponentëshe me fosfor,me përqëdrim të ulët të tretësit.Vija të bardha të plota (me gjëresi 120 mm), Shenjëzimi i skajit të diathtë dhe të majtë të rrugës.	m'	110.00	3.00	330.00
				nëntotali	3,209.78

REKAPITULIMI

1	INCIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	160.00
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	376.75
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	3,209.78
TOTALI ME TVSH:		3,746.53

5. rr. "Bekim Maliqi" , Aksi djathtas , L=88.5m, B=3.0m'

PARAMASA ME PARALLOGARI

Nr.	Përvkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt , sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit) , hyrje daljet në punishtë, rruget për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit , investitorit , punëkryerësit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëruuese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	Komplet	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rjetës shtetërore për pjesën e rrugeve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugeve sipas profileve tërthore.	m'	88.50	1.50	132.75
1.3	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetur pas përfundimit të punimeve.(para pranimit teknik të punimeve)	m'	88.50	1.50	132.75
				nëntotali	315.50
Nr.	Përvkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				
2.1	Gërmimi i dheut i në konstruksionin e rrugeve , duke përfshirë edhe kyqjet në thelli të deri në 50 cm. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e caktlon AK .	m ³	199.13	2.00	398.25
2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbaazës së trupit të rrugeve me ngjeshmëri 30 MN/m ² ,përfshihen edhe kyqjet.	m ²	398.25	0.30	119.48
2.3	Gërmimi, punimi dhe formësimi i kanaleve të rrugeve sipas profileve tërthore dhe bartja e dheut për në deponi .	m'	88.50	2.00	177.00
				nëntotali	694.73
Nr.	Përvkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit nga gyri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugeve, fraksion 63,0 -150 mm , sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=25 cm sipas profileve tërthore, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindrë vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 500 \text{ kg/cm}^2$).	m ³	99.56	8.00	796.50
3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-63 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindrë vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 600 \text{ kg/cm}^2$).	m ³	79.65	8.00	637.20
3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10 cm , duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindrë vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 800 \text{ kg/cm}^2$).	m ³	39.83	8.00	318.60
3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtresës nga Asfalt Betoni i llojit AB16 (0-16)mm të aksit kryesor, dhe rruget lidhëse sipas profileve tërthore , përfshihen edhe kyqjet, me shtresë me trashësi 7.0cm.	m ²	273.47	8.50	2,324.45
3.5	Ngritura dhe nivelizimi pusetave ekzistuese të kanalizimit fekal deri në niveletën e projektuar të rrugeve. Në çmim të përfshihet dhe furnizimi dhe montimi i kapakave nga giza për pesha të rënda deri 40t (167kg).	copë	2.00	150.00	300.00
3.6	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5mm me planifikim dhe ngjeshja , b=75cm, t=7.0cm.	m ³	9.29	8.00	74.34

3.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i sinjalizimit horizontal në rrugë me ngjyrë të bardhë plastike dy komponentëshe me fosfor,me përqëdrim të ulët të tretësit.Vija të bardha të plota (me gjërësi 120 mm), Shenjëzimi i skajit të djathtë dhe të majtë të rrugës.	m'	177.00	3.00	531.00
		nëntotali			4,982.09

REKAPITULIMI

1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN		315.50
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME		694.73
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS		4,982.09
TOTALI ME TVSH:			5,992.32

6. rr. "Xhavit Maloku" , Aksi djathtas , L=110.0m, B=3.0m'

PARAMASA ME PARALLOGARI

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt , sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit) , hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforuar mirë në tokë) me emrin e projektit , investitorit , punëkryerësit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëruuese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	Komplet	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	110.00	1.50	165.00
1.3	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetur pas përfundimit të punimeve.(para pranimit teknik të punimeve)	m'	110.00	1.50	165.00
nëntotali				380.00	

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				
2.1	Gërmimi i dheut i në konstruksionin e rrugës , duke përfshirë edhe kyjet në thelli të deri në 50 cm. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton AK .	m ³	247.50	2.00	495.00
2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbaazës së lripit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyjet.	m ²	495.00	0.30	148.50
2.3	Gërmimi, punimi dhe formësimi i kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore dhe bartja e dheut për në deponi .	m'	110.00	2.00	220.00
nëntotali				863.50	

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shirija e shtresës së poshtme të zhavorit nga gyri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm , sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=25 cm sipas profileve tërthore, duke e perfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥500 kg/cm ²).	m ³	123.75	8.00	990.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-63 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥600 kg/cm ²).	m ³	99.00	8.00	792.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10 cm , duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm ²).	m ³	49.50	8.00	396.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtresës nga Asfalt Betoni i llojit AB16 (0-16)mm të aksit kryesor, dhe rrugëve lidhëse sipas profileve tërthore , përfshihen edhe kyjet, me shtresë me trashësi 7.0cm.	m ²	339.90	8.50	2,889.15

3.5	Ngritja dhe nivelizimi i pusetave ekzistuese të kanalizimit fekal deri në niveletën e projektuar të rrugës. Në çmim të përfshihet dhe furnizimi dhe montimi i kapakëve nga giza për pesha të rënda deri 40t (167kg).	copë	2.00	150.00	300.00
3.6	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material nga guri i thyer gjëlqeror me fraksion 0-31.5mm me planifikim dhe ngjeshja , b=75cm, t=7.0cm.	m³	11.55	8.00	92.40
3.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i sinjalizimit horizontal në rrugë me ngjyrë të bardhë plastike dy komponentëshe me fosfor, me përqëdrim të ulët të tretësit. Vija të bardha të plota (me gjërësi 120 mm), Shenjëzimi i skajit të djathtë dhe të majtë të rrugës.	m'	220.00	3.00	660.00
					nëntotali 6,119.55

REKAPITULIMI					
1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN				380.00
2	PUNËT E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				863.50
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS				6,119.55
					TOTALI ME TVSH: 7,363.05

REKAPITULIMI (ASFALTIMI I RRUGICAVE NË FSHATIN BATLLAVË)

1. rr. "Shaban Mulolli" , L=112.0m, B=3.0m'	8,097.16
2. rr. "Liqeni" , Aksi majtas , L=100.0m, B=3.0m'	6,749.25
3. rr. "Zymer Maliqi" , Aksi djathatas , L=56.0m, B=3.0m'	3,794.98
4. rr. "Avdy! Frashëri" , Aksi djathatas , L=55.0m, B=3.0m'	3,746.53
5. rr. "Bekim Maliqi" , Aksi djathatas , L=88.5m, B=3.0m'	5,992.32
6. rr. "Xhavit Maloku" , Aksi djathatas , L=110.0m, B=3.0m'	7,363.05
TOTALI (A) ME TVSH:	
35,743.28	

B. PROJEKTI: ASFALTIMI I RRUGICAVE NË FSHATIN GËRDOC DHE KAQIBEG

1. rr. "Zeqir Gërdoci" , Aksi djathatas , L=180.0m, B=3.0m'

PARAMASA ME PARALLOGARI

Nr.	Përshtrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt , sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit) , hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforuar mirë në tokë) me emrin e projektit , investitorit , punëkryerësit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëruuese përmbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	Komplet	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	180.00	1.50	270.00
1.3	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetur pas përfundimit të punimeve.(para pranimit teknik të punimeve)	m'	180.00	1.50	270.00
					nëntotali 590.00

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësie	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				
2.1	Gërmimi i dheut i në konstrukcionin e rrugës , duke përfshirë edhe kyqjet në thellësi deri në 50 cm. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e caktion AK .	m ³	405.00	3.00	1,215.00
2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² ,përfshihen edhe kyqjet.	m ²	810.00	0.30	243.00
2.3	Gërmimi, punimi dhe formësimi i kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore dhe bartja e dheut për në deponi .	m'	180.00	2.00	360.00
				nëntotali	1,818.00

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësie	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshitme të zhavorit nga gyri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm , sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=25 cm sipas profileve tërthore, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 500 \text{ kg/cm}^2$).	m ³	202.50	8.00	1,620.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-63 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 600 \text{ kg/cm}^2$).	m ³	162.00	8.00	1,296.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10 cm , duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 800 \text{ kg/cm}^2$).	m ³	81.00	8.00	648.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtresës nga Asfalt Betoni i llojit AB16 (0-16)mm të aksit kryesor, dhe rrugëve lidhëse sipas profileve tërthore , përfshihen edhe kyqjet, me shtresë me trashësi 7.0cm.	m ²	556.20	8.50	4,727.70
3.5	Ngritura dhe nivelizimi i puselave ekzistuese të kanalizimit fekal deri në niveletën e projektuar të rrugës. Në çmim të përfshihet dhe furnizimi dhe montimi i kapakëve nga giza për pesha të rënda deri 40t (167kg).	copë	2.00	150.00	300.00
3.6	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5mm me planifikim dhe ngjeshja , b=75cm, t=7.0cm.	m ³	18.90	8.00	151.20
3.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i sinjalizimit horizontal në rrugë me ngjyrë të bardhë plastike dy komponentëshe me fosfor,me përqëdrim të ulët të tretësit.Vija të bardha të plota (me gjërsi 120 mm), Shenjëzimi i skajit të djathtë dhe të majtë të rrugës.	m'	360.00	3.00	1,080.00
				nëntotali	9,822.90

REKAPITULIMI

1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN	590.00
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	1,818.00
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	9,822.90
TOTALI ME TVSH:		12,230.90

2. rr. "Zeqir Gördoci" , Aksi djathtas , L=135.0m, B=3.0m'

PARAMASA ME PARALLOGARI

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësie	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NË TEREN				

1.1	Mobilizimi i ndërmarijës për fillimin e punimeve në projekt , sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit) , hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit , investitorit , punëkryerësit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	Komplet	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	135.00	1.50	202.50
1.3	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetur pas përfundimit të punimeve.(para pranimit teknik të punimeve)	m'	135.00	1.50	202.50
			nëntotali		455.00
Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				
2.1	Gërmimi i dheut i në konstruksionin e rrugës , duke përfshirë edhe kyqjet në thellësi deri në 50 cm. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton AK .	m ³	303.75	2.00	607.50
2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² ,përfshihen edhe kyqjet.	m ²	607.50	0.30	182.25
2.3	Gërmimi, punimi dhe formësimi i kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore dhe bartja e dheut për në deponi .	m'	135.00	2.00	270.00
			nëntotali		1,059.75
Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtirja e shtresës së poshtme të zhavorit nga gyri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63.0 -150 mm , sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=25 cm sipas profileve tërthore, duke e perfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 500 \text{ kg/cm}^2$).	m ³	151.88	8.00	1,215.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-63 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 600 \text{ kg/cm}^2$).	m ³	121.50	8.00	972.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10 cm , duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 800 \text{ kg/cm}^2$).	m ³	60.75	8.00	486.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtresës nga Asfalt Betoni i llojit AB16 (0-16)mm të aksit kryesor, dhe rrugëve lidhëse sipas profileve tërthore , përfshihen edhe kyqjet, me shtresë me trashësi 7.0cm.	m ²	417.15	8.50	3,545.78
3.5	Ngritura dhe nivelizimi i pushtave ekzistuese të kanalizimit fekal deri në niveletën e projektuar të rrugës. Në çmim të përfshihet dhe furnizimi dhe montimi i kapakëve nga giza për pesha të rënda deri 40t (167kg).	copë	2.00	150.00	300.00
3.6	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5mm me planifikim dhe ngjeshja , b=75cm, t=7.0cm.	m ³	14.18	8.00	113.40
3.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i sinjalizimit horizontal në rrugë me ngjyrë të bardhë plastike dy komponentëshe me fosfor,me përqëdrim të ulët të tretësit.Vija të bardha të plota (me gjëresi 120 mm), Shenjëzimi i skajit të diathtë dhe të majtë të rrugës.	m'	270.00	3.00	810.00
			nëntotali		7,442.18

REKAPITULIMI

1	INCIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	455.00
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	1,059.75
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	7,442.18

TOTALI ME TVSH: 8,956.93

3. rr. "Zeqir Gërdoci" , Aksi djathtas , L=115.0m, B=4.0m'

PARAMASA ME PARALLOGARI

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt , sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit) , hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforuar mirë në tokë) me emrin e projektit , investitorit , punëkryerësit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëruuese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	Komplet	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	115.00	2.00	230.00
1.3	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetur pas përfundimit të punimeve.(para pranimit teknik të punimeve)	m'	115.00	2.00	230.00
				nëntotali	510.00
Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				
2.1	Gërmimi i dhet i në konstruksionin e rrugës , duke përfshirë edhe kyqjet në thelli si deri në 50 cm. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dhet deri në një vend ku e caktion AK .	m ³	316.25	2.00	632.50
2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² ,përfshihen edhe kyqjet.	m ²	632.50	0.30	189.75
2.3	Gërmimi, punimi dhe formësimi i kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore dhe bartja e dhet për në deponi .	m'	115.00	2.00	230.00
				nëntotali	1,052.25
Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit nga gyri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm , sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=25 cm sipas profileve tërthore, duke e perfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($M \geq 500 \text{ kg/cm}^2$).	m ³	158.13	8.00	1,265.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-63 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($M \geq 600 \text{ kg/cm}^2$).	m ³	126.50	8.00	1,012.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10 cm , duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($M \geq 800 \text{ kg/cm}^2$).	m ³	63.25	8.00	506.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtresës nga Asfalt Betoni i llojit AB16 (0-16)mm të aksit kryesor, dhe rrugëve lidhëse sipas profileve tërthore , përfshihen edhe kyqjet, me shtresë me trashësi 7.0cm.	m ²	473.80	8.50	4,027.30
3.5	Ngritura dhe nivelizimi i pusetave ekzistuese të kanalizimit fekal deri në niveletën e projektuar të rrugës. Në çmim të përfshihet dhe furnizimi dhe montimi i kapakëve nga giza për pesha të rënda deri 40t (167kg).	copë	2.00	150.00	300.00
3.6	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5mm me planifikim dhe ngjeshja , b=75cm, t=7.0cm.	m ³	12.08	8.00	96.60

3.7	Fumizimi, transporti dhe punimi i sinjalizimit horizontal në rrugë me ngjyrë të bardhë plastike dy komponentëshe me fosfor, me përqëdrim të ulët të tretësit. Vija të bardha të plota (me gjerësi 120 mm), Shenjëzimi i skajit të djathtë dhe të majtë të rrugës.	m'	230.00	3.00	690.00
		nëntotali			7,896.90

REKAPITULIMI

1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	510.00
2	PUNËT E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	1,052.25
3	PUNËT NDERTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	7,896.90
	TOTALI ME TVSH:	9,459.15

4. rr. "Hysen Shahin Gërdoci" , Aksi majtas , L=80.0m, B=3.0m'

PARAMASA ME PARALLOGARI

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt , sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit) , hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforuar mirë në tokë) me emrin e projektit , investitorit , punëkryerësit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëruuese për mbrojjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	Komplet	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	80.00	2.00	160.00
1.3	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetur pas përfundimit të punimeve.(para pranimit teknik të punimeve)	m'	80.00	2.00	160.00
			nëntotali		370.00

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
2	PUNËT E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				
2.1	Gërmimi i dhet i në konstruksionin e rrugës , duke përfshirë edhe kyqjet në thelli deri në 50 cm. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e caktikon AK .	m³	180.00	2.00	360.00
2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m² ,përfshihen edhe kyqjet.	m²	360.00	0.30	108.00
2.3	Gërmimi, punimi dhe formësimi i kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore dhe bartja e dheut pér në deponi .	m'	80.00	2.00	160.00
			nëntotali		628.00

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
3	PUNËT NDERTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtirja e shtresës së poshtme të zhavorit nga gyri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm , sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=25 cm sipas profileve tërthore, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥500 kg/cm²).	m³	90.00	8.00	720.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-63 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥600 kg/cm²).	m³	72.00	8.00	576.00

3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10 cm , duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloji pune ($Mt \geq 800 \text{ kg/cm}^3$).	m^3	36.00	8.00	288.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtresës nga Asfalt Betoni i llojit AB16 (0-16)mm të aksit kryesor, dhe rugëve lidhëse sipas profileve tërthore , përfshihen edhe kyjet, me shtresë me trashësi 7.0cm.	m^2	247.20	8.50	2,101.20
3.5	Ngritura dhe nivelizimi i pusetave ekzistuese të kanalizimit fekal deri në niveletën e projektuar të rugës. Në çmim të përfshihet dhe furnizimi dhe montimi i kapakëve nga giza për pesha të rënda deri 40t (167kg).	copë	2.00	150.00	300.00
3.6	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5mm me planifikim dhe ngjeshta , b=75cm, t=7.0cm.	m^3	8.40	8.00	67.20
3.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i sinjalizimit horizontal në rrugë me ngjyrë të bardhë plastike dy komponentëshe me fosfor,me përqëdrim të ulët të tretësit.Vija të bardha të plota (me gjëresi 120 mm), Shenjëzimi i skajit të diathtë dhe të majtë të rugës.	m'	160.00	3.00	480.00
nëntotali					4,532.40

REKAPITULIMI

1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	370.00
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	628.00
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	4,532.40
TOTALI ME TVSH:		5,530.40

5. rr. "Ramadan Bajrami" , Aksi majtas , L=60.0m, B=3.0m'

PARAMASA ME PARALLOGARI

Nr.	Përshtrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt , sinjalizimi i punishte (sipas standardeve të ndërtimit) , hyrje daljet në punishtë, rugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit , investitorit , punëkryerësit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëruuese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	Komplet	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rugës sipas profileve tërthore.	m'	60.00	2.00	120.00
1.3	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetur pas përfundimit të punimeve.(para pranimit teknik të punimeve)	m'	60.00	2.00	120.00
nëntotali					290.00

Nr.	Përshtrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				
2.1	Gërmimi i dhet i në konstruksionin e rugës , duke përfshirë edhe kyjet në thelli të deri në 50 cm. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dhet deri në një vend ku e cakton AK .	m^3	135.00	2.00	270.00
2.2	Formësimi dhe ngjeshta e nënbasës së trupit të rugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyjet.	m^2	270.00	0.30	81.00
2.3	Gërmimi, punimi dhe formësimi i kanaleve të rugës sipas profileve tërthore dhe bartja e dhet për në deponi .	m'	60.00	2.00	120.00
nëntotali					471.00

Nr.	Përshtrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS				

3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit nga gyri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm , sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=25 cm sipas profileve tërthore, duke e perfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 500 \text{ kg/cm}^2$).	m^3	67.50	8.00	540.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-63 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e perfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 600 \text{ kg/cm}^2$).	m^3	54.00	8.00	432.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10 cm , duke e perfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 800 \text{ kg/cm}^2$).	m^3	27.00	8.00	216.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtresës nga Asfalt Betoni i llojit AB16 (0-16)mm të aksit kryesor, dhe rrugëve lidhëse sipas profileve tërthore , përfshihen edhe kyqjet, me shtresë me trashësi 7.0cm.	m^2	185.40	8.50	1,575.90
3.5	Ngritura dhe nivelizimi i puselave ekzistuese të kanalizimit fekal deri në niveletën e projektuar të rrugës. Në çmim të përfshihet dhe furnizimi dhe montimi i kapakëve nga giza për pesha të rënda deri 40t (167kg).	copë	2.00	150.00	300.00
3.6	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5mm me planifikim dhe ngjeshja , b=75cm, t=7.0cm.	m^3	6.30	8.00	50.40
3.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i sinjalizimit horizontal në rrugë me ngjyrë të bardhë plastike dy komponentëshe me fosfor, me përqëdrim të ulët të tretësit.Vija të bardha të plota (me gjërsi 120 mm), Shenjëzimi i skajit të diatitë dhe të majtë të rrugës.	m'	120.00	3.00	360.00
nëntotali					3,474.30

REKAPITULIMI

1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	290.00
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	471.00
3	PUNËT NDÉRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	3,474.30
TOTALI ME TVSH:		4,235.30

6. rr. "Sylë Durmishi" , Aksi majtas , L=82.0m, B=3.0m'

PARAMASA ME PARALLOGARI

Nr.	Përshtkimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt , sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit) , hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit , investitorit , punëkryerësit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëruuese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	Komplet	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të mjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	82.00	2.00	164.00
1.3	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetur pas përfundimit të punimeve.(para pranimit teknik të punimeve)	m'	82.00	2.00	164.00
				nëntotali	378.00
Nr.	Përshtkimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				

2.1	Gërmimi i dheut i në konstruksionin e rrugës , duke përfshirë edhe kyjet në thellësi deri në 50 cm. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton AK .	m^3	184.50	2.00	369.00
2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyjet.	m^2	369.00	0.30	110.70
2.3	Gërmimi, punimi dhe formësimi i kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore dhe bartja e dheut për në deponi .	m'	82.00	2.00	164.00
nëntotali					643.70

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit nga gyri i thyer gëlqeror për stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm , sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=25 cm sipas profileve tërthore, duke e perfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloji pune ($Mt \geq 500 \text{ kg/cm}^2$).	m^3	92.25	8.00	738.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-63 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e perfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloji pune ($Mt \geq 600 \text{ kg/cm}^2$).	m^3	73.80	8.00	590.40
3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10 cm , duke e perfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloji pune ($Mt \geq 800 \text{ kg/cm}^2$).	m^3	36.90	8.00	295.20
3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtresës nga Asfalt Betoni i llojit AB16 (0-16)mm të aksit kryesor, dhe rrugëve lidhëse sipas profileve tërthore , përfshihen edhe kyqjet, me shtresë me trashësi 7.0cm.	m^2	253.38	8.50	2,153.73
3.5	Ngritura dhe nivelizimi i pushtave ekzistuese të kanalizimit fekal deri në niveletën e projektuar të rrugës. Në çmim të përfshihet dhe furnizimi dhe montimi i kapakëve nga giza për pesha të rënda deri 40t (167kg).	copë	2.00	150.00	300.00
3.6	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5mm me planifikim dhe ngjeshja , b=75cm, t=7.0cm.	m^3	8.61	8.00	68.88
3.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i sinjalizimit horizontal në rrugë me ngjyrë të bardhë plastike dy komponentëshe me fosfor,me përqëdrim të ulët të tretësit.Vija të bardha të plota (me gjëresi 120 mm), Shenjëzimi i skajit të dijathëtë dhe të majtë të rrugës.	m'	164.00	3.00	492.00
				nëntotali	4,638.21

REKAPITULIMI

1	INCIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	378.00
2	PUNËT E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	643.70
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	4,638.21
TOTALI ME TVSH:		5,659.91

7. rr. "Ajet Podvorica" , Aksi majtas , L=105.0m, B=3.0m'

PARAMASA ME PARALLOGARI

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1	INCIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt , sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit) , hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforçuar mirë në tokë) me emrin e projektit , investitorit , punëkryerësit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëruuese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	Komplet	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjëodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjëodezik i rrugës sipas profileve tërthore.	m'	105.00	2.00	210.00
1.3	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetur pas përfundimit të punimeve.(para pranimit teknik të punimeve)	m'	105.00	2.00	210.00
				nëntotali	470.00

Nr.	Përshtrimi i punëve	Njësie	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				
2.1	Gërmimi i dheut i në konstrukzionin e rrugës , duke përfshirë edhe kyjet në thellësi deri në 50 cm Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e caktion AK .	m ³	236.25	2.00	472.50
2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² ,përfshihen edhe kyjet.	m ²	472.50	0.30	141.75
2.3	Gërmimi, punimi dhe formësimi i kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore dhe bartja e dheut pér në deponi .	m'	105.00	2.00	210.00
				nëntotali	824.25
Nr.	Përshtrimi i punëve	Njësie	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit nga gyri i thyer gëlqeror pér stabilizim të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm , sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=25 cm sipas profileve tërthore, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi pér këtë lloj pune ($M_t \geq 500 \text{ kg/cm}^2$).	m ³	118.13	8.00	945.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-63 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi pér këtë lloj pune ($M_t \geq 600 \text{ kg/cm}^2$).	m ³	94.50	8.00	756.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10 cm , duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi pér këtë lloj pune ($M_t \geq 800 \text{ kg/cm}^2$).	m ³	47.25	8.00	378.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtresës nga Asfalt Betoni i llojit AB16 (0-16)mm të aksit kryesor, dhe mugëve lidhëse sipas profileve tërthore , përfshihen edhe kyjet, me shtresë me trashësi 7.0cm.	m ²	324.45	8.50	2,757.83
3.5	Ngritura dhe nivelizimi i puselave ekzistuese të kanalizimit fekal deri në niveletën e projektuar të rrugës. Në çmim të përfshihet dhe furnizimi dhe montimi i kapakëve nga giza pér pesha të rënda deri 40t (167kg).	copë	2.00	150.00	300.00
3.6	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5mm me planifikim dhe ngjeshja , b=75cm, t=7.0cm.	m ³	11.03	8.00	88.20
3.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i sinjalizimit horizontal në rrugë me ngjyrë të bardhë plastike dy komponentëshe me fosfor,me përqëdrim të ulët të tretësit.Vija të bardha të plota (me gjëresi 120 mm), Shenjëzimi i skajit të djathtë dhe të majtë të rrugës.	m'	210.00	3.00	630.00
				nëntotali	5,855.03

REKAPITULIMI

1	INCIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	470.00
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	824.25
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	5,855.03
TOTALI ME TVSH:		7,149.28

8. rr. "Qerim Statovci" , Aksi djathtas , L=270m, B=3.0m'

PARAMASA ME PARALLOGARI

Nr.	Përshtrimi i punëve	Njësie	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1	INCIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN				

1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt , sinjalizimi i punishtes (sipas standardeve të ndërtimit) , hyrje daljet në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke paraparë edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstruksion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit , investitorit , punëkryerësit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmëruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	Komplet	1.00	50.00	50.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve dhe lëshesave sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rugës sipas profileve tërthore.	m'	270.00	2.00	540.00
1.3	Pastrimi i terenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetur pas përfundimit të punimeve.(para pranimit teknik të punimeve)	m'	270.00	2.00	540.00
nëntotali					1,130.00

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME				
2.1	Gërmimi i dheut i në konstruksionin e rugës , duke përfshirë edhe kyqjet në thelli të deri në 50 cm. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton AK .	m ³	607.50	2.00	1,215.00
2.2	Formësimi dhe ngjeshja e nënbaazës së trupit të rrugës me ngjeshmëri 30 MN/m ² , përfshihen edhe kyqjet.	m ²	1215.00	0.30	364.50
2.3	Gërmimi, punimi dhe formësimi i kanaleve të rrugës sipas profileve tërthore dhe bartja e dheut për në deponi .	m'	270.00	2.00	540.00
				nëntotali	2,119.50

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS				
3.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit nga gyri i thyer gëlqeror për stabilitëm të rrugës, fraksion 63,0 -150 mm , sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=25 cm sipas profileve tërthore, duke e perfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥500 kg/cm ²).	m ³	303.75	8.00	2,430.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-63 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=20 cm duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥600 kg/cm ²).	m ³	243.00	8.00	1,944.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10 cm , duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kerkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm ²).	m ³	121.50	8.00	972.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtresës nga Asfalt Betoni i llojit AB16 (0-16)mm të aksit kryesor, dhe rrugëve lldhëse sipas profileve tërthore , përfshihen edhe kyqjet, me shtresë me trashësi 7.0cm.	m ²	834.30	8.50	7,091.55
3.5	Ngritura dhe nivelizimi i puselave ekzistuese të kanalizimit fekal deri në niveletën e projektuar të rrugës. Në çmim të përfshihet dhe furnizimi dhe montimi i kapakëve nga giza për pesha të rënda deri 40t (167kg).	copë	2.00	150.00	300.00
3.6	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material nga guri i thyer gëlqeror me fraksion 0-31.5mm me planifikim dhe ngjeshja , b=75cm, t=7.0cm.	m ³	28.35	8.00	226.80
3.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i sinjalizimit horizontal në rrugë me ngjyrë të bardhë plastike dy komponentëshe me fosfor,me përqëdrim të ulët të tretësit.Vija të bardha të plota (me gjërsë 120 mm), Shenjëzimi i skajit të diathtë dhe të majtë të rrugës.	m'	540.00	3.00	1,620.00
				nëntotali	14,584.35

REKAPITULIMI

1	INCIZMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	1,130.00
2	PUNËT E GËRMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TË NGJASHME	2,119.50
3	PUNËT NDËRTIMORE NË SEKSIONIN E RRUGËS	14,584.35

TOTALI ME TVSH:	17,833.85
-----------------	-----------

REKAPITULIMI (ASFALTIMI I RRUGICAVE NË FSHATIN GËRDOC DHE KAQIBEG)

1. rr. "Zeqir Gërdoci" , Aksi djathas , L=175.0m, B=3.0m'	12,230.90
2. rr. "Zeqir Gërdoci" , Aksi djathas , L=133.0m, B=3.0m'	8,956.93
3. rr. "Zeqir Gërdoci" , Aksi djathas , L=112.0m, B=3.0m'	9,459.15
4. rr. "Hysen Shahin Gërdoci" , Aksi majtas , L=80.0m, B=3.0m'	5,530.40
5. rr. "Ramadan Bajrami" , Aksi majtas , L=60.0m, B=3.0m'	4,235.30
6. rr. "Sylë Durmishi" , Aksi majtas , L=82.0m, B=3.0m'	5,659.91
7. rr. "Ajet Podvorica" , Aksi majtas , L=105.0m, B=3.0m'	7,149.28
8. rr. "Qerim Statovci" , Aksi djathas , L=270m, B=3.0m'	17,833.85
TOTALI (B) ME TVSH:	71,055.71

REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM

A. PROJEKTI: ASFALTIMI I RRUGICAVE NË FSHATIN BATLLAVË	35,743.28
B. PROJEKTI: ASFALTIMI I RRUGICAVE NË FSHATIN GËRDOC DHE KAQIBEG	71,055.71
TOTALI A DHE B	106,798.99