



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Komuna e Prishtinës
Pristina Obstina-Municipality of Pristina



SEKTORI I PROKURIMIT - KABINETI I KRYETARI

K O N T R A T Ë

Numri i kontratës: 616-24-9810-5-1-1/C1636

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëpërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik:"LIMITPROJECT" SH.P.K.;"DELTA-CCD" SH.P.K.; "Rinesa" SH.P.K., Prishtine,Hyzri Talla, Qendra Tregtare, p.n, Prishtinë,Kosovë, me nr. të regjistrimit të biznesit NUI: 811312561 e përfaqësuar nga Lulzim Zaraj (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara me poshtë:

Titulli: "76 Ndërtimi i Qendrës për Punë Sociale"

| | |
|------------------|-------------------|
| Nr1 i prokurimit | 616-24-9810-5-1-1 |
| Nr i brendshëm | 616-24-200-5-1-1 |

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Titulli:"76 Ndërtimi i Qendrës për Punë Sociale"

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 2,898,964.28 € [*dy milion e tetëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e katër euro e njëzet e tetë euro cent*]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit



Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.







Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

| Për Autoritetin Kontraktues | | | | Për Kontraktuesin: GOE: LIMITPROJECT SH.P.K.; DELTA - CCD SH.P.K.; Rinesa SH.P.K. | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|--|--|---|
| Drejtor i prokurimit | | Zyrtari Kryesor Administrativ | | | |
| Emri: | Visar Shehu | Emri: | Përparim Rama | Emri: | LULZIM ZARA |
| Pozita: | Udhëheqës i Sektorit të Prokurimit | Pozita: | Kryetar i Kryeqytetit | Pozita: | Drejtor |
| Nënshkrimi: |  | Nënshkrimi: |  | Nënshkrimi: |  |
| Data: | 26.11.2024 | Data: | 27.11.2024 | Data: | 05.12.2024 |
| Vula: |  | Vula: |  | Vula: |  |

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 616-24-9810-5-1-1/C1636

Neni 1 Përkufizimet

- 1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.
- 1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.
- 1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.
- 1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.
- 1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.
- 1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.
- 1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.
- 1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.
- 1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

- 2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.
- 2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

- 3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.
- 3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:
- a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose
- b) në rast të dhënies së drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.
- 3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.
- 3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njuh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

- 8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.
- 8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.
- 8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpallë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.
- 8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.
- 8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.
- 8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritë nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.
- 8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.
- 8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:
- në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
 - në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.
- 8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimin të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitohet menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumën e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumën që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumën proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shumën, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shumën e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumën e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumën e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktajnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të parrealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumatat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 616-24-9810-5-1-1/C1636

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

| Kushtet e Përgjithshme të Kontratës | | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK |
|---|-----------|--|
| Përshkrimi i nenit | Neni. Nr. | |
| Ligji zbatueshëm dhe gjuha | 2.1 | Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë. |
| | 2.2 | Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe . |
| Siguria ekzekutimit | 10.1 | Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 10 % për kohëzgjatjen e periudhës prej <i>270 diteve</i> . |
| Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit | 11.2 | <p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</p> <p>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo</p> |

| | | |
|------------------------|------|---|
| | | <p>ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</p> <p>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:</p> <p>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p> <p>e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p> |
| Programi | 12.1 | Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës. |
| | 12.2 | Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit. |
| Fillimi i punëve | 17.1 | Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit të kontratës. |
| | 17.2 | Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë 240 ditë kalendarike. |
| Dëmet e likuiduara | 19.1 | <p>Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë.</p> <p>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.</p> |
| Regjistri i punës | 20.1 | Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, |
| Inspektimi dhe testimi | 22.1 | Menaxheri i Projektit është: do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës |
| Pagesat | 24 | Autoriteti Kontraktues do të paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale nga 50000 € për punët e kryera dhe të konstatuara nga menaxheri i kontratës. |
| Mbajtja e Parasë | 27.1 | <p>Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës.</p> <p>Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29</p> |

| | | |
|--|------|--|
| | | <p>te KPK.</p> <p>Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë" ose kompania e sigurimi</p> <p>Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve max 10 vite.</p> |
| Shkaqet për kompensim | 30.1 | Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës |
| Përgjegjësia mbi Defektet | 34.5 | Periudha garantuese e defekteve është max 10 vite |
| Pagesa pas shkëputjes së kontratës | 39.1 | Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara. |
| Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve | 42.2 | Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë |
| Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore | 43.1 | a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Komerciale -Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. |

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
QENDRA PËR PUNË SOCIALE - PRISHTINË

| Pos. | Përshkrimi i pozicionit | Njësia | Sasia | Çmimi/Njësi | Vlera |
|------|-------------------------|--------|-------|-------------|-------|
|------|-------------------------|--------|-------|-------------|-------|

Vërejtje: Me qëllim që punimet në realizimin e ndërtesës të jenë plotësisht të sinkronizuara, kryesi i punimeve, para fillimit të punës duhet t'i analizojë detajisht të gjitha projektet, detajet dhe përshkrimet teknike. Punëkryesi, para fillimit të realizimit të pozicioneve obligohet t'i paraqesë ATESTET dhe ÇERTIFIKATAT e produkteve.

A PUNËT PËRGADITORE DHE RREGULLIMIT TË JASHTËM

| 1 | PUNËT PËRGADITORE | | | | |
|-----|---|----------------|------|--------|------------|
| 1.1 | Inçizimi i lokacionit dhe përkufizimi i ndërtesës brenda parcelës | m ² | 1200 | € 3.00 | € 3,600.00 |

Nëtotali 1 € 3,600.00

2 PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORIT

| | | | | | |
|------|--|----------------|-------|---------|-------------|
| 2.1 | Gërmimi i dheut i kategorisë së II-IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi min 5km. | m ³ | 4,170 | € 12.00 | € 50,040.00 |
| 2.2 | Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrocilinder 17t ≥30 Mpa. | m ² | 795 | € 2.00 | € 1,590.00 |
| 2.3 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstililit (300gr/m ²) se 5cm | m ² | 1,600 | € 8.00 | € 12,800.00 |
| 2.4 | Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i tamponit (me ngjeshje minimum 50MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=50cm, i instaluar në dy shtresa nga 25cm dhe i testuar me pllake rrethore statike d=30cm). Ky material duhet të jetë I klasifikuar sipas USCS në grupin SC, që paraqet rere argjilore, dhe të arrijë ngjeshjen në 98% të vlerës së proktorit të modifikuar sipas standardit ASTM D1557. Kjo ngjeshje duhet kontrolluar me testin Sand Cone sipas standardit ASTM D1556. | m ² | 457 | € 28.00 | € 12,796.00 |
| 2.5 | Gërmimi i dheut të kategorisë III-të me makineri përkatëse dhe bartja e tij deri në deponi, min. 5 km. | m ³ | 134 | € 8.00 | € 1,072.00 |
| 2.6 | Gërmimi i dheut për themele të shkallëve të jashtme. | m ³ | 53 | € 24.00 | € 1,272.00 |
| 2.7 | Furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja e zavorit me fraksion 0-60 mm me t=10 cm nën themelet e shkallëve të jashtme (ngjeshja minimum 30MN/m ²). | m ³ | 6 | € 24.00 | € 144.00 |
| 2.8 | Furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja e zavorit me fraksion 0-60 mm me t=10 cm nën elementet e parafabrikua të tribunave dhe murit në formë "L". (ngjeshja minimum 30MN/m ²). | m ³ | 17 | € 24.00 | € 408.00 |
| 2.9 | Furnizimi me material, shtrirja dhe ngjeshja e zavorit me fraksion 0-60 mm me t=20 cm nën elementet e parafabrikua të pllakave të betonit. (ngjeshja minimum 30MN/m ²). | m ³ | 36 | € 24.00 | € 864.00 |
| 2.10 | Furnizimi, shpërndarja, planifikimi dhe kompaktësimi i shtresës humusore të pastër (mbushje humusi). | m ³ | 52 | € 24.00 | € 1,248.00 |

Nëtotali 2 € 82,234.00

3 PUNËT E GJELBËRIMIT

| | | | | | |
|-----|---|----------------|-----|---------|------------|
| 3.1 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e barit, në sipërfaqet e kërkuara sipas projektit, të gjitha PUNËT të bëhen në konsultim me organin mbikëqyrës. | m ² | 180 | € 3.00 | € 540.00 |
| 3.2 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e Bagrem Akacie - lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jetë 2m, me kurorë mirë të formuar me diametër D=150 - 180cm. Trashësia e trungut nga toka e deri në lartësi 1.0 m' të jetë me perimetër 16-18cm (b). Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 80 litra. | copë | 5 | € 45.00 | € 225.00 |
| 3.3 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e Forsythia Casque duhet të jetë e zhvilluar në vazo me madhësi prej 15 litra. | copë | 10 | € 45.00 | € 450.00 |
| 3.4 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e Ilex Aquifolium 100x125 duhet të jetë e zhvilluar në vazo me madhësi prej 25 litra. | copë | 8 | € 45.00 | € 360.00 |
| 3.5 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e Photinia fraser "Red Robin" 150x100 duhet të jetë e zhvilluar në vazo me madhësi prej 25 litra. | copë | 30 | € 45.00 | € 1,350.00 |

Nëtotali 3 € 2,925.00

Totali A € 86,769.00

B PUNËT NDËRTIMORE

| 1 | PUNËT E BETONIMIT |
|---|-------------------|
|---|-------------------|



Verejtje: Kërkesat e Mix-Design ve bazuar në jetëgjatësinë projektuese të strukturës betonarme dhe kërkesave të standardit EN 206:2013, në bazë të të cilave duhet të prodhohet betoni janë dhëna në tabelen, Tab.1 të specifikimit e materialeve (shih Raportin). Në çmime njësi duhet të llogariten të gjitha PUNËT në lidhje me përgatitjen e kallëpeve, montimi dhe përfundimi i tyre si dhe skelet e nevojshme për kryerjen e aktiviteteve të cilat ndërrihën jo vetëm me PUNËT e kallëpimit por edhe të betonimit të elementeve strukturor relativ dhe punë tjera të ngjajshme. Punët e betonit duhet të bëhen sipas detajeve të dhëna në projekt. Përpara fillimit të punimeve, kontraktori duhet të bjer dakord me projektuesin dhe mbikëqyrësin e punimeve në lidhje me sistemin e kallëpeve.

| | | | | | | | |
|------|--|----------------|-----|---|--------|---|-----------|
| 1.1 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtresës rrafshuese të betonit me anë të pompës, me trashësi t=15cm, beton i klasës: C16/20;X0; Dmax 16mm;S4 mbi shtresën përfundimtare të zhavorrit përgjatë gjithë sipërfaqes së nënbazës së objektit. | m ² | 60 | € | 120.00 | € | 7,200.00 |
| 1.2 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC3;XD1;Dmax32mm;S4;PV II për pllakën e themelit me lartësi konstante t=70 cm dhe me vutë të pjesa e ashensorit ku pllaka të ky ashensor ka trashësi t=40 cm sipas vizatimeve | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.3 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC3;XF1;Dmax16mm;S4;PV II për muret e jashtme të bodrumit në lartësinë h=2.75m sipas planit të kallëpeve. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.4 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC3;XF1;Dmax16mm;S4;PV II për shtyllat dhe muret e brendshme të ashensorit në katin e bodrumit në lartësinë h=2.75m dhe h=2.47m sipas planit të kallëpeve. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.5 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe pllakën e suteranit me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.6 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC3;XF1;Dmax16mm;S4;PV II për muret e jashtme të suteranit në lartësinë h=3.74m sipas planit të kallëpeve. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.7 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC3;XF1;Dmax16mm;S4;PV II për shtyllat dhe muret e brendshme të ashensorit në katin e suteranit në lartësinë h=3.74m dhe h=3.46m sipas planit të kallëpeve. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.8 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të papërshkueshëm nga uji me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4;PV II për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe pllakën e përdhësës me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.9 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për shtyllat dhe muret në katin e përdhësës në lartësinë h=3.74m dhe h=3.46m sipas planit të kallëpeve. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.10 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe pllakën e kalit 1 me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.11 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për shtyllat dhe muret në katin e parë në lartësinë h=3.41m dhe h=3.13m sipas planit të kallëpeve. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.12 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe pllakën e kalit 2 me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.13 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për shtyllat dhe muret në katin e dytë në lartësinë h=3.41m dhe h=3.13m sipas planit të kallëpeve. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.14 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe pllakën e kalit 3 me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.15 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për shtyllat dhe muret në katin e tretë në lartësinë h=3.41m dhe h=3.13m dhe në pjesën me të ngritur në lartësinë h=3.90m dhe h=4.18m sipas planit të kallëpeve. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.16 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe pllakën e kulmit me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.17 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=28cm dhe h=55cm dhe pllakën e kulmit mbi sallë me trashësi d=22cm sipas planit të kallëpeve. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.18 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për muret e ashensorit dhe shkallëve mbi pllakën e kulmit në lartësinë h=2.50m sipas planit të kallëpeve. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.19 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit me anë të pompës, beton i klasës: C30/37;XC1;Dmax16mm;S4; për trarët me lartësi nën pllakë prej h=30cm dhe pllakën e kulmit të ashensorit dhe shkallëve me trashësi d=20cm sipas planit të kallëpeve. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.20 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit në muret e parapetit mbi kulm me lartësi dhe trashësi sipas vizatimeve, beton i klasës: C30/37;XC4;XF1;Dmax16mm;S4. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.21 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit në themelet e shkallëve me lartësi dhe trashësi sipas vizatimeve, beton i klasës: C30/37;XC4;XF1;Dmax16mm;S4. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------|-----|---|--------|---|-----------|
| 1.22 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit në muret e shkallëve me lartësi dhe trashësi sipas vizatimeve, beton i klasës: C30/37;XC4;XF1;Dmax16mm;S4. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.23 | Furnizimi, transporti dhe vendosja në vepër e betonit të shkallëve dhe pllakës së pjerrët për persona me aftësi të kufizuara me lartësi dhe trashësi sipas vizatimeve, beton i klasës: C30/37;XC4;XF1;Dmax16mm;S4. | m ² | 110 | € | 160.00 | € | 17,600.00 |
| 1.24 | Furnizimi dhe vendosja e mureve të parafabrikuara në formë "L" me dimensione 75 x 370 x 8 cm dhe h=30 cm për krijimin e tribunave. Në pjesën e sipërme duhet të vendosen listelat nga druri i breut të impregnuar. Në pozicion përfshihet furnizimi dhe montimi i listellave si dhe fiksimi në elemente dhe funksionalizimi i tyre. (Detaji D3-D3). | m ² | 35 | € | 180.00 | € | 6,300.00 |
| 1.25 | Furnizimi dhe vendosja e mureve të parafabrikuara në formë "L" me dimensione 60 x 100 x 12 cm dhe h=105 cm për formimin e murit për mbajtjen e dheut. Klasa e betonit min. C-30/37 MPa, Klasa e ekspozimit: XC1 - XC4, XD1, XF1, XA1. Duhet të prezantohet atesti i mosdepërimit të ujit në element. Nga ana e brendshme, elementet duhet të trajtohen me shirlta izolues nga membrana bitumene dhe me gjeoteksstil. Këto elemente duhet të përshtalen me pjerrtësinë e terrenit. | m ² | 98 | € | 150.00 | € | 14,700.00 |
| 1.26 | Furnizimi dhe vendosja e pllakave të betonit të parafabrikuara në me dimensione 80 x 80 x 8 cm. | m ² | 175 | € | 36.00 | € | 6,300.00 |
| 1.27 | Furnizimi dhe vendosja e anësoreve të betonit me dimensione 18 x 100 x 24 cm. Në pozicion përfshihet edhe furnizimi dhe rrafshimi i betonit të varfër për vendosjen e anësoreve. | m ² | 75 | € | 16.00 | € | 1,200.00 |

Nëtotali 1 € 422,900.00

2 PUNËT E ARMATURËS

Varejtje: Kërkesat e armaturës për armimin e strukturave të betonit të Qendrës për Punë Sociale janë dhënë në tabelën, Tab.2 te specifikimet e materialeve (shih Përshkrimin teknik).

| | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|----|--------|---|------|--------------|
| Furnizimi, transporti dhe vendosja e armaturës në strukturat e betonit sipas projektit.Klasa e armaturës B500B. | | | | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | Ø8 B500B | kg | 16,858 | € | 1.40 | € 23,601.20 |
| | 2.1.2 | Ø10 B500B | kg | 61,480 | € | 1.40 | € 86,072.00 |
| | 2.1.3 | Ø12 B500B | kg | 75,481 | € | 1.40 | € 105,673.40 |
| | 2.1.4 | Ø14 B500B | kg | 16,750 | € | 1.40 | € 23,450.00 |
| | 2.1.5 | Ø16 B500B | kg | 44,756 | € | 1.40 | € 62,658.40 |
| | 2.1.6 | Ø20 B500B | kg | 6,768 | € | 1.40 | € 9,475.20 |
| | 2.1.7 | Rrjetat e armaturës Q-335 B500B | kg | 325 | € | 1.40 | € 455.00 |

Nëtotali 2 € 311,385.20

3 PUNËT E MURATIMIT

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|------|---|--------|---|-----------|
| 3.1 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të muratimit me blloka gaz-beton d= 25cm. Lidhja e bllokave bëhet me ngjitës adekuat. Specifikat teknike të bllokut: - Vlera e përçueshmërisë termike λh=0.097W/mK - Forca në shtypje 22 kgf/cm ² - Dendësia në gjendje të thatë 350 Kg/m ³ Specifikat teknike të ngjitësit: - Forca në shtypje > 7.00 N/mm ² - Forca përkulëse > 2.00 N/mm ² - Forca tërheqëse > 0.80 Nmm ² - Densiteti 1.40 g/ml | m ² | 180 | € | 220.00 | € | 39,600.00 |
| 3.2 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të muratimit me blloka gaz-beton d= 20cm. Lidhja e bllokave bëhet me ngjitës adekuat. Specifikat teknike të bllokut: - Vlera e përçueshmërisë termike λh=0.097W/mK - Forca në shtypje 22 kgf/cm ² - Dendësia në gjendje të thatë 350 Kg/m ³ Specifikat teknike të ngjitësit: - Forca në shtypje > 7.00 N/mm ² - Forca përkulëse > 2.00 N/mm ² - Forca tërheqëse > 0.80 Nmm ² - Densiteti 1.40 g/ml | m ² | 65 | € | 220.00 | € | 14,300.00 |
| 3.3 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të muratimit nga gips kartoni me trashësi t=12.5 m, me termoizolim t=5 cm (lesh gur). Në pozicion përfshihen profilet perimetrike nga llamarinat me trashësi 0.6 mm me prerje tërthore 75 x 40 mm, profilet vertikale nga llamarinat e zinkuar me prerje tërthore 75 x 50 mm. Gips kartoni me trashësi 12 mm vendoset në të dy anët e konstruksionit metalik dhe fiksohet me vilda vetëfiketuese me dimension 3.9 x 30 mm. | m ² | 1105 | € | 45.00 | € | 49,725.00 |

| | | | | | | | |
|------|--|----------------|------|---|--------|---|-----------|
| 3.4 | Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të muratimit nga gips kartoni me trashësi t=12.5 mm, rezistent ndaj lagështisë (EN 520 me aftësi thithëse të ujit < 10%). Në pozicion përfshihen profilet perimetrike nga lamarina me trashësi 0.6 mm me prerje tërthore 75 x 40 mm, profilet vertikale nga lamarina e zinkuar me prerje tërthore 75 x 50 mm. Gipas kartoni me trashësi 12.5 mm vendoset në të dy anët e konstruksionit metalik dhe fiksohet me vida vetëfletuese me dimension 3.9 x 30 mm. | m ² | 335 | € | 45.00 | € | 15,075.00 |
| 3.5 | Furnizimi me material dhe montimi i konstruksionit metalik me dimensione të përgjithshme 1050 x 575 mm, për vendosjen e lavamanit në murin nga gips kartoni. | copë | 3 | € | 220.00 | € | 660.00 |
| 3.6 | Furnizimi me material dhe vendosja e beton kontaktit. Specifikat teknike: - Gjendja: i lëngshëm - Temperatura e aplikimit: +5 - +35 °C - Densiteti: 1.4 kg/l | m ² | 2654 | € | 2.00 | € | 5,308.00 |
| 3.7 | Furnizimi me material dhe vendosja e laçit për suvatim. Vendosja bëhet me pompë. Duhet të bëhet rrafshimi i masës në tërë sipërfaqen në mënyrë adekuatë dhe bëhet pregaditja për shtresat e tjera. Në pozicion gjithashtu përfshihen këndoret metalike, rrjeta si dhe materialet e tjera të nevojshme për finalizimin dhe funksionalizimin e pozicionit. Specifikat teknike: - Forma: Pluhur - Ngjyra: Hiri - Raporti i përzierjes: 5 litra ujë / 25 kg - Densiteti i përzierjes: 1.5 gr/cm ³ - Përqeshmëria termike sipas EN 1745: 0.28 W/mK - Fillimi i ngurtësimit: 385 min | m ² | 6870 | € | 12.00 | € | 82,440.00 |
| 3.8 | Furnizimi me material dhe vendosja e masës rrafshuese në sipërfaqet e mureve. (Suvatim) Specifikat teknike: - Gjendja: Pluhur - Ngjyra: Bardhë - Raporti i përzierjes: 7.5 - 8 litra ujë / 15 kg - ph e përzierjes: 12 - Koha e pritjes për vendosjen e shtresës së dytë: 4 - 6 orë | m ² | 6870 | € | 3.00 | € | 20,610.00 |
| 3.9 | Furnizimi me material dhe vendosja e gletit me trashësi deri në 3mm. Specifikat teknike: - Forma: Pluhur - Ngjyra: Bardhë - Raporti i përzierjes: 6.5 - 7 litra ujë / 25 kg - Koha e pritjes për vendosjen e shtresës së dytë: 30-40 min - Koha e pritjes për qënyerje/rrafshim: 15-20 min | m ² | 6870 | € | 3.00 | € | 20,610.00 |
| 3.10 | Furnizimi me material dhe ngjyrosja e mureve dhe plafoneve me ngjyrë emulsioni për përdorim të brendshëm mat. Specifikat teknike: - Ngjytja: ≥ 2 N/mm ² - pH: 8 - 9.5 (+23°C) - Koha e tharjes: 1 orë - Rezistenca e fërkimit: < 5 Nm në 200 cikle të larjes - Viskoziteti: 115 ± 5 KU - Densiteti: 1.46 ± 0.03 kh/l | m ² | 6870 | € | 3.00 | € | 20,610.00 |
| 3.11 | Furnizimi me material dhe punimi i plafonit të lëshuar nga gips kartoni me trashësi t=9.5 mm. Në pozicion përfshihet edhe furnizimi dhe punimi i konstruksionit nga profilat e lamarinës së zinkuar, varëset, bulonat dhe kapëset metalike. | m ² | 600 | € | 24.00 | € | 14,400.00 |
| 3.12 | Furnizimi me material dhe vendosja e qeramikës dekorative me dimensione 120 x 280 cm dhe trashësi t=6 mm (Matte - Naturale, Décor line) në muret e bërthamës. | m ² | 285 | € | 24.00 | € | 6,840.00 |

| | |
|-------------|--------------|
| Nëntotali 3 | € 290,178.00 |
|-------------|--------------|

| | | | | | |
|-----|---|----------------|------|---------|-------------|
| 4.1 | <p>Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të hidroizolimit të pllakës së themellit, mureve të betonit dhe pasazhit (me kondor 3mm + 4mm). Në pozicion përfshihet tharja e dyshemesë, lyerja me shtresë bazë si dhe një shtresë bitumen.</p> <p>Të punohet sipas përshkrimit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - në fazën e parë pasi të pasirohet vendi bëhet lyerja me betolit. - furnizimi me material membrane bituminoze 4mm me gjerësi 20cm me flakim - furnizimi me material membrane bituminoze KSK; 5mm me Granul. - pas kësaj është i gatshëm që të punohet mbi të, por pa e dëmtuar fizikisht me mjete të forta si psh. goditje, thyerje, qarje etj. <p>Në pozicion duhet të parashihen edhe elementet e tjera përcjellëse në mënyrë që të jetë funksionale dhe stabile.</p> <p>Si specifika të këtij hidroizolimi janë: parandalimi i depërtimit të ujit si poshtë dhe lartë, është rezistent ndaj kriprave dhe kimikateve, ka fleksibilitet, qëndrueshmëri dhe elasticitet.</p> | m ² | 770 | € 20.00 | € 15,400.00 |
| 4.2 | <p>Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të termoizolimit të mureve të bodrumit me termoizolim t=10 cm.</p> <p>Specifikat teknike:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiali: Shkumë e ngurtë polistyren EN 13164 XPS - Moduli i elasticitetit: 12 N/mm² = 12000 kPa - Përçueshmëria termike: λD = 0.033 W/(mK) - Sipërfaqja: e lëmuar <p>Ngjitja e pllakave bëhet me shkumë të lengshme polistyreni.</p> | m ² | 1050 | € 10.00 | € 10,500.00 |
| 4.3 | <p>Furnizimi me material dhe punimi i shtresës mbrojtëse të termoizolimit të mureve të bodrumit dhe suterrenit me folle polietileni HDPE me sipërfaqe jo të rrafshhtë.</p> <p>Specifikat teknike:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Densiteti: 400 g/m² - Forca nën presion: rreth 150 kPa - Rezistenca e temp.: -20°C deri +80°C | m ² | 1050 | € 3.00 | € 3,150.00 |
| 4.4 | <p>Furnizimi me material dhe vendosja e hidroizolimit dy-komponentësh me masë gjysëm ikuilde fleksibile për përdorim në nyje sanitare.</p> <p>Vërejtje: Duhet të ngrihet për muri min. 20 cm nga dyshemeja.</p> | m ² | 195 | € 26.00 | € 5,070.00 |

Nëtotali 4 € 34,120.00

Totali B € 1,068,583.20

C PUNET FINALE

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------|------|---------|-------------|
| PUNËT E DYSHEMESË | | | | | |
| 1.1 | <p>Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të nivelizimit të dyshemesë së bodrumit dhe suterrenit sipas përshkrimeve të poshtëshënuara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panel i ngurtë nga polistireni i ekstruduar XPS 40 mm. 2. Gjeotekstil 300 gr/m² 3. Shtresa nivelizuese nga masa me përzierje zallë, cemet dhe aditivë (estrih) me trashësi 6cm. <p>Vërejtje: Duhet të harmonizohet niveli i estrihut në bërthamë dhe koridor (mermer 3cm dhe epoksid). Shiko detajin D4-D4.</p> | m ² | 1185 | € 14.00 | € 16,590.00 |
| 1.2 | <p>Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të nivelizimit të dyshemesë së përdhësës sipas përshkrimeve të poshtëshënuara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lyerja e pllakës së betonit me bazë bitumeni i cili aplikohet me brushë rrëshqitëse ose rrotulluese. 2. Shtresa e barazimit të shtypjeve nga membrana e bitumenit me trashësi 2.5 mm dhe peshë 2.5 kg/m². Ngjitja e membranës bëhet me anë të pishtarit me gas ose saldatorit me ajër të nxehtë. 3. Panel i ngurtë nga polistireni i ekstruduar XPS 2 x 80 mm me forcë shtypëse (kPa) (EN 826) CS(10Y)300. 4. Membranë me bazë bitumeni me trashësi 2.5 mm. 5. Shtresa nivelizuese nga masa me përzierje zallë, cemet dhe aditivë (estrih) me trashësi 6cm. <p>Vërejtje: Duhet të harmonizohet niveli i estrihut në pasazh, bërthamë dhe koridor (mermer 3cm dhe ceramikë 0.9cm). Shiko detajin D5-D5.</p> | m ² | 535 | € 16.00 | € 8,560.00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|------|---|--------|---|-----------|
| 1.3 | <p>Furnizimi me material dhe kryerja e punëve të nivelizimit të dyshemese së katit 1, 2 dhe 3 sipas përshkrimeve të poshtëshënuara:</p> <p>1. Panel i ngurtë nga polistireni i ekstruduar XPS 30 mm. 2. Gjeotekstil 300 gr/m² 3. Shtresa nivelizuese nga masa me përzierje zallë, cemet dhe aditivë (estrih) me trashësi 6cm.</p> <p>Vërejtje: Duhet të harmonizohet niveli i estrihut në bërthamë dhe koridor (mermer 3cm dhe qeramikë 0.9cm). Shiko detajin D3-D3.</p> | m ² | 1550 | € | 16.00 | € | 24,800.00 |
| 1.4 | <p>Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave të qeramikës në muret e tualeteve, mirëmbajtjes etj. me dimensione 120 x 280 cm dhe trashësi t=6 mm. Ngjyra e pllakës është ëam Poëder 01 Matte. Në pozicion përfshihet ngjitësi me bazë cementi dhe fuga me rezistencë të lartë ndaj lagështisë.</p> <p>Specifikat teknike te ngjitësit: - Forma: pluhur - Densiteti: 1650 gr/L - Temperatura e aplikimit: +5°C deri +35°C</p> <p>Specifikat teknike të fugës: - Rezistenca në shtypje: >28 N/mm² - Absorbimi i ujit pas 4 ore EN13888: < 2g/m2</p> | m ² | 340 | € | 30.00 | € | 10,200.00 |
| 1.5 | <p>Furnizimi me material dhe vendosja e pllakave të qeramikës në dyshemetë e koridoreve, tualeteve, mirëmbajtjes etj. me dimensione 120 x 120 cm dhe trashësi t=6 mm. Ngjyra e pllakës është ëarm Poëder 01 Matte. Në pozicion përfshihet ngjitësi me bazë cementi dhe fuga me rezistencë të lartë ndaj lagështisë.</p> <p>Specifikat teknike te ngjitësit: - Forma: pluhur - Densiteti: 1650 gr/L - Temperatura e aplikimit: +5°C deri +35°C</p> <p>Specifikat teknike të fugës: - Rezistenca në shtypje: >28 N/mm² - Absorbimi i ujit pas 4 ore EN13888: < 2g/m2</p> | m ² | 620 | € | 30.00 | € | 18,600.00 |
| 1.6 | <p>Furnizimi me material dhe vendosja e laminatit në dyshemetë e zyreve. Trashësia e laminatit t=12 mm me rezistencë në abrazion ACA/≥4000 fërkime. Në pozicion përfshihet termofoila, ilajset MDF h=8cm me ngjyrë të bardhë si dhe profili prej aluminit me prerje tërthore L ose J për lidhje të laminatit dhe qeramikës.</p> | m ² | 1000 | € | 22.00 | € | 22,000.00 |
| 1.7 | <p>Furnizimi me material dhe vendosja e mermerit natyral të flakëruar (jo rrëshqitës) në dyshemenë e pasazhit me koeficient min. R12. Trashësia e mermerit t=3cm. Në pozicion janë të përfshira edhe coklat me h=10cm, ngjitësi dhe fuga adekuat për përdorim të jashtëm.</p> <p>Specifikat teknike te ngjitësit: - Forma: pluhur - Densiteti: 1650 gr/L - Temperatura e aplikimit: +5°C deri +35°C</p> <p>Specifikat teknike të fugës: - Rezistenca në shtypje: >28 N/mm² - Absorbimi i ujit pas 4 ore EN13888: < 2g/m2</p> | m ² | 415 | € | 110.00 | € | 45,650.00 |
| 1.8 | <p>Furnizimi me material dhe vendosja e mermerit natyral të flakëruar (jo rrëshqitës) në shkallët e brendshme me koeficient min. R12. Gjerësia e krahut të shkallëve është 140 cm Trashësia e mermerit të shkelësës është t=3cm kurse ballorja t=2cm. Tek shkallët, shkelësja duhet të përfundojë në formë gjysëm harkore nga ana e jashtme. Në pozicion janë të përfshira shkelësja, ballorja, coklla me h=10cm ngjitësi dhe fuga.</p> <p>Specifikat teknike te ngjitësit: - Forma: pluhur - Densiteti: 1650 gr/L - Temperatura e aplikimit: +5°C deri +35°C</p> <p>Specifikat teknike të fugës: - Rezistenca në shtypje: >28 N/mm² - Absorbimi i ujit pas 4 ore EN13888: < 2g/m2</p> | copë | 104 | € | 110.00 | € | 11,440.00 |

| | | | | | |
|------|---|----------------|-----|----------|-------------|
| 1.9 | <p>Furnizimi me material dhe vendosja e mermerit natyral të flakëruar (jo rrëshqitës) në pushmoret e shkallëve të brendshme dhe parahyrye të shkallëve me koeficient min. R12. Trashësia e mermerit t=3cm. Në pozicion janë të përfshira edhe coklatat me h=10cm, ngjitesit dhe fuga.</p> <p>Specifikat teknike të ngjitesit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forma: pluhur - Densiteti: 1650 gr/L - Temperatura e aplikimit: +5°C deri +35°C <p>Specifikat teknike të fugës:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rezistenca në shtypje: >28 N/mm² - Absorbimi i ujit pas 4 ore EN13888: < 2g/m² | m ² | 115 | € 110.00 | € 12,650.00 |
| 1.10 | <p>Furnizimi me material dhe punimi i epoksidit të pigmentuar 6 - 8 mm në 2 shtresa (Baza dhe shtresat finale).</p> <p>Specifikat teknike:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raporti i përzierjes: 2:1 - Koha e tharjes: 12 orë - Koha e ringjyrosjes: 12 - 24 orë | m ² | 110 | € 32.00 | € 3,520.00 |
| 1.11 | <p>Furnizimi me material dhe punimi i pragut të derës për dalje në kulm nga mermeri natyral. Dimensionet e përgjithshme 120 x 30 x 3cm. Në pozicion përfshihet edhe mbushja dhe nivelizimi i shkallës me estrih. Shiko prarjen 1-1.</p> | copë | 1 | € 220.00 | € 220.00 |
| 1.12 | <p>Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të mermerit travertin me trashësi 3cm në mure, muret e shkallëve të jashtme dhe mureve të rampës për persona me aftësi të kufizuara. Në pozicion përfshihet ngjitesit dhe fuga adekuate për përdorim të jashtëm dhe rezistente ndaj kushteve atmosferike.</p> | m ² | 106 | € 250.00 | € 26,500.00 |
| 1.13 | <p>Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave të mermerit travertin me trashësi 3cm dhe gjerësi 26 cm për sollbankat e mureve të shkallëve të jashtme dhe mureve të rampës për persona me aftësi të kufizuara. Në pozicion përfshihet ngjitesit dhe fuga adekuate për përdorim të jashtëm dhe rezistente ndaj kushteve atmosferike.</p> | m ² | 90 | € 85.00 | € 7,650.00 |
| 1.13 | <p>Furnizimi, transporti dhe montimi (mveshja) e shkallëve nga mermeri travertin. Dimensionet e shkallës janë 35 x 310 x 3cm dhe të balltores 12 x 310 x 2cm. Në pozicion përfshihet ngjitesit dhe fuga adekuate për përdorim të jashtëm dhe rezistente ndaj kushteve atmosferike.</p> | copë | 60 | € 100.00 | € 6,000.00 |

Nëtotali 1 € 214,380.00

2 PUNËT E KULMIT

| | | | | | |
|-----|---|----------------|-----|---------|-------------|
| 2.1 | <p>Furnizimi me material dhe punimi i kulmit të rrafshët sipas përshkrimeve të poshtëshënuara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lyerja e pllakës së betonit me bazë bitumeni i cili aplikohet me brushë rrëshqitëse ose rrotulluese. 2. Shtresa e barazimit të shtypjeve nga membrana e bitumenit me trashësi 2.5 mm dhe peshë 2.5 kg/m². Ngjitja e membranës bëhet me anë të pishtarit me gas ose saldatorit me ajër të nxehtë. 3. Panelet e ngurta me shkumë poliuretani të mbështjellura në të dyja anët me folle alumini. Dimensionet e paneleve 1200 x 60 mm dhe trashësi 2 x 120mm. Përçueshmëria termike 0.022 W/mK. Fortësia ≥450 kPa, 35 kg/m². 4. Shtresa për ramje nga betoni i varfër, gjysëm i terur. Trashësia e shtresës është nga 5 - 10cm. 5. Shtresa nga membrana vetëngjitesë me bazë bitumeni me trashësi 3.5 mm dhe peshë 4kg/m². Ngjitja e membranës bëhet me anë të pishtarit me gas ose saldatorit me ajër të nxehtë. 6. Membranë ngjitesë me pishtarë me formulim të dyfishtë nga bitumi polimer me trashësi 5.2 mm dhe peshë 6 kg/m². Membrana përmbanë një shtresë minerale e cila e ruan nga dëmtimi i rrezëve UV. 7. Folle gjeotekstili 300 gr/m² 8. Zhavor me fraksion 10-20mm me trashësi 6cm. <p>Shtresat 1,2,5 dhe 6 duhet të ngriten vertikalisht në atikën e kulmit. Shiko detajin 1-1</p> | m ² | 550 | € 45.00 | € 24,750.00 |
| 2.2 | <p>Furnizimi me material dhe vendosja e llamarinës së zinkuar në perimetrin e brendshëm të kulmit në lartësi deri 40cm. Fiksimi i llamarinës në atikë bëhet përmes bulonave. Në pjesën e sipërme të llamarinës bëhet mbushja me silikon adekuat për përdorim të jashtëm i cili është rezistent ndaj kushteve atmosferike.</p> | m ² | 75 | € 25.00 | € 1,875.00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------|-----|---|-------|---|----------|
| 2.3 | Furnizimi me material dhe montimi i llamarinës së zinkuar 0,6mm në atikë. Fillimisht vendosen shiritat tërthor nga llamarina të cilët fiksohen në murin e betonit përmes vidave. Në pjesën e poshtme formohen tehat në kënd 45° të cilët mundësojnë fiksimin e llamarinës në shiritat tërthor. Në vendet ku bëhet lidhja e llamarinës bëhet mbushja me silikon adekuat për përdorim të jashtëm i cili është rezistent ndaj kushteve atmosferike. Shiko detajin 1-1. | m ² | 110 | € | 25.00 | € | 2,750.00 |
|-----|---|----------------|-----|---|-------|---|----------|

Nëtotali 2 € 29,375.00

3 PUNËT E FASADËS

| | | | | | | | |
|-------|---|----------------|------|---|-----------|---|------------|
| 3.1 | Furnizimi me material dhe punimi i fasadës gjysëm strukturale nga profilet e aluminit me ura termike dhe xhami 3 shtresor (4+16+3+16+4) me 3 goma me performancë termike $U_f \geq 1.5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Përdhesa (Pozicionet 3, 4 dhe 5) me profile 60 x 105 mm kurse Katet 1,2 dhe 3 (pozicionet 23 dhe 25) me profile 60 x 125 mm. | | | | | € | - |
| 3.1.1 | Pos. 3 - 646 x 314 cm | copë | 1 | € | 5,071.10 | € | 5,071.10 |
| 3.1.2 | Pos. 4 - 886 x 314 cm | copë | 1 | € | 6,955.10 | € | 6,955.10 |
| 3.1.3 | Pos. 5 - 726 x 314 cm | copë | 1 | € | 5,699.10 | € | 5,699.10 |
| 3.1.4 | Pos. 23 - 2486 x 1045 cm | copë | 1 | € | 64,946.75 | € | 64,946.75 |
| 3.1.5 | Pos. 25 - 1926 x 1045 cm | copë | 1 | € | 50,316.75 | € | 50,316.75 |
| 3.2 | Furnizimi me material dhe punimi i fasadës dhe plafonit të pasazhit nga panelet me densitet të lartë fiber cement me trashësi 8 mm, rezistente ndaj kushteve të jashtme atmosferike. Montimi i paneleve në profilat metalik bëhet përmes lidhëseve metalike - nitne. Përshkrimi i shtresave të fasadës si më poshtë: 1. Panelet me densitet të lartë (fiber cement) me trashësi t=8 mm, densiteti 1630 kg/m ³ , fuqia mesatare në përkulje 32.0 MPa, forca mesatare e përkuljes paralele 22.0 MPa, fuqia mesatare e përkuljes në gjendje të lagur ≥24.0 MPa. 2. Profilat metalik vertikal 3. Folie difuzive me peshë specifike 190 g/m ² dhe me stabilitet në temperatura të ulëta deri -40°C. 4. Termoizolimi nga pllakat e leshit të gurit mineral me trashësi t=10 cm. Përçueshmëria termike $\lambda=0.035 \text{ W/mK}$, EN12667 12939; Përshkueshmëria për avujt $\mu=1$. 5. Mbjatësit metalik në formë L të fiksuar në mur me anë të bulonave. | m ² | 1000 | € | 105.00 | € | 105,000.00 |
| 3.3 | Furnizimi me material dhe punimi i kendeve të dritareve me panelet me densitet të lartë (fiber cement) me thellësi deri në 60 cm dhe me trashësi t=8 mm, densiteti 1630 kg/m ³ , fuqia mesatare në përkulje 32.0 MPa, forca mesatare e përkuljes paralele 22.0 MPa, fuqia mesatare e përkuljes në gjendje të lagur ≥24.0 MPa. Montimi i paneleve në profilat metalik bëhet përmes lidhëseve metalike - nitne. | m ² | 260 | € | 65.00 | € | 16,900.00 |
| 3.4 | Furnizimi me material dhe punimi i pikoreve të aluminit t=4mm në pjesën nën dritare. Thellësia e pikores - 55cm. Në pozicion përshihet ngjithësi adekuat për përdorim të jashtëm dhe rezistent ndaj kushteve atmosferike, bujonat si dhe anësoret e pikoreve. Ngjyra hiri RAL 7044 (Silk Grey). | m ² | 45 | € | 45.00 | € | 2,025.00 |
| 3.5 | Furnizimi me material dhe punimi i brisoleve me mundësi rrotullimi në mënyrë automatike (me motor elektrik) nga 0-90 shkallë. Brisoretë përbëhen nga grilat e aluminit në formë elipse, profili i aluminit 20 x 20 x 1.5 mm i cili lidh grilat në pjesën e poshtme të tyre dhe motorit duke ju mundësuar lëvizjen/rrotullimin e tyre dhe konstrukcionin mbajtës nga profili i çelikut me prerje tërthore 40 x 80 mm i cili fiksohet në pllakat e meskatit me ankerë metalik. Në çmim përshihet saldimet, lysterjet me ngjyrë kundër korrozionit me ngjyrë yndyrore në dy shtresa. Kodi i ngjyrës RAL 7044 (Silk Grey). | | | | | | |
| 3.5.1 | Pos. 24 - 2486 x 1045 cm | copë | 1 | € | 38,968.05 | € | 38,968.05 |
| 3.5.2 | Pos. 26 - 1926 x 1045 cm | copë | 1 | € | 30,190.05 | € | 30,190.05 |
| 3.6 | Furnizimi me material dhe punimi i fasadës Demit ngjyrë krem/Belge. Përshkrimi i shtresave si më poshtë: 1. Termoizolimi nga pllakat e leshit të gurit mineral me trashësi t=10 cm. Përçueshmëria termike $\lambda=0.035 \text{ W/mK}$, EN12667 12939; Përshkueshmëria për avujt $\mu=1$. Fiksimi i panelit termoizolues për muri bëhet me ngjithësi adekuat i përshkueshmërisë për kushtet atmosferike. 2. Masë rrafshuese 3. Rrjetë plastike 4. Ngjyrë për përdorim të jashtëm, rezistente ndaj kushteve atmosferike. | m ² | 950 | € | 30.00 | € | 28,500.00 |

Nëtotali 3 € 354,571.90

4 PUNËT E ZDRUKHTARISË

Vërejtje:

Hidrauliku: Forca EN 2/3/4; EN 1154. Brava: EN 12209 (duhet të përtshihen edhe çelësat). Cilindri: Standardi i cilindrit: EuroCylinder. Menteshat: Lloji: Menteshë e fshehur; Deklarate e performancës në baze të: (EU) 305/2011; Certifikimi: EN 1935. Dorezat: Standardi i certifikimit: EN 1906; Materiali: INOX. Korniza e derës nga profilet e aluminit kompatibël me krahun e derës dhe profileve të tjera në pozicion. Trajtimi i sipërfaqes: Anodizim natyral i aluminit. Konfigurimi: Sistem i integruar në profilin statik.

| | | | | | | | |
|-------|---|------|----|---|----------|---|-----------|
| 4.1 | <p>Furnizimi me material, punimi dhe montimi i murit të xhamit me derë MDF të ngjyrosur</p> <p>Specifikat teknike: - Profili ekstruduar i aluminit në dysheme, plafon dhe në lidhjet vertikale me murin nga gips kartoni - Xham i laminuar me trashësi 2 x 8 mm</p> <p>specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur (ngjyrë ulliri) - Dimensionet: 100 x 266 cm - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303</p> <p>Për detaje teknike, shiko skemën.</p> | | | | | | |
| 4.1.1 | pos. 14 - 260 x 266 cm | copë | 31 | € | 1,729.00 | € | 53,599.00 |
| 4.1.2 | pos. 15 - 520 x 266 cm | copë | 5 | € | 3,458.00 | € | 17,290.00 |
| 4.1.3 | pos. 28 - 200 x 266 cm | copë | 2 | € | 1,330.00 | € | 2,660.00 |
| 4.2 | <p>Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dyerve të tualeteve nga materiali MDF me kornizë alumini dhe krah hidraulik.</p> <p>Specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303</p> <p>Për detaje teknike, shiko skemën.</p> | | | | | | |
| 4.2.1 | pos. 19 - 90 x 208 cm | copë | 8 | € | 250.00 | € | 2,000.00 |
| 4.3 | <p>Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dyerve për hapësirën e mirëmbajtjes, garderobës dhe deposë për material nga materiali MDF me kornizë alumini.</p> <p>Specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303</p> <p>Për detaje teknike, shiko skemën.</p> | | | | | | |
| 4.3.1 | pos. 18 - 90 x 208 cm | copë | 4 | € | 250.00 | € | 1,000.00 |
| 4.4 | <p>Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dyerve për tualetin e personave më aftësi të kufizuar nga materiali MDF me kornizë alumini dhe krah hidraulik.</p> <p>Specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303</p> <p>Për detaje teknike, shiko skemën.</p> | | | | | | |
| 4.4.1 | pos. 17 - 100 x 208 cm | copë | 2 | € | 250.00 | € | 500.00 |
| 4.5 | <p>Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dyerve zjarrdruese. Rezistenca ndaj zjarrit 90 minuta. Lloji i rezistencës E90, EI60, Ew90, standardi EN 16034.</p> | | | | | | |
| 4.5.1 | pos. 8 - 115 x 220 cm | copë | 15 | € | 950.00 | € | 14,250.00 |
| 4.6 | <p>Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dyerve për hapësirën e REK dhe UPS nga materiali MDF me kornizë alumini.</p> <p>Specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303</p> <p>Për detaje teknike, shiko skemën.</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---|----------------|----|------------|------------|
| 4.6.1 | pos. 16 - 100 x 266 cm | copë | 3 | € 350.00 | € 1,050.00 |
| 4.7 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës së zyrës nga materiali MDF i ngjyrosur me trashësi t=4.2cm | | | | |
| 4.7.1 | pos. 13 - 100 x 266 cm | copë | 8 | € 350.00 | € 2,800.00 |
| 4.8 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës për hapësirën e kanalit të instalimeve nga materiali MDF me kornizë alumini. Specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303 Për detaje teknike, shiko skemën. | | | | |
| 4.8.1 | pos. 9 - 74 x 208 cm | copë | 7 | € 300.00 | € 2,100.00 |
| 4.9 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës dy krahëshe për sallën e konferencave nga materiali MDF me kornizë alumini. Specifikat teknike të derës: - Materiali: MDF i ngjyrosur - Trashësia: t=4.2 cm - Cilindri: i përshtatshëm me EN 1303 Për detaje teknike, shiko skemën. | | | | |
| 4.9.1 | pos. 29 - 160 x 266 cm | copë | 2 | € 1,064.00 | € 2,128.00 |
| 4.10 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës dy krahëshe për hyrjen kryesore nga profilet e aluminit me urë termike me performancë termike $U_f \geq 1.5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Mekanizma për hapje në krah dhe ventus. Dritaret duhet të ankerohen me bulona të galvanizuar. Dritaret përbëhen nga xhami 3 shtresor 44.1x14x4x14x44.1mm, i mbushur me gaz argon, me 3 goma mbyllëse. Për detaje teknike, shiko skemën. | | | | |
| 4.10.1 | pos. 1 - 300 x 314 cm | copë | 1 | € 2,355.00 | € 2,355.00 |
| 4.11 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës dy krahëshe të erëmbrojtësi nga profilet e aluminit me urë termike me performancë termike $U_f \geq 1.5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Mekanizma për hapje në krah dhe ventus. Dritaret duhet të ankerohen me bulona të galvanizuar. Dritaret përbëhen nga xhami 3 shtresor 44.1x14x4x14x44.1mm, i mbushur me gaz argon, me 3 goma mbyllëse. Për detaje teknike, shiko skemën. | | | | |
| 4.11.1 | pos. 2 - 302 x 314 cm | copë | 1 | € 3,318.98 | € 3,318.98 |
| 4.12 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës dy krahëshe të platformave për shpërndarjen e ndihmave nga profilet e aluminit me urë termike me performancë termike $U_f \geq 1.5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Mekanizma për hapje në krah dhe ventus. Dritaret duhet të ankerohen me bulona të galvanizuar. Dritaret përbëhen nga xhami 3 shtresor 44.1x14x4x14x44.1mm, i mbushur me gaz argon, me 3 goma mbyllëse. Për detaje teknike, shiko skemën. | | | | |
| 4.12.1 | pos. 7 - 180 x 220 cm | copë | 1 | € 1,386.00 | € 1,386.00 |
| 4.13 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës dy krahëshe zjarrduruese për depo dhe nënstacion. Rezistenca ndaj zjarrit 90 minuta. Lloji i rezistencës E90, Ei60, E90, standardi EN 16034. | | | | |
| 4.13.1 | pos. 30 - 180 x 208 cm | copë | 2 | € 1,850.00 | € 3,700.00 |
| 4.14 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës zjarrduruese për arkiv, kuadro dhe server. Rezistenca ndaj zjarrit 90 minuta. Lloji i rezistencës E90, Ei60, E90, standardi EN 16034. | | | | |
| 4.14.1 | pos. 31 - 100 x 208 cm | copë | 3 | € 850.00 | € 2,550.00 |
| 4.15 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i derës dy krahëshe së parahyrjes në bodrum nga profilet e aluminit me urë termike me performancë termike $U_f \geq 1.5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Mekanizma për hapje në krah dhe ventus. Dritaret duhet të ankerohen me bulona të galvanizuar. Dritaret përbëhen nga xhami 3 shtresor 44.1x14x4x14x44.1mm, i mbushur me gaz argon, me 3 goma mbyllëse. Për detaje teknike, shiko skemën. | | | | |
| 4.15.1 | pos. 38 - 640 x 265 cm | copë | 1 | € 3,400.00 | € 3,400.00 |
| 4.16 | Furnizimi me material dhe punimi i ndarjeve të tualeteve me HPL panele mengjyrë ulliri me trashësi t=12mm. Në pozicion përfshihen këmbët inox, mbyllëset e dyerëve, varëset në dyer si dhe të gjitha pajisjet e nevojshme për finalizimin dhe funksionalizimin e tyre. | | | | |
| 4.16.1 | pos. 20 | m ² | 45 | € 150.00 | € 6,750.00 |
| 4.16.2 | pos. 32 | m ² | 4 | € 150.00 | € 600.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------------|------|----|----------------|----------|---|----------|---|----------|
| 4.17 | Furnizimi me material, punimi dhe montimi i dritareve nga profilet e aluminit me urë termike, me performancë termike $U_f \geq 1.5 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$. Mekanizma për hapje në krah dhe ventus. Dritaret duhet të ankerohen me bulona të galvanizuar. Dritaret përbëhen nga xhami 3 shtresor 44.1x14x4x14x44.1mm, i mbushur me gaz argon, me 3 goma mbyllëse. Për detaje teknike, shiko skemën. | | | | | | | | | |
| | 4.17.1 | pos. 21 - 50 x 329 cm | copë | 12 | € | 411.25 | € | 4,935.00 | | |
| | 4.17.2 | pos. 22 - 90 x 329 cm | copë | 8 | € | 740.25 | € | 5,922.00 | | |
| | 4.17.3 | pos. 6 - 80 x 240 cm | copë | 1 | € | 480.00 | € | 480.00 | | |
| | 4.17.4 | pos. 33 - 50 x 160 cm | copë | 1 | € | 200.00 | € | 200.00 | | |
| | 4.17.5 | pos. 34 - 90 x 160 cm | copë | 1 | € | 360.00 | € | 360.00 | | |
| | 4.17.6 | pos. 37 - 230 x 265 cm | copë | 2 | € | 1,523.75 | € | 3,047.50 | | |
| 4.18 | Furnizimi me material dhe punimi i pllullit të lavamanëve në tualete nga HPL panelet me teksturë guri me trashësi $t=12\text{mm}$. Në pozicion përfshihet hapja e vrimës për lavaman me prerje CNC si dhe polirimi i tehut pas prerjes. | | | | m ² | 15 | € | 360.00 | € | 5,250.00 |
| 4.19 | Furnizimi me material dhe vendosja e pasqyrës me lartësi-100 cm. Në pozicion përfshihet edhe silikon për fiksion në muri si dhe të gjitha elementët përcjellëse për finalizimin dhe funksionalizimin e tyre. | | | | m ² | 18 | € | 85.00 | € | 1,530.00 |

Nëftotali 4 € 145,161.48

5 PUNËT E RRETHOJAVE

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|----|----|---|--------|---|----------|
| 5.1 | Furnizimi me material dhe punimi i rrethojës nga xhami i laminuar me trashësi 2 x 8 mm në pasazh. Lartësia $h=100\text{ cm}$. Duhet të ketë dorëzën Inox në pjesën e sipërme dhe profilin metalik për fiksion në pjesën e poshtme. Fiksioni i profilit në plakën e betonit bëhet përmes bulonave. Shiko prerjen 1-1, detajin 5-5. | | | | m' | 36 | € | 250.00 | € | 9,000.00 |
| 5.2 | Furnizimi me material dhe punimi i rrethojës metalike të shkallëve të brendshme me tub metalik Ø55mm me trashësi të murit $t=2\text{mm}$. Tubat vertikal fiksohen përmes bulonave të galvanizuar. Në çmim përfshihen saldimet, lyerjet me ngjyrë kundër korrozionit me ngjyrë yndyrore në dy shtresa. Detaj 10 - 10 Pos.10 | | | | m' | 55 | € | 160.00 | € | 8,800.00 |

Nëftotali 5 € 17,800.00

6 PUNËT E ÇELIKUT

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|------|----|---|-----------|---|-----------|
| 6.1 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e shkallëve të brendshme prej çelikut të galvanizuar të klasës S235 sipas vizatimeve të arkitekturës. Shiko detajin 8-3 Pos.12 | | | | copë | 1 | € | 15,000.00 | € | 15,000.00 |
| 6.2 | Furnizimi me material dhe montimi i derës metalike në përdhese me dimensione 470 x 100 cm me hapje në dy krahë. Në çmim përfshihen saldimet, lyerjet me ngjyrë kundër korrozionit me ngjyrë yndyrore në dy shtresa. Shiko detajin 9-9. Pos.11 | | | | copë | 1 | € | 1,500.00 | € | 1,500.00 |
| 6.3 | Furnizimi me material dhe montimi i derës metalike të platformës, me hapje në dy krahë, në garazhë, suterren dhe përdhese me dimensione 155 x 100 cm. Në çmim përfshihen saldimet, lyerjet me ngjyrë kundër korrozionit me ngjyrë yndyrore në dy shtresa. | | | | copë | 3 | € | 1,200.00 | € | 3,600.00 |
| 6.4 | Furnizimi me material dhe montimi i kapakut të perforuar nga elemente metalike të galvanizuara te kanalet e ajrosjes së garazhës. Dimensionet 60 x 60 cm dhe trashësi $t=3\text{cm}$. | | | | copë | 2 | € | 500.00 | € | 1,000.00 |
| 6.5 | Furnizimi me material dhe montimi i griës vertikale metalike të galvanizuar e cila shërben për ajrosjen e dhomës së serverit. Dimensionet e përgjithshme 90 x 70 cm. Në pozicion përfshihen bulonat dhe aksesorët e tjerë të nevojshëm për funksionalizimin dhe finalizimin e saj. | | | | copë | 1 | € | 500.00 | € | 500.00 |
| 6.6 | Furnizimi me material dhe punimi i konstruksionit metalik për montimin e paneleve HPL të lavamanëve në tualete nga profilet metalikë 2x2cm me trashësi të murit $t=1.5\text{mm}$. Gjerësia e konstruksionit është 50cm dhe lartësia $h=15\text{cm}$. Konstruksioni fiksohet në mur përmes bulonave metalik. Në çmim përfshihen saldimet, lyerjet me ngjyrë kundër korrozionit me ngjyrë yndyrore në dy shtresa. | | | | m' | 15 | € | 650.00 | € | 9,750.00 |
| 6.7 | Furnizimi me material dhe vendosja e parrmakëve të shkallët e jashtme me tubë çeliku Ø55mm. Të ngjyrosen me ngjyrë bazë (minium), me dy shtresa ngjyrë finale. Shiko detajet D2-D2 dhe D3-D3. | | | | m' | 62 | € | 65.00 | € | 4,030.00 |
| 6.8 | Furnizimi me material dhe vendosja e parrmakëve të pjerrta për persona me aftësi të kufizuara, me tubë çeliku Ø55mm. Të ngjyrosen me ngjyrë bazë (minium), me dy shtresa ngjyrë finale. Shiko detajet D1-D1. | | | | m' | 28 | € | 65.00 | € | 1,820.00 |

Nëftotali 6 € 37,200.00

D INSTALIMET ELEKTRIKE

| 1 KUADROT SHPËRNDARËSE | | | | | | | |
|------------------------|---|--|------|------|------------|------------|---|
| | Furnizimi, dorëzimi, instalimi, lidhja dhe vënia në punë e kuadrove SHPËRNDARËSE sipas specifikimeve të më poshtme. Të gjithë kuadrot duhet të jenë të testuar dhe duhet të përmbajnë një certifikatë të testeve të kryera nga një person i autorizuar. | | | | | € | - |
| | KMK - Kuadri Mates Kryesor | | | | | | |
| 1.1 | 1.1.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne pod, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | copë | 1 | € 1,500.00 | € 1,500.00 | |
| | 1.1.2 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 4-pole; 250A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | copë | 1 | € 250.00 | € 250.00 | |
| | 1.1.3 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 100A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | copë | 1 | € 250.00 | € 250.00 | |
| | 1.1.4 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 200A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | copë | 1 | € 250.00 | € 250.00 | |
| | 1.1.5 | Sistemi i njehsorit elektrik 3x400V, 250/5A, CT250/5A | copë | 1 | € 220.00 | € 220.00 | |
| | 1.1.6 | Shkarkues mbitensioni SPD, Type1, C60, 125A, 12,5kA | copë | 1 | € 220.00 | € 220.00 | |
| | KSH-GEN-ATS - GENERATORI DIESEL | | | | | | |
| 1.2 | 1.2.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne pod, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | copë | 1 | 1,200.00 | € 1,200.00 | |
| | 1.2.2 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 4-pole; 200A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | copë | 1 | 200.00 | € 200.00 | |
| | 1.2.3 | Ndërprerës automatik i transferit Rrjet - GEN, IEC 60947-2, 4p, 200A, 25kA per GENSET | copë | 1 | 120.00 | € 120.00 | |
| | 1.2.4 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 200A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | copë | 1 | 200.00 | € 200.00 | |
| | 1.2.5 | Shkarkues mbitensioni SPD, Type1, C60, 125A, 12,5kA | copë | 1 | 85.00 | € 85.00 | |
| | KSHK - Kuadri Shperndares Kryesor | | | | | | |
| 1.3 | 1.3.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1.00 | 1,200.00 | € 1,200.00 | |
| | 1.3.2 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 200A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | Copë | 1.00 | 200.00 | € 200.00 | |
| | 1.3.3 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 40A; 10kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | Copë | 6.00 | 200.00 | € 1,200.00 | |
| | 1.3.4 | Nderprese Automatik MCCB per UPS, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 100A; 10kA; LI Function. Me rregullim te mbrojtjes -(0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | Copë | 2.00 | 200.00 | € 400.00 | |
| | 1.3.5 | Shkarkues mbitensioni SPD, Type1, C60, 125A, 12,5kA | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 | |
| | UKShK - Kuadri Shperndares Kryesor i UPS | | | | | | |
| 1.4 | 1.4.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1.00 | 1,200.00 | € 1,200.00 | |
| | 1.4.2 | Nderprese Automatik MCCB per UPS, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 100A; 25kA; LI Function. Me rregullim te mbrojtjes -(0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | Copë | 1.00 | 200.00 | € 200.00 | |
| | 1.4.3 | Siguresa Modulare Automatike 3-polare; 40A; 10 kA; type C; Din-Rail Mount; IEC 60898 or IEC 60947-2 | Copë | 3.00 | 200.00 | € 600.00 | |
| | 1.4.4 | Shkarkues mbitensioni SPD, Type2, C60, 125A, 12,5kA | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 | |
| | KSh-CH - Kuadri Shperndares i Qiferave | | | | | | |
| 1.5 | 1.5.1 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne pod, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | Copë | 1.00 | 1,200.00 | € 1,200.00 | |
| | 1.5.2 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 100A; 25kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | Copë | 1.00 | 200.00 | € 200.00 | |
| | 1.5.3 | Nderprese Automatik MCCB, Sistemi i Reagimit Termo - Magnetik, 3-pole; 63A; 10kA; LI Function. Me rregullim mbrojtjes nga mbingarkesa (0.7-1.0) x In, IEC 60947-2 | Copë | 2.00 | 200.00 | € 400.00 | |
| | KSh-G - Kuadri Shperndares ne Garazha | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|------|------|----------|--------|----------|--------|
| 1.6 | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | | | Copë | 1.00 | 1,200.00 | € | 1,200.00 | |
| | 1.6.1 | | | | | | | | |
| | 1.6.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | | | Copë | 1.00 | 200.00 | € | 200.00 |
| | 1.6.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | | | Copë | 1.00 | 85.00 | € | 85.00 |
| | 1.6.4 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 25A, Id=300 mA. | | | Copë | 1.00 | 65.00 | € | 65.00 |
| | 1.6.5 | Siguresse automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | | | Copë | 6.00 | 12.00 | € | 72.00 |
| | 1.6.6 | Siguresse automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | | | Copë | 9.00 | 12.00 | € | 108.00 |
| | 1.6.7 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | | | Copë | 1.00 | 65.00 | € | 65.00 |
| 1.7 | KSh-S - Kuadri Shpërndarës ne Suterren | | | | | | | | |
| | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | | | Copë | 1.00 | 1,200.00 | € | 1,200.00 | |
| | 1.7.1 | | | | | | | | |
| | 1.7.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | | | Copë | 1.00 | 200.00 | € | 200.00 |
| | 1.7.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | | | Copë | 1.00 | 85.00 | € | 85.00 |
| | 1.7.4 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 25A, Id=300 mA. | | | Copë | 1.00 | 65.00 | € | 65.00 |
| | 1.7.5 | Siguresse automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | | | Copë | 9.00 | 12.00 | € | 108.00 |
| | 1.7.6 | Siguresse automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | | | Copë | 12.00 | 12.00 | € | 144.00 |
| | 1.7.7 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | | | Copë | 1.00 | 65.00 | € | 65.00 |
| 1.8 | UKSh-P - Kuadri Shpërndarës ne Suterren | | | | | | | | |
| | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | | | Copë | 1.00 | 1,200.00 | € | 1,200.00 | |
| | 1.8.1 | | | | | | | | |
| | 1.8.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | | | Copë | 1.00 | 120.00 | € | 120.00 |
| | 1.8.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 2p, 40A, Id=30 mA. | | | Copë | 1.00 | 85.00 | € | 85.00 |
| | 1.8.4 | Siguresse automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | | | Copë | 12.00 | 12.00 | € | 144.00 |
| | 1.8.5 | Siguresse automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | | | Copë | 1.00 | 12.00 | € | 12.00 |
| | 1.8.6 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | | | Copë | 1.00 | 65.00 | € | 65.00 |
| 1.9 | KSh-P - Kuadri Shpërndarës ne Katin Perdhes | | | | | | | | |
| | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | | | Copë | 1.00 | 650.00 | € | 650.00 | |
| | 1.9.1 | | | | | | | | |
| | 1.9.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | | | Copë | 1.00 | 200.00 | € | 200.00 |
| | 1.9.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | | | Copë | 1.00 | 85.00 | € | 85.00 |
| | 1.9.4 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 25A, Id=300 mA. | | | Copë | 1.00 | 65.00 | € | 65.00 |
| | 1.9.5 | Siguresse automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | | | Copë | 9.00 | 12.00 | € | 108.00 |
| | 1.9.6 | Siguresse automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | | | Copë | 9.00 | 12.00 | € | 108.00 |
| | 1.9.7 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | | | Copë | 1.00 | 65.00 | € | 65.00 |
| 1.10 | KSh-K1 - Kuadri Shpërndarës ne Katin e pare | | | | | | | | |
| | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | | | Copë | 1.00 | 650.00 | € | 650.00 | |
| | 1.10.1 | | | | | | | | |
| | 1.10.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | | | Copë | 1.00 | 200.00 | € | 200.00 |
| | 1.10.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | | | Copë | 1.00 | 85.00 | € | 85.00 |
| | 1.10.4 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 25A, Id=300 mA. | | | Copë | 1.00 | 65.00 | € | 65.00 |
| | 1.10.5 | Siguresse automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | | | Copë | 18.00 | 12.00 | € | 216.00 |
| | 1.10.6 | Siguresse automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | | | Copë | 12.00 | 12.00 | € | 144.00 |
| | 1.10.7 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | | | Copë | 1.00 | 65.00 | € | 65.00 |
| 1.11 | UKSh-K1 - Kuadri Shpërndarës ne Katin e pare | | | | | | | | |
| | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | | | Copë | 1.00 | 650.00 | € | 650.00 | |
| | 1.11.1 | | | | | | | | |
| | 1.11.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | | | Copë | 1.00 | 200.00 | € | 200.00 |
| | 1.11.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | | | Copë | 1.00 | 85.00 | € | 85.00 |
| | 1.11.4 | Siguresse automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | | | Copë | 15.00 | 12.00 | € | 180.00 |
| | 1.11.5 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | | | Copë | 1.00 | 12.00 | € | 12.00 |
| 1.12 | KSh-K2 - Kuadri Shpërndarës ne Katin e dyte | | | | | | | | |
| | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | | | Copë | 1.00 | 650.00 | € | 650.00 | |
| | 1.12.1 | | | | | | | | |
| | 1.12.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | | | Copë | 1.00 | 200.00 | € | 200.00 |
| | 1.12.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | | | Copë | 1.00 | 85.00 | € | 85.00 |
| | 1.12.4 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 25A, Id=300 mA. | | | Copë | 1.00 | 65.00 | € | 65.00 |
| | 1.12.5 | Siguresse automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | | | Copë | 12.00 | 12.00 | € | 144.00 |
| | 1.12.6 | Siguresse automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | | | Copë | 24.00 | 12.00 | € | 288.00 |
| | 1.12.7 | Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | | | Copë | 1.00 | 65.00 | € | 65.00 |
| 1.13 | UKSh-K2 - Kuadri Shpërndarës ne Katin e dyte | | | | | | | | |
| | Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi ne muri, IP55, me zbarra bakri, komplet me pajisje: | | | Copë | 1.00 | 650.00 | € | 650.00 | |
| | 1.13.1 | | | | | | | | |
| | 1.13.2 | Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | | | Copë | 1.00 | 85.00 | € | 85.00 |
| | 1.13.3 | Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | | | Copë | 1.00 | 65.00 | € | 65.00 |
| | 1.13.4 | Siguresse automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | | | Copë | 15.00 | 12.00 | € | 180.00 |

| | | | | | | |
|------|--|------|-------|--------|---|--------|
| | 1.13.5 Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1.00 | 12.00 | € | 12.00 |
| 1.14 | KSh-K3 - Kuadri Shpërndarës në Katin e tretë Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi në muri, IP55, me zbarra bakri, | Copë | 1.00 | 650.00 | € | 650.00 |
| | 1.14.1 komplet me pajisje: | Copë | 1.00 | 200.00 | € | 200.00 |
| | 1.14.2 Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1.00 | 85.00 | € | 85.00 |
| | 1.14.3 Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 1.00 | 65.00 | € | 65.00 |
| | 1.14.4 Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 25A, Id=300 mA. | Copë | 12.00 | 12.00 | € | 144.00 |
| | 1.14.5 Siguresë automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 24.00 | 12.00 | € | 288.00 |
| | 1.14.6 Siguresë automatike, IEC 60947, 1p, 16A, 6kA. | Copë | 1.00 | 65.00 | € | 65.00 |
| | 1.14.7 Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1.00 | 12.00 | € | 12.00 |
| 1.15 | UKSh-K3 - Kuadri Shpërndarës në Katin e tretë Kuadri Shpërndarës Kryesor, metalik/dera me çelës, montimi në muri, IP55, me zbarra bakri, | Copë | 1.00 | 650.00 | € | 650.00 |
| | 1.15.1 komplet me pajisje: | Copë | 1.00 | 200.00 | € | 200.00 |
| | 1.15.2 Ndërprerës automatik, IEC 60947-2, magneto-termik, 3p, 40A, 10kA | Copë | 1.00 | 85.00 | € | 85.00 |
| | 1.15.3 Mbrojtja diferenciale, FID, 4p, 40A, Id=30 mA. | Copë | 15.00 | 12.00 | € | 180.00 |
| | 1.15.4 Siguresë automatike, IEC 60947, 1p, 10A, 6kA. | Copë | 1.00 | 12.00 | € | 12.00 |
| | 1.15.5 Shkarkues mbitension, SPD, Type1, C60, 40A, 12,5kA | Copë | 1.00 | 12.00 | € | 12.00 |

Nëtotali 1 € 25,829.00

| 2 | KABLOT ENERGJETIKE | | | | | |
|------|--|----|----------|--------|---|-----------|
| | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kablove energjetike. Kablojt janë të prodhuara sipas kërkesave speciale në raste të zjarrit, me vetë shuarje, pa halogjen. Këto kablo shtrihen vertikalisht dhe horizontalisht përgjatë rrafteve kablove. Llogaritja dhe pagesa për gjatësitë kablove, karakteristikat përkatëse, si dhe seksionet e tyre, janë si më poshtë: | | | | | |
| 2.1 | Furnizimi dhe shtrirja e kablos NA2XH 3x120+120mm ² për furnizimin e Kuadrit Mates Kryesor KMK. | m' | 100.00 | 135.00 | € | 13,500.00 |
| 2.2 | Furnizimi dhe shtrirja e kablos N2XH 4x25+25mm ² për furnizimin e Qllerve. | m' | 200.00 | 120.00 | € | 24,000.00 |
| 2.3 | Furnizimi dhe shtrirja e kablos nga bakri N2XH 4x95+95mm ² për furnizimin e Gjeneratorit. | m' | 15.00 | 85.00 | € | 1,275.00 |
| 2.4 | Furnizimi dhe shtrirja e kablos NA2XH 3x95+95mm ² për furnizimin e Kuadrit Shpërndarës Kryesor KSHK. | m' | 25.00 | 65.00 | € | 1,625.00 |
| 2.5 | Furnizimi dhe shtrirja e kablos nga bakri N2XH 3x25+25mm ² për furnizimin e UPS. | m' | 25.00 | 65.00 | € | 1,625.00 |
| 2.6 | Furnizimi dhe shtrirja e kablos N2XH 5x10mm ² | m' | 300.00 | 20.00 | € | 6,000.00 |
| 2.7 | Furnizimi dhe shtrirja e kablos N2XH 5x10mm ² | m' | 100.00 | 20.00 | € | 2,000.00 |
| 2.8 | Furnizimi dhe shtrirja e kablos N2XH-J 5x2.5mm ² | m' | 500.00 | 6.00 | € | 3,000.00 |
| 2.9 | Furnizimi dhe shtrirja e kablos N2XH-J 3x2.5mm ² | m' | 3,500.00 | 4.00 | € | 14,000.00 |
| 2.10 | Furnizimi dhe shtrirja e kablos N2XH-J 5x1.5mm ² | m' | 400.00 | 3.00 | € | 1,200.00 |
| 2.11 | Furnizimi dhe shtrirja e kablos N2XH-J 3x1.5mm ² | m' | 3,500.00 | 3.00 | € | 10,500.00 |
| 2.12 | Furnizimi dhe shtrirja e percuesit për barazimin e potencialit me percues P/F 50mm ² , për lidhjen e masave metalike, gypave të ujesjellesit, ngrohjes, etj. | m' | 300.00 | 16.00 | € | 4,800.00 |
| 2.13 | Furnizimi dhe shtrirja e percuesit për barazimin e potencialit me percues P/F 16mm ² , për lidhjen e masave metalike, gypave të ujesjellesit, ngrohjes. | m' | 400.00 | 12.00 | € | 4,800.00 |
| 2.14 | Furnizimi dhe shtrirja e percuesit për barazimin e potencialit me percues P/F 6mm ² , për lidhjen e masave metalike, gypave të ujesjellesit, ngrohjes. | m' | 400.00 | 11.00 | € | 4,400.00 |

Nëtotali 2 € 92,725.00

| 2A | RAFTET KABLOVIKE | | | | | |
|------|--|----|--------|-------|---|----------|
| | Dërgesa, transporti dhe instalimi i rrafteve të zinkuar. Raftet e kablove furnizohen së bashku me elementet për ndryshimin e drejtlimit. Këto raftet furnizohen me aksesore për kthimin e rrugës, lidhje dhe montim në tavan. Vendosen përgjatë rrugës së kablove dhe janë të fiksuara në strukturën e betonit të ndërtesës. Llogaritja dhe pagesa për gjatësitë, dërgesën dhe instalimin e rrafteve kablove, të kompletuara me aksesore dhe elemente montimi për këthesa horizontale dhe vertikale, dhe sipas dimensioneve, janë të dhëna si më poshtë: | | | | | |
| 2a.1 | Furnizimi dhe montimi i rrafteve të zinkuar, me dimensione SKS:20x8cm, me aksesore për lidhje dhe montim në të dy anë të tavanit, për vendosjen e kablove energjetike dhe kablove të IT-së. Këto raftet përmbajnë një lidhëse që siguron lidhje galvanike. | m' | 300.00 | 22.00 | € | 6,600.00 |
| 2a.2 | Furnizimi dhe montimi i rrafteve të zinkuar, me dimensione SKS:30x8cm, me aksesore për lidhje dhe montim në të dy anë të tavanit, për vendosjen e kablove energjetike dhe kablove të IT-së. Këto raftet përmbajnë një lidhëse që siguron lidhje galvanike. | m' | 50.00 | 22.00 | € | 1,100.00 |
| 2a.3 | Furnizimi dhe montimi i rrafteve të zinkuar, me dimensione SKS:50x8cm, me aksesore për lidhje dhe montim në të dy anë të tavanit, për vendosjen e kablove energjetike. Këto raftet përmbajnë një lidhëse që siguron lidhje galvanike. | m' | 5.00 | 26.00 | € | 130.00 |

Nëtotali 2A € 7,830.00

| 3 NDRIÇIMI ELEKTRIK | | | | | |
|---------------------|--|------|--------|-------|------------|
| | Furnizimi, instalimi, lidhja e llampave si dhe llogaritja uniforme e ndriçimit. Llogaritja dhe pagesa për secilën llampë të dërguar dhe të montuar, së bashku me të dhënat e tyre, janë si më poshtë: | | | | |
| 3.1 | Furnizimi dhe montimi i llampave LED Linear Surface Mounted 48W, të montuara në plafon dhe karakteristika teknike sipas Llogaritjeve Fotometrike | CopW | 77.00 | 65.00 | € 5,005.00 |
| 3.2 | Furnizimi dhe montimi i llampave LED shiriti 24W, të montuara në plafon dhe karakteristika teknike sipas Llogaritjeve Fotometrike | m | 145.00 | 45.00 | € 6,525.00 |
| 3.3 | Furnizimi dhe montimi i llampave LED Linear Recessed 32W, të leshuara një një distancë të specifikuar dhe karakteristika teknike sipas Llogaritjeve Fotometrike | CopW | 187.00 | 50.00 | € 9,350.00 |
| 3.4 | Furnizimi dhe montimi i llampave Monsoon LED, 29W, IP65 të montuara në mur dhe karakteristika teknike sipas Llogaritjeve Fotometrike | CopW | 85.00 | 85.00 | € 7,225.00 |
| 3.5 | Furnizimi dhe montimi i llampave LED me sensor të integruar 18W | Copë | 72.00 | 65.00 | € 4,680.00 |
| 3.6 | Furnizimi dhe montimi i llampave LED me fuqi 15W, 3000K IP66 | Copë | 76.00 | 55.00 | € 4,180.00 |
| 3.7 | Terminal kablovik për pasqyrë në banjë | Copë | 27.00 | 35.00 | € 945.00 |
| 3.8 | Furnizimi dhe montimi i shenjave për dalje emergjente EXIT. LED 8W, e pajisur me bateri, NiCd 4.8V, kohezgjatje: 2h, IP40. | CopW | 100.00 | 45.00 | € 4,500.00 |
| 3.9 | Furnizimi dhe montimi i llampave për ndriçim sinjalizues-emergjent me furnizim autonom, montimi në mur dhe në plafon, me shenja identifikuese për rrugë të ikjes. LED 8W, e pajisur me bateri, NiCd 4.8V, kohezgjatje: 2h, IP40. | CopW | 7.00 | 45.00 | € 315.00 |
| 3.10 | Furnizimi dhe montimi i llampave për ndriçim sinjalizues-emergjent me furnizim autonom, montimi në mur dhe në plafon. LED 8W, e pajisur me bateri, NiCd 4.8V, kohezgjatje: 2h, IP40. | Copë | 29.00 | 45.00 | € 1,305.00 |

Nëtotali 3 € 44,030.00

| 4 GJENERATORI 125kVA dhe UPS 80kVA | | | | | |
|------------------------------------|--|------|------|-----------|-------------|
| 4.1 | Gjeneratori Kryesor i Objektit - Me kabine për zvogëlim të zhurmës (sound proof kabine-super silent), automatik, 125kVA/100kW, 3x400/231V. Rezervoari lokal i karburantit me kapacitet për 24 h/Sn. Moduli digital i gjeneratorit duhet të bëjë matjen e rrymës, tensionit dhe fuqisë Rrjeta/Gjeneratori. Moduli digital duhet të jetë i pajisur me remote control dhe port RS-232. Dizeli motori Volvo ose ekuivalent dhe Alternatori me AVR, 50Hz, elektronik Leroy-Somer ose ekuivalent. Për gjenerator duhet ndërtuar platon nga betoni. | Copë | 1.00 | 30,000.00 | € 30,000.00 |
| 4.2 | Përkëzimi i të gjitha pjesëve metalike me shirit FeZn 25x4mm dhe lidhja me tokësuesin mbrojtës. | Copë | 1.00 | 5,000.00 | € 5,000.00 |
| 4.3 | Shqyrtimi dhe dhenja e protokoleve shqyrtuese. | Copë | 1.00 | 450.00 | € 450.00 |
| 4.4 | Blerja, transporti, montimi dhe lidhja e UPS me fuqi 60kVA, 230/400V, 50 Hz, 1 %, me autonomi deri 10 min, me dy static switch, njeri për inverter dhe tjetri për bajpas, me manual sëitch për mirëmbajtje. | Copë | 1.00 | 650.00 | € 650.00 |

Nëtotali 4 € 36,100.00

| 5 GJENERATORI 125kVA dhe UPS 80kVA | | | | | |
|------------------------------------|---|------|--------|--------|------------|
| 5.1 | Shtrirja e shiritit FeZn 25x4mm2 në tokë nën themelin e objektit në betonin e varfrer që gjendet nën pllakën e temelit. | m' | 200.00 | 6.00 | € 1,200.00 |
| 5.2 | Shtrirja e shiritit FeZn 25x4mm2 prej temelit të objektit deri të kulla matëse shqyrtuese gjatësi mesatare 3m | Copë | 11.00 | 35.00 | € 385.00 |
| 5.3 | Kulla matëse në lartësi mesatare 1.5m mbi sipërfaqen e trotuarit dhe kryqzuesi FeZn | Copë | 11.00 | 35.00 | € 385.00 |
| 5.4 | Shtrirja e shiritit FeZn 25x4mm nëpër shtylla betoni prej kutisë matëse me gjatësi mesatare 15m deri në kulmë | Copë | 11.00 | 75.00 | € 825.00 |
| 5.5 | Lidhja e shiritit FeZn 25x4mm2 me shtrenguese në alkuk horizontal dhe me dy bulona në llamarinën e plastifikuar të brinjëzuar të kulmit | Copë | 11.00 | 15.00 | € 165.00 |
| 5.6 | Shtrirja e shiritit FeZn 30x4mm nga tokezuesi i temelit për kyçjet të masave metalike në dhomen teknike, KMK, ashensor etj. | Copë | 3.00 | 58.00 | € 174.00 |
| 5.7 | Lidhja e shiritit FeZn me lidhese 90x90. | Copë | 25.00 | 15.00 | € 375.00 |
| 5.8 | Shtrirja e shiritit FeZn 25x4mm në mbajtësa përkatëse rie shtëpizen e liffit, si dhe për rrjetin e rufepritësit në kulm. | m' | 300.00 | 6.00 | € 1,800.00 |
| 5.9 | Shiriti i pranuesit të rufesë me gjatësi 0.5m. | Copë | 11.00 | 15.00 | € 165.00 |
| 5.10 | Shqyrtimi dhe përgaditja e protokoleve tokezimit. | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 |

Nëtotali 5 € 5,624.00

| 6 RRJETI I LAN-IT DHE KABLLIMI STRUKTUROR | | | | | |
|---|---|------|----------|----------|------------|
| 6.1 | Server Rack-Sutereni, 19", 40U | Copë | 1.00 | 1,500.00 | € 1,500.00 |
| | Ventilatori ftohës + termostati | Copë | 1.00 | 650.00 | € 650.00 |
| | Switch US6-48-POE 48x GB-LAN 4x SFP, Managed, Rackmountable | Copë | 3.00 | 240.00 | € 720.00 |
| | 19" Paneli per aranzhimin e kabllave 1U / jumper ring | Copë | 2.00 | 240.00 | € 480.00 |
| | 19" Patch Panel me 24xRJ45 ports, Cat.6A, 1U i montuar ne Rack 19". | Copë | 4.00 | 240.00 | € 960.00 |
| | Optic patch panel me 12 fiber optic LC konektor, Multimode, 1U, per montim ne Rack 19. | Copë | 1.00 | 250.00 | € 250.00 |
| | 19" Paneli me priza shuko 6 x 10/16A / 230V, 50Hz | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 |
| | 19" Rafti 1U, 350 mm | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 |
| | 19" Zbarra e tokëzim - Cu | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 |
| | CCTV Switch | Copë | 1.00 | 25.00 | € 25.00 |
| | Kanali vertikal per kablo 100 mm / 1100 mm | Copë | 2.00 | 50.00 | € 100.00 |
| 6.2 | Rack - Kati 1, 19", 22U | Copë | 1.00 | 1,500.00 | € 1,500.00 |
| | Ventilatori ftohës + termostati | Copë | 1.00 | 650.00 | € 650.00 |
| | Switch USW-48-POE 48x GB-LAN 4x SFP, Managed, Rackmountable | Copë | 2.00 | 240.00 | € 480.00 |
| | 19" Paneli per aranzhimin e kabllave 1U / jumper ring | Copë | 2.00 | 240.00 | € 480.00 |
| | 19" Patch Panel me 24xRJ45 ports, Cat.6A, 1U i montuar ne Rack 19". | Copë | 2.00 | 240.00 | € 480.00 |
| | Optic patch panel me 24 fiber optic LC konektor, Multimode, 1U, per montim ne Rack 19. | Copë | 1.00 | 250.00 | € 250.00 |
| | 19" Paneli me priza shuko 6 x 10/16A / 230V, 50Hz | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 |
| | 19" Rafti 1U, 350 mm | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 |
| | CCTV Switch | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 |
| | 19" Zbarra e tokëzim - Cu | Copë | 1.00 | 25.00 | € 25.00 |
| | Kanali vertikal per kablo 100 mm / 1100 mm | Copë | 2.00 | 50.00 | € 100.00 |
| 6.3 | Rack - Kati 2, 19", 22U | Copë | 1.00 | 1,500.00 | € 1,500.00 |
| | Ventilatori ftohës + termostati | Copë | 1.00 | 650.00 | € 650.00 |
| | Switch USW-48-POE 48x GB-LAN 4x SFP, Managed, Rackmountable | Copë | 2.00 | 240.00 | € 480.00 |
| | 19" Paneli per aranzhimin e kabllave 1U / jumper ring | Copë | 2.00 | 240.00 | € 480.00 |
| | 19" Patch Panel me 24xRJ45 ports, Cat.6A, 1U i montuar ne Rack 19". | Copë | 2.00 | 240.00 | € 480.00 |
| | Optic patch panel me 24 fiber optic LC konektor, Multimode, 1U, per montim ne Rack 19. | Copë | 1.00 | 250.00 | € 250.00 |
| | 19" Paneli me priza shuko 6 x 10/16A / 230V, 50Hz | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 |
| | 19" Rafti 1U, 350 mm | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 |
| | CCTV Switch | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 |
| | 19" Zbarra e tokëzim - Cu | Copë | 1.00 | 25.00 | € 25.00 |
| | Kanali vertikal per kablo 100 mm / 1100 mm | Copë | 2.00 | 50.00 | € 100.00 |
| 6.4 | Rack - Kati 3, 19", 22U | Copë | 1.00 | 1,500.00 | € 1,500.00 |
| | Ventilatori ftohës + termostati | Copë | 1.00 | 650.00 | € 650.00 |
| | Switch US6-48-POE 48x GB-LAN 4x SFP, Managed, Rackmountable | Copë | 2.00 | 240.00 | € 480.00 |
| | 19" Paneli per aranzhimin e kabllave 1U / jumper ring | Copë | 2.00 | 240.00 | € 480.00 |
| | 19" Patch Panel me 24xRJ45 ports, Cat.6A, 1U i montuar ne Rack 19". | Copë | 2.00 | 240.00 | € 480.00 |
| | Optic patch panel me 24 fiber optic LC konektor, Multimode, 1U, per montim ne Rack 19. | Copë | 1.00 | 250.00 | € 250.00 |
| | 19" Paneli me priza shuko 6 x 10/16A / 230V, 50Hz | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 |
| | 19" Rafti 1U, 350 mm | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 |
| | CCTV Switch | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 |
| | 19" Zbarra e tokëzim - Cu | Copë | 1.00 | 25.00 | € 25.00 |
| | Kanali vertikal per kablo 100 mm / 1100 mm | Copë | 2.00 | 50.00 | € 100.00 |
| 6.5 | Kablo F/UTP 4x2xA&G24, CAT 6A for LAN - Internet. | m' | 4,500.00 | 1.50 | € 6,750.00 |
| 6.6 | Priza RJ45, Cat 6A per LAN - Internet | Copë | 86.00 | 12.00 | € 1,032.00 |
| 6.7 | Pika e qasjes WiFi • Dual radio IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a, lloji: Ruckus ZF-7982 " | Copë | 19.00 | 35.00 | € 665.00 |
| 6.8 | Priza per TV | Copë | 0.00 | 35.00 | € - |
| 6.9 | FO kablo SM OS1, 50/125µm, 12 fibra, instalim brendshem / jashte, sipas standardeve ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1; EN 50288-5-1; EIA/TIA 568B.2.1 | m' | 500.00 | 3.00 | € 1,500.00 |
| 6.10 | FO kablo SM OS1, 9/125µm, 6 fibra, instalim i brendshem. Standards ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1; EN 50288-5-1; EIA/TIA 568B.2.1 | m' | 300.00 | 3.00 | € 900.00 |
| 6.11 | Gyp PVC i brinjzuar FI 13 | m' | 2,500 | 0.65 | € 1,625.00 |
| 6.12 | Gyp PVC i brinjzuar FI 19 | m' | 700 | 0.90 | € 630.00 |
| 6.13 | Gyp PVC i brinjzuar FI 32 | m' | 400 | 1.50 | € 600.00 |

| | |
|------------|-------------|
| Nëtotali 6 | € 32,082.00 |
|------------|-------------|

| 7 | | CCTV | | | | |
|-----|--|---|------|-------|----------|------------|
| 7.1 | | 2.0MP IP Kamerë e brendshme dite/nate, lens e rregulluar 3.6mm, shkurtim filtrues IR, CMOS 1/2.8"; HD 1920x1080, 0.1Lux @ F1.2, 25 fps. / sec., kompresimi H.264, audio G723, ndricimi IR - 30m. PoE. | Copë | 12.00 | 250.00 | € 3,000.00 |
| 7.2 | | 2.0MP IP Kamerë e jashtem dite/nate, lens e rregulluar 3.6mm, shkurtim filtrues IR, CMOS 1/2.8"; HD 1920x1080, 0.1Lux @ F1.2, 25 fps. / sec., kompresimi H.264, audio G723, ndricimi IR - 30m. PoE | Copë | 0.00 | 250.00 | € - |
| 7.3 | | Monitor Kolor LCD 27" , Rezolucioni Quad HD 2560x1440, Audio, 120/230VAC, 50/60Hz brenda CCTV Rackut | Copë | 1.00 | 1,200.00 | € 1,200.00 |
| 7.4 | | Kablo F/UTP 4x2xAëG24, CAT 6A per Kamera | m' | 1,000 | 2.00 | € 2,000.00 |

| | |
|------------|------------|
| Nëtotali 7 | € 6,200.00 |
|------------|------------|

| 8 | | ALARM I ZJARRIT | | | | |
|------|--|--|------|------|----------|------------|
| 8.1 | | Centra i modular i sistemit te alarmit te zjarrit, kapaciteti minimal 75 dalje adresible analoge, LCD display, Zone sinjalizimi, Certifikuar sipas EN 54 - 2 dhe 4, konfigurimi nga PC dhe paneli, te pajisur me furnizim shtese, bateri rezerve. Detektor optik i tymit, adresa te tipi analog , mbrojte IP 42 , LED diod, prodhuar ne baze te standardit EN 54 - 5 & 7. Detektor i temperatures, montim ne pilafon, adresa te tipi analog, mbrojte IP 42 , LED diod, prodhuar ne baze te standardit EN 54 - 5 & 8 Pike thirrjeje manuale e adresuar, me ngjyre te kuqe, sipas EN54 pjesa 11. Sistemi i zerimit Adresibili kombinuar me sirena, me fuqi dalese te zerit prej 65dB/m deri 125dB/m. Kablo e alarmit rezistente ndaj temperaturave te larta 2x0.8mm2 + G, ngjyre te kuqe. | Copë | 1.00 | 1,500.00 | € 1,500.00 |
| 8.2 | | Shfaq dimensionet e panelit - 5.7TFTdisplay-pair1 - Moduli i tensionit per elementet e jashtem 24V / 28 Ah-pate1 - Transportuesi per module shtese me 4 fole majtas-cifti 2 - Transportues per module shtese me 4 cifte cift djathtas 2 - Zgjatja e furnizimit me energji 24V / 24 Ah-pate1 - Çantë shtesë baterie 2x12V / 24Ah çift. 1 - Bateri 12V / 24Ah për 72 orë punë autonome e çifteve. 2 - një modul për një rreth të ndezur të çifteve. 18 (nga të cilat 4 lak standard dhe 14 të energjisë) - modul për çiftimin e rrejtë. 1 - paketë baterie për modalitetin e gatishmërisë 72h të pavarur dhe 30 min në alarm " | Copë | 1 | 850.0 | € 850.00 |
| 8.3 | | FACP-1, Moduli i lakut, copa 24 | Copë | 1 | 85.0 | € 85.00 |
| 8.4 | | FACP-2, Moduli i lakut, copa 25 | Copë | 1 | 85.0 | € 85.00 |
| 8.5 | | FACP-3, Moduli i lakut, copa 25 | Copë | 1 | 85.0 | € 85.00 |
| 8.6 | | FACP-4, Moduli i lakut, copa 11 | Copë | 1 | 85.0 | € 85.00 |
| 8.7 | | Interface seriiale për lidhjen me sistemin publik të njoftimit të zërit | Copë | 1 | 85.0 | € 85.00 |
| 8.8 | | Alarm i adresuar i zjarrit optik me izolues të integruar. Është e pajisur me dy sensorë optikë për zbulimin e tymit për zbulimin e hershëm me drita optike në kënde të ndryshme. Ajo ka një funksion të vetë-testimit, ndërhyrje të decentralizuar, rregullim automatik të kushteve mjedisore, alarme dhe memorje të informacionit të punës, tregues të integruar të alarmit dhe adresim automatik. Pajisja është certifikuar sipas standardit EN 54-7 / -17 (vini re: numri i këtij pozicioni do të rritet në varësi të shitësit që do të ketë tavanin e ulur) | Copë | 5 | 65.0 | € 325.00 |
| 8.9 | | Alarm i adresuar i zjarrit optik me izolues të integruar. Është e pajisur me dy sensorë optikë për zbulimin e temperatures për zbulimin e hershëm me drita optike në kënde të ndryshme. Ajo ka një funksion të vetë-testimit, ndërhyrje të decentralizuar, rregullim automatik të kushteve mjedisore, alarme dhe memorje të informacionit të punës, tregues të integruar të alarmit dhe adresim automatik. Pajisja është certifikuar sipas standardit EN 54-7 / -17 (vini re: numri i këtij pozicioni do të rritet në varësi të shitësit që do të ketë tavanin e ulur) | Copë | 110 | 35.0 | € 3,850.00 |
| 8.10 | | Pike manuale per alarm | Copë | 7 | 35.0 | € 245.00 |
| 8.11 | | Sirenë të brendshme alarmi të kombinuar konvencional me efekt të bardhë të ndritshëm, me mundësinë e zgjedhjes së 32 sinjaleve akustike nëpërmjet ndërprerësit të DIP. Tonët duhet të certifikohen sipas EN 54-3. Alarm vizual me ngjyrë të bardhë flash sipas EN 54-3. Pajisja është e pajisur me një bazë të cekët për montim në mur ose tavan. Pajisja është e certifikuar sipas standardeve EN 54-3 & EN 54-23 | Copë | 10 | 45.0 | € 450.00 |
| 8.12 | | Moduli me hyrje të adresueshme me 1 hyrje dhe 1 dalje tele jo-tension me izolator të integruar. Përdoret për kontrollimin dhe monitorimin e pajisjeve të jashtme (si valvulat PP, dyert e PP, ...) ose si një pajisje për alarme teknike. Pajisja mundësohet nga një lak PP. Mbrojtja IP 65 | Copë | 1.00 | 45.00 | € 45.00 |

Nëtotali 8 € 7,690.00

| 9 ELEMENTE TJERA TE INSTALIMEVE ELEKTRIKE | | | | | |
|---|---|------|--------|--------|------------|
| 9.1 | Furnizimi dhe montimi i prizave njëfazore 230V, 16A | Copë | 210.00 | 12.00 | € 2,520.00 |
| 9.2 | Furnizimi dhe montimi i shuko prizave njëfazore 230V, 16A, IP65 | Copë | 18.00 | 16.00 | € 288.00 |
| 9.3 | Furnizimi dhe montimi i prizave modulare ne muri 7M me 4 priza njëfazore, 230V, 16A, dhe 1 priza RJ45. | Copë | 26.00 | 45.00 | € 1,170.00 |
| 9.4 | Furnizimi dhe montimi i prizave modulare MT7 ne pod per PC me 4 prize njëfazore, 230V, 16A dhe 1 priza RJ45. | Copë | 36.00 | 135.00 | € 4,860.00 |
| 9.5 | Furnizimi dhe montimi i prizave modulare MT14 ne pod per PC me 8 prize njëfazore, 230V, 16A dhe 2 priza RJ45. | Copë | 12.00 | 220.00 | € 2,640.00 |
| 9.6 | Furnizimi dhe montimi i konektorit 230V 1/N/PE | Copë | 58.00 | 15.00 | € 870.00 |
| 9.7 | Furnizimi dhe montimi i konektorit 400V 3/N/PE | Copë | 3.00 | 15.00 | € 45.00 |
| 9.8 | Furnizimi i pikes lidhese per boiler | Copë | 3.00 | 15.00 | € 45.00 |
| 9.9 | Furnizimi dhe montimi i ndërprerësave njëpolar | Copë | 51.00 | 15.00 | € 765.00 |
| 9.10 | Furnizimi dhe montimi i ndërprerësave dy-polar | Copë | 18.00 | 15.00 | € 270.00 |
| 9.11 | Furniz. dhe montimi i ndërprerësave alterantive | Copë | 4.00 | 15.00 | € 60.00 |
| 9.12 | Detektor i prezences i montuar ne tavan | Copë | 9.00 | 35.00 | € 315.00 |

Nëtotali 9 € 13,848.00

| 10 ADRESIMI PUBLIK ME ZE | | | | | |
|--------------------------|---|------|-------|----------|------------|
| 10.1 | Furnizimi, instalimi, testimi dhe komisionimi i sistemit te zerimit, komplet me sistemin e menagjimit me ze (Adresa te integruara publike/ sistemi i evakuimit me ze) si dhe lidhjen me alarmin e zjarrit. | Copë | 1.00 | 1,500.00 | € 1,500.00 |
| 10.2 | Furnizimi dhe montimi i Altopartantave ne tavan per alarmimin e evakuimit me fuqi 10W | Copë | 83.00 | 15.00 | € 1,245.00 |
| 10.3 | Furnizimi dhe instalimi i një kablo fleksibël altoparantë instalimi me tela të imta 2x1.5mm ² me karakteristikat e mëposhtme ose ekuivalente: Kablo fleksibël 2x1.5mm ² . Konstruksioni i përcjellësit individual 30 x 0.25 mm, trashësia minimale e izolimit 0.7 mm. Rezistenca e përcjellësit 13,3 Ω / km. Përçuesi është një përçues bakri i zhveshur, me fije të hollë, i klasës 5 sipas IEC 60228 / HD 383 / DIN VDE 0295. Izolimi: është një përbërje PVC T12 me bërthama të lidhura në mënyrë koncentrike dhe ngjyrë të shënuar. Rezistenca ndaj djepies: IEC 60332-1 | m' | 800.0 | 3.00 | € 2,400.00 |
| 10.4 | Furnizimi dhe instalimi i kablos së altoparantit instalues 2x2.5mm ² me karakteristikat e mëposhtme ose ekuivalente: Instalim 2x 2.5mm ² kablo fleksibël me përçues bakri të veshur me tela të imta (diametri nominal 0.20 mm), izolim me përbërje T12 PVC, bërthama me bërthamë koncentrike dhe të shënuar me ngjyrë dhe mbështjellës të përbërjes PVC TM2. Konstruksioni i përcjellësit individual 50x0.25mm, diametri i jashtëm deri në max. 10.6mm, trashësia e izolimit: 0.8mm. Rezistenca e përcjellësit (@ 20 °): 7.98Ω / km. | m' | 400.0 | 5.00 | € 2,000.00 |

Nëtotali 10 € 7,145.00

| 11 KONTROLI I CASJES | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------|-------|--------|------------|
| 11.1 | Kontrollues i deres | Copë | 14.00 | 50.00 | € 700.00 |
| 11.2 | Lexues i karteles per casje | Copë | 50.00 | 50.00 | € 2,500.00 |
| 11.3 | Brave elektrike | Copë | 50.00 | 50.00 | € 2,500.00 |
| 11.4 | Kontaktor magnetik | Copë | 50.00 | 65.00 | € 3,250.00 |
| 11.5 | Kontroll i alarmit | Copë | 1.0 | 65.00 | € 65.00 |
| 11.6 | Rampa e motorizuar | Copë | 1.0 | 150.00 | € 150.00 |
| 11.7 | Butoni per dalje | Copë | 50.0 | 15.00 | € 750.00 |
| 11.8 | Kablo F/UTP 2x4xAWG24, kategoria 6A | m' | 600.0 | 2.00 | € 1,200.00 |
| 11.9 | Kablo 8x0.22mm ² | m' | 300.0 | 2.00 | € 600.00 |

Nëtotali 11 € 11,715.00

| 12 Trafostacioni 530 kVA | | | | | |
|--------------------------|---|------|------|-----------|-------------|
| 12.1 | Stabilimenti i tensionit te mesëm: Perbehet prej një trafo fushe, kthines malese, një fushr hyrëse dhe një fushe dalje. me gas izolues SF6 me shënime: 24kV, 630A, 21/16kA (1s) i punuar sipas standardeve IEC 298, 694, 265-1. | Copë | 1.00 | 20,000.00 | € 20,000.00 |

| | | | | | |
|-------|---|------|--------|-----------|-------------|
| 12.2 | Koka kablovike speciale per montim te brendshem te kabilove me RMU te tipit K 158 LR ELASTIMOD ose te ngjashme. | Copë | 6.00 | 1,200.00 | € 7,200.00 |
| 12.3 | Blerja dhe montimi i Transformatorit energjetic me vaj me fuqi 630kVA, me këto shenime: - tensioni i mesëm, 10(20) kV, klasa e izolimit 12kV - rregullim të tensionit %, ±2x2.5 - Tensioni relativ uk=6% - tensioni i ulët 400V, frekuenca, 50Hz - mbeshjtellat e Aluminit - punuar sipas: IEC 60076-11 - Grup të lidhjes: Dyn11 - Humbjet ne Hekur: <2000 a - Humbjet ne Mbeshjtella per 75 C: <11500 a | Copë | 1.00 | 10,000.00 | € 10,000.00 |
| 12.4 | Blerja dhe montimi i kabillos se tensionit te mesëm për lidhjen e bllokut të tensionit të mesëm në rrjetin e KEDS-it: kabloja, XHE 49A, 3x1x150mm ² , 20kV. | m | 180.00 | 65.00 | € 11,700.00 |
| 12.5 | Blerja dhe montimi i kabillos se tensionit te mesëm për lidhjen e Transformatorit ne kthinen e tensionit të mesëm, kabloja, XHE 49A, 3x1x50mm ² , 20kV. | m | 20.00 | 22.00 | € 440.00 |
| 12.6 | Koka kablovike për montim të brendshëm të lidhjes së kabillos me transformator. | Copë | 6.00 | 65.00 | € 390.00 |
| 12.7 | Zbarrat e Aluminit nga Transformoret deri te KKMSH te tipit LXA0141 me shënime të dhëna: Af, 1000A, 690V, IP54, Ics=55kA L1, L2, L3, PEN+chassis | m | 4.00 | 32.00 | € 128.00 |
| 12.8 | Konstukcioni i kanalizimit kablovik dhe pusetes sipas kërkesave të KEDS për lidhjen e kabillos së tensionit të mesëm në rrjetin ekzistues distributiv. | Copë | 1.00 | 1,500.00 | € 1,500.00 |
| 12.9 | Furnizimi dhe montimi i rafteve të zinkuar, me dimensione SKS 45x8cm, me aksesore për lidhje dhe montim në të dy anë e tavanit, për vendosjen e kabillove të tensionit të mesëm. Këto raftë përmbajnë një lidhëse që siguron lidhje galvanike. | m | 15.00 | 25.00 | € 375.00 |
| 12.10 | Dollap i pajisjes mbrojtëse | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 |
| 12.11 | Doreza izoluese gome të atestuara | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 |
| 12.12 | Cizme izoluese gome të atestuara | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 |
| 12.13 | Pllakëza me vërejtje " Rezik për jetë" | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 |
| 12.14 | Kompleti i ndihmës së parë | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 |
| 12.15 | Aparat për shuarje të thatë të zjarrit S9 | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 |
| 12.16 | Testimet në trafostacion | Copë | 1.00 | 150.00 | € 150.00 |

Nëtotali 12 € 52,783.00

Totali D € 343,601.00

E INSTALIMET MAKINERIKE

| | | | | | | |
|-----|---|------|---|----------|-------------|-------------|
| 1 | NONSTACIONI TERMIK | | | | | |
| | Furnizimi dhe montimi i pompës termike ajer-ujë, inverter për prodhimin e ujit të ftohet dhe të ngrohët Karakteristikat teknike: Kapaciteti i ftohjes: 139.9 kW Kapaciteti i ngrohjes: 128.7 kW Fuqia maksimale elektrike: 28.18 kW Regjimi i mediumit ftohës/ngrohës: 7/12°C- 35/45°C Temperatura punuese te ambientit: -20 / 48°C Energjia Elekt Nel: 400/50/3 V/Hz/Ph (Y1) Dimensionet: 2130 x 2280 x 2265 mm Pesha në punë: 1850 kg Paisjet shtesë: Kontrolori presionit LP dhe HP elektronik - Valvotë elektronike e zgjerimit - Mbrojtësi i fazës - Soft starteri - Mbrojtja kundër ngrirjes Pompa termike për ngrohje/ftohje Kompresoret tip rrotullues standard, me gaz (freon R407 C) Te përmblidhet me pompe narkulluese te integruar | | | 2 | 33,000.00 € | € 66,000.00 |
| 1.1 | Furnizimi dhe montimi i shputave per vendosjen e qilrave mbi te, jane nga goma dhe te ngritura 200 mm nga betoni (furnizohet i parafabrikuar), L=600 mm | copë | 8 | 100.00 € | € 800.00 | |
| 1.3 | Vinqi per vendosjen e qilrave me largesi nga baza e forte qe eshte e shtruar me asfalt deri te vendi i cakluar per instalim eshte 10 m dhe krahui nga vendosja e tile L=10 m | copë | 2 | 120.00 € | € 240.00 | |
| 1.4 | Furnizimi dhe montimi i antivibruesve DN100 | copë | 4 | 65.00 € | € 260.00 | |
| 1.5 | Furnizimi dhe montimi i antivibruesve DN50 (per vendosjen tek pjesa e klima komores) | copë | 2 | 65.00 € | € 130.00 | |

| | | | | | | |
|------|---|------|---|------------|---|----------|
| 1.6 | Furnizimi dhe montimi i akumuluesit te nxehtesise per ngrohje dhe ftohje me vellim V=1000 lit, izolimi te jete shkume e forte dhe i emailuar | copë | 2 | 100.00 € | € | 200.00 |
| 1.7 | Furnizimi dhe montimi i enes se mbylthur te zgjerimit me vellim V=300 lit | copë | 2 | 850.00 € | € | 1,700.00 |
| 1.8 | P1- Pompa qarkulluese Per Sistemin e ngrohjes dhe ftohjes Kapaciteti i dërgimit : 31.8 m³/h Mund : 18.7 m Temp.Punuse (-20 ... +120 °C) Presioni i Punues ~ max. - 16 bar Lloji i rrymës : 3~400V/50Hz Motori: - Fuqia nominale e motorit : 1.5 kë -Rryma nominale maks. :11,3 A -Mënyra e mbrojtjes : IP X4D Lidhia e tubacionit : DN100/PN10 | copë | 1 | 1,500.00 € | € | 1,500.00 |
| 1.9 | P2- Pompa qarkulluese Per Sistemin e AHU Kapaciteti i dërgimit : 43 m³/h Mund : 12.5 m Temp.Punuse (-20 ... +120 °C) Presioni i Punues ~ max. - 16 bar Lloji i rrymës : 3~400V/50Hz Motori: - Fuqia nominale e motorit : 0.82 kW -Rryma nominale maks. :6.6 A -Mënyra e mbrojtjes : IP X4D Lidhia e tubacionit : DN50/PN10 | copë | 2 | 1,500.00 € | € | 3,000.00 |
| 1.10 | P3- Pompa qarkulluese Per Sistemin e ngrohjes nen dysHEME Kapaciteti i dërgimit : 1 m³/h Mund : 8.52 m Temp.Punuse (-20 ... +120 °C) Presioni i Punues ~ max. - 16 bar Lloji i rrymës : 3~400V/50Hz Motori: - Fuqia nominale e motorit : 0.1 kW -Rryma nominale maks. :6.6 A -Mënyra e mbrojtjes : IP X4D Lidhia e tubacionit : DN25/PN10 | copë | 1 | 1,500.00 € | € | 1,500.00 |
| 1.11 | P4- Pompa centrifugale: Per vendosjen ne daljen e kembysesit per ftohje Kapaciteti i dërgimit : 48.1 m³/h Mund : 10.2 m Temp.Punuse (-20 ... +120 °C) Presioni i Punues ~ max. - 16 bar Lloji i rrymës : 3~400V/50Hz Motori: - Fuqia nominale e motorit : 2.2 kë -Rryma nominale maks. :8.6 A -Mënyra e mbrojtjes : IP X4D Lidhia e tubacionit : DN100/PN10 | copë | 1 | 1,500.00 € | € | 1,500.00 |
| 1.12 | P5- Pompa centrifugale: Per vendosjen ne daljen e kembysesit per ngrohje Kapaciteti i dërgimit : 11.4 m³/h Mund : 10.2 m Temp.Punuse (-20 ... +120 °C) Presioni i Punues ~ max. - 16 bar Lloji i rrymës : 3~400V/50Hz Motori: - Fuqia nominale e motorit : 1.5 kë -Rryma nominale maks. :8.6 A -Mënyra e mbrojtjes : IP X4D Lidhia e tubacionit : DN100/PN10 | copë | 1 | 1,500.00 € | € | 1,500.00 |

| | | | | | |
|------|---|------|-----|------------|------------|
| 1.13 | Furnizimi dhe montimi i këmbysesë i nxehtësisë pllakor për sistemin e ftohjes nga sistemi i ftohjes me pompa termike: Pllakor Q = 280 kW Pjesa Primare - mediumi ujë Temperaturë 7/12 °C Prurja V=48.1 m³/h Rënjet Δp=3.21 kPa Koefficienti - 0.000005 m²/KW Presioni 25 bar Pjesa Sekondare - mediumi ujë Temperaturë 9/14 °C Prurja 48.1 m³/h Rënjet Δp=24.78Pa Koefficienti - 0.000005 m²/KW Presioni 25 bar, | copë | 1 | 1,500.00 € | € 1,500.00 |
| 1.14 | Furnizimi dhe montimi këmbysesë i nxehtësisë pllakor për sistemin e ngrohjes nga ngrohësja e qytetit: Pllakor Q = 260 kW Pjesa Primare - mediumi ujë Temperaturë 130/70 °C Prurja V=46.2 m³/h Rënjet Δp=3.21 kPa Koefficienti - 0.000005 m²/KW Presioni 25 bar Pjesa Sekondare - mediumi ujë Temperaturë 80/60 °C Prurja 46.2 m³/h Rënjet Δp=24.78Pa Koefficienti - 0.000005 m²/KW Presioni 25 bar, | copë | 1 | 1,500.00 € | € 1,500.00 |
| 1.15 | Furnizimi i valvoles me flanaxhe dhe kunder flanaxhe, diftng dhe bulona DN100, PN10 | copë | 31 | 85.00 € | € 2,635.00 |
| 1.16 | Furnizimi i valvoles me flanaxhe dhe kunder flanaxhe per rrjetin primar diftng dhe bulona DN50, PN16 | copë | 12 | 85.00 € | € 1,020.00 |
| 1.17 | Furnizimi i valvoles me flanaxhe dhe kunder flanaxhe per rrjetin primar diftng dhe bulona DN40, PN16 | copë | 4 | 85.00 € | € 340.00 |
| 1.18 | Furnizimi i valvoles me flanaxhe dhe kunder flanaxhe per rrjetin primar diftng dhe bulona DN25, PN16 | copë | 6 | 85.00 € | € 510.00 |
| 1.19 | Furnizimi i valvoles trekahore me elektromotor me flanaxhe dhe kunder flanaxhe per klimakomore (kontrollohet nga automatika e klimakomores), diftng dhe bulona DN50, PN16 | copë | 1 | 450.00 € | € 450.00 |
| 1.20 | Furnizimi i valvoles trekahore me elektromotor (te ket te integruar automatiken dhe sensorin e matjes se temperatures ne gyp) me flanaxhe dhe kunder flanaxhe per rrjetin e ngrohjes nen dysheme diftng dhe bulona DN25, PN16 | copë | 1 | 450.00 € | € 450.00 |
| 1.21 | Funizim dhe montimi i valvola për mbushje, zbrazje R-20 | copë | 4 | 15.00 € | € 60.00 |
| 1.22 | Funizim dhe montimi i valvola për çajrosje automatike - R - 15 | copë | 8 | 15.00 € | € 120.00 |
| 1.23 | Termomanometrat për nxemje qendrore të vendosur në me kyçje R-15, 0 - 130°C, 0 - 6 bar | copë | 10 | 45.00 € | € 450.00 |
| 1.24 | Funizim dhe montimi i valvues sigurues me sustë DN - 25 / 6bar | copë | 2 | 65.00 € | € 130.00 |
| 1.25 | Funizim dhe montimi i valvolave Sferike DN-15, PN 6 | copë | 10 | 65.00 € | € 650.00 |
| 1.26 | Funizim dhe montimi i ndarësi i ndytësrlave me flanaxhe dhekundër flanaxhe, diftng dhe bulona DN100, PN6 | copë | 5 | 150.00 € | € 750.00 |
| 1.27 | Funizim dhe montimi i ndarësi i ndytësrlave me flanaxhe dhekundër flanaxhe, diftng dhe bulona DN50, PN6 | copë | 1 | 150.00 € | € 150.00 |
| 1.28 | Funizim dhe montimi i valvoles jokthysesë me flanaxhe dhekundër flanaxhe, diftng dhe bulona DN100, PN6 | copë | 5 | 150.00 € | € 750.00 |
| 1.29 | Funizim dhe montimi i valvoles jokthysesë me flanaxhe dhekundër flanaxhe, diftng dhe bulona DN50, PN6 | copë | 2 | 150.00 € | € 300.00 |
| 1.30 | Funizim dhe montimi i valvoles jokthysesë me flanaxhe dhekundër flanaxhe, diftng dhe bulona DN25, PN6 | copë | 1 | 150.00 € | € 150.00 |
| 1.31 | Funizim dhe montimi i valvolave balancuesë me flanaxhe dhekundër flanaxhe, diftng dhe bulona DN100, PN6 | copë | 3 | 65.00 € | € 195.00 |
| 1.32 | Funizim dhe montimi i valvolave balancuesë me flanaxhe dhekundër flanaxhe, diftng dhe bulona DN50, PN6 | copë | 1 | 65.00 € | € 65.00 |
| 1.33 | Funizim dhe montimi i valvolave balancuesë me flanaxhe dhekundër flanaxhe, diftng dhe bulona DN25, PN6 | copë | 1 | 65.00 € | € 65.00 |
| 1.34 | Furnizimi dhe montimi i gypave të çelikut me tegei sipas EN 10305 - 6 dhe EN 10220 | | | | € - |
| 1.35 | Ø114.3 x 3.6 mm | m | 110 | 85.00 € | € 9,350.00 |
| 1.36 | Ø60.3 x 3.6 mm | m | 55 | 65.00 € | € 3,575.00 |
| 1.37 | Ø33.7 x 3.6 mm | m | 18 | 30.00 € | € 540.00 |

| | | | | | | |
|------|---|----------------|-----|-------------|---|----------|
| 1.38 | Furnizimi dhe montimi i fittingut për gypa të çelikut si kthesa, mbajtëse, gasi, teli për saldimit etj. është 70 % per pozicionin e gypave të çelikut . Poz. 34 | % | 0.7 | 13,465.00 € | € | 9,425.50 |
| 1.39 | Pastrimi dhe ngjyrosja me ngjyrë bazike të gypave të çelikut (dy herë) | m ² | 55 | 6.00 € | € | 330.00 |
| 1.40 | Izolimi i gypave me armafleks, lesh mineral dhe mbeshjtellja me alumini me trashësi 0.7 mm | m ² | 55 | 16.00 € | € | 880.00 |
| 1.41 | Furnizimi dhe montimi i kolektorëve qendror fi200, L=2500 mm (kycjet 1xDN125, 1xDN80, 1xDN65, 1xDN20, 1xDN15) | copë | 2 | 150.00 € | € | 300.00 |
| 1.42 | Furnizimi dhe montimi i kuadrit elektrik per furnizim dhe mbrojtje te pajisjeve termoteknike, kapaciteti elektrik per qilera 2x28.18 kW, per klima-komore 2x5.7 kW, per nenstacion termike 9 kW dhe ventilatori i mbi presionit 1 kW. | set | 1 | 150.00 € | € | 150.00 |
| 1.43 | Punimi i enve per ajrosje V = 2 L | copë | 6 | 15.00 € | € | 90.00 |
| 1.44 | Furnizimi dhe mbushja me glykol mediumi deri -30, Verejtje: te testohet mire rrjeti deri 6 bar dhe te llihet deri 48 ore ne presion pasta te mbushet me glykol. | lit | 980 | 6.00 € | € | 5,880.00 |
| 1.45 | Shqyrtimi i instalimit me ujë të ftohët dhe të ngrohët | cope | 1 | 200.00 € | € | 200.00 |

Nëtotali 1 € 121,290.50

| 2 RRJETI GYPOR I NGROHJES / FTOHJES | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------|---------|-------------|-----------|-----------|
| 2.1 | Furnizimi dhe montimi i ventilator konvektorëve kasetor për montim në tavan, porositen për sistemin dy gypor, filtër, ventilatori me tri shpejtësi, ena për kondenzat, Dim: 950x950x298 mm Nel-230V/1Ph/50 Hz Tip: Qn/Qf= 7.6/4.9 kW | copë | 5 | 1,000.00 € | € | 5,000.00 |
| 2.2 | Furnizimi dhe montimi i ventilator konvektorëve tavanor për montim në tavan, porositen për sistemin dy gypor, filtër, ventilatori me tri shpejtësi, ena për kondenzat, Dim: 835 x 491 x 260 mm Nel-230V/1Ph/50 Hz Tip: Qn/Qf= 5.1/3.2 kW | copë | 23 | 1,000.00 € | € | 23,000.00 |
| 2.3 | Furnizimi dhe montimi i ventilator konvektorëve tavanor për montim në tavan, porositen për sistemin dy gypor, filtër, ventilatori me tri shpejtësi, ena për kondenzat, Dim: 1035 x 491 x 260 mm Nel-230V/1Ph/50 Hz Tip: Qn/Qf= 8.3/5.2 kW | copë | 22 | 1,000.00 € | € | 22,000.00 |
| 2.4 | Furnizimi dhe montimi i ventilator konvektorëve tavanor për montim në tavan, porositen për sistemin dy gypor, filtër, ventilatori me tri shpejtësi, ena për kondenzat, Dim: 1270 x 491 x 260 mm Nel-230V/1Ph/50 Hz Tip: Qn/Qf= 11.3/7.0 kW | copë | 5 | 1,200.00 € | € | 6,000.00 |
| 2.5 | Furnizimi dhe montimi i ventilator konvektorëve i parapaedit për montim në dysheme, porositen për sistemin dy gypor, filtër, ventilatori me tri shpejtësi, ena për kondenzat, Dim: 1495 x 679 x 129 mm Nel-230V/1Ph/50 Hz Tip: Qn/Qf= 4.6/3.7 kW | copë | 5 | 1,350.00 € | € | 6,750.00 |
| 2.6 | Furnizimi dhe montimi i Valvolave per vendosje ne hyre dhe dalje te fancoilave 3/4" | copë | 120 | 20.00 € | € | 2,400.00 |
| 2.7 | Furnizimi dhe montimi i valvolave me termokoke 3/4" 230 V (kontrollohet nga fancoili) | copë | 60 | 20.00 € | € | 1,200.00 |
| 2.8 | Furnizimi dhe montimi i valvolave balancuese per fancoila DN 20 | copë | 60 | 20.00 € | € | 1,200.00 |
| 2.9 | Furnizimi dhe montimi i gjysemlicheseve per gyp.al-pvc me presim per fancoila DN 20 | copë | 240 | 6.00 € | € | 1,440.00 |
| 2.10 | Lidhja fleksibile per ventiloqonvektor DN 20 | copë | 120 | 6.00 € | € | 720.00 |
| 2.11 | Furnizimi dhe montimi i gypave të çelikut me tegel sipas EN 10305 - 6 dhe EN 10220 | | | | € | - |
| | 2.11.1 Ø 114.3 x 3.6 mm | m | 45 | 85.00 € | € | 3,825.00 |
| | 2.11.2 Ø 88.9 x 3.2 mm | m | 25 | 65.00 € | € | 1,625.00 |
| | 2.11.3 Ø 76.1 x 3.2 mm | m | 110 | 35.00 € | € | 3,850.00 |
| | 2.11.4 Ø 60.3 x 3.2 mm | m | 85 | 32.00 € | € | 2,720.00 |
| | 2.11.5 Ø 48.3 x 2.6 mm | m | 160 | 32.00 € | € | 5,120.00 |
| | 2.11.6 Ø 42.4 x 2.6 mm | m | 540 | 20.00 € | € | 10,800.00 |
| | 2.11.7 Ø 33.7 x 2.6 mm | m | 140 | 20.00 € | € | 2,800.00 |
| 2.11.8 Ø 26.9 x 2.6 mm | m | 620 | 20.00 € | € | 12,400.00 | |
| 2.12 | Furnizimi dhe montimi i fittingut për gypa të çelikut si kthesa, mbajtëse, gasi, teli për saldimit etj. është 50 % per pozicionin e gypave të çelikut . Poz.11.1-11.8 | % | 0.5 | 43,140.00 € | € | 21,570.00 |
| 2.13 | Valvole automatike te çajrosjes 1/2" | copë | 20 | 15.00 € | € | 300.00 |
| 2.14 | Shperndaresi-Permbledhesi(kolektori i dergimit dhe i kthimit enkas per ftohje me ventiloqonvektor) | | | | € | - |
| 2.15 | 5/4" > 4 x 3/4" | copë | 1 | 120.00 € | € | 120.00 |
| 2.16 | Rrjeti gypor me izolim per furnizimin e ventilo-konvektoreve tip: 20x2.6 PEX/Al/PEX, 95°C | m | 350 | 6.00 € | € | 2,100.00 |
| 2.17 | Furnizimi dhe montimi i gypit PE per largimin e kondezafit Ø 50 | m | 120 | 6.00 € | € | 720.00 |
| 2.18 | Furnizimi dhe montimi i gypit PE per largimin e kondezafit Ø 32 | m | 220 | 6.00 € | € | 1,320.00 |
| 2.19 | Fitingu për gypat e kondenzatit si mbajtësat, kthesat, vazhduese, y-degza etj. është 70% nga pozicioni i gypave poz. 16-17 | % | 0.7 | 4,260.00 € | € | 2,982.00 |

| | | | | | | |
|------|---|------|----|-------------|---|-----------|
| 2.2 | Furnizimi dhe montimi i valovave sferike mbyltese | | | | € | - |
| 2.21 | DN65 | cope | 10 | 65.00 € | € | 650.00 |
| 2.22 | DN25 | cope | 8 | 45.00 € | € | 360.00 |
| 2.23 | Shqyrtimi i instalimit me ujë të ftohët dhe të ngrohët | cope | 1 | 150.00 € | € | 150.00 |
| 2.24 | Furnizimi dhe montimi i split klimave per vendosjen ne dhomen e serverit Kapaciteti i klimes: 12000 BTU, kompresor inverter rrotullues. Temperatura e jashtme punues minimale gjate dimrit per ngrohje: -20°C Temperatura e jashtme punues minimale gjate dimrit per ftohje: -15°C te jene te perfshira gypat e freonit, kablllo, gypi i kondensatit ne gjatesi: 25 m (verejtje: sasia e gasit duhet te shtohet varsisht prej prodhuesit per shkak gjatesise se gypave) | cope | 2 | 10,000.00 € | € | 20,000.00 |

Nëtotali 2 € 163,122.00

| 3 NGRUHJA NEN DYSHEME / NE BAZEN E PERDHESES | | | | | | |
|--|---|------|-----|----------|---|----------|
| 3.1 | Gyp per furnizimi i gypit enkas per ngrohjen ne dysheme 5 shtresor 16x2 PWRT-Pvc; | m | 550 | 10.00 € | € | 5,500.00 |
| 3.2 | Shperndaresi-Permbledhesi(kolektori i dergimit dhe i kthimit enkas per Ngrohje nen dysheme me rregullim te rrjedhjes (floëmetter) | | | | € | - |
| 3.3 | 1" > 7 x 1/2" | copë | 1 | 150.00 € | € | 150.00 |
| 3.4 | Kutia per kolektor, pa kembe | | | | € | 150.00 |
| 3.5 | 795 x 450 x 11 cm | copë | 1 | 150.00 € | € | - |
| 3.6 | Valvole sferike - Holander 1" | copë | 2 | 150.00 € | € | 300.00 |
| 3.7 | Valvole automatike te çajrosjes 1/2" | copë | 2 | 150.00 € | € | 300.00 |
| 3.8 | Valvola për mbushje-zbrazje | copë | 2 | 15.00 € | € | 30.00 |
| 3.9 | Alufolja per ngrohjen ne dysheme se bashku me shina dhe kilpsa | m2 | 62 | 12.00 € | € | 738.00 |
| 3.10 | Liferimi dhe montimi i tubave AL-PVC fi 26 per lidhje me pompe termike | m | 25 | 12.00 € | € | 300.00 |
| 3.11 | Aktuatore qe vendosen ne kaseta per kontrollim te linjave ngrohese | copë | 7 | 150.00 € | € | 1,050.00 |
| 3.12 | Termostata per kontrollimin e ngrohjes nen dysheme | copë | 1 | 65.00 € | € | 65.00 |

Nëtotali 3 € 8,583.00

| 4 VENTILIMI | | | | | | |
|-------------|--|------|---|-------------|---|-----------|
| 4.1 | Klima - komora (AHU1)për montim të jashtëm Dimensionet 4129 x 1670 x 2080 mm, për përgaditjen e ajrit të ventilimit për montim të mbrendshëm, me ajër të freskët dhe rekupeator rotativ, me këto njësi: Ventilatori i prurjes V=9000 m³/h, Nel=5.7 kW , Dp = 280 Pa Ventilatori i thithjes L=9000 m³/h, Nel=5.7 kW , Dp = 280 Pa Rregullatorët frekuentiv për rregullimin e numrit të rrotullimeve të ventilatorëve në prurje dhe thithje. Këmbyesi i nxehtësisë me kapacitet të ngrohjes Qn=42.67 kW (t1/t2=4.7/22 °C) ajër-ujë 60/40 °C dhe kapacitet të ftohjes Qf=26.80 kW (t1/t2=30.3/26 °C) ajër-ujë 7/12 °C, Këmbyesi i nxehtësisë duhet te jete i posaqem per ngrohje dhe ftohje me pompa termike, dhe te jete i dimensionuar per ngrohje dhe ftohje Filteri F7 (copë 2) Seksioni i shuarsve te zhurmes Seksioni i perzirjes se ajrit Automatika komplet DDC-Controller Elementet perçjellse: * eliminatori i pikave * Amortizuesi i Zhurmës * Hidro Seti - Valvola trekahore me motor | cope | 1 | 25,000.00 € | € | 25,000.00 |
| 4.2 | Mbajtësi i gumes per klima komore Glatesia: 1.2 m | cope | 2 | 1,500.00 € | € | 3,000.00 |

| | | | | | |
|------|--|------|------|-------------|-------------|
| 4.3 | Rekuperatori me ekspansion direkt per montim te jashtem per ventilimit, me keto karakteristika: Prurja: * Filteri Sintetik G4 * Rekuperimi - efqienca 60.7 % * Vent. Centrifugal * Sasija e ajrit 2000 m3/h Thithja: * Filteri sintetik G4 * Rekuperimi - efqienca 60.7 % * Vent. Centrifugal * Sasija e ajrit 2000 m3/h Kapaciteti i ngrohjes: Qn = 19.7 kW Kapaciteti i ftohjes: Qf = 13 kW Renia e presionit: 161 Pa | cope | 1 | 4,000.00 € | € 4,000.00 |
| 4.4 | Konstruksioni mbajtes per rekuperatorin per montim te jashtem | cope | 1 | 450.00 € | € 450.00 |
| 4.5 | Kanalet nga lamarina e zinktuar per thithjen e ajrit dhe prurjen e ajrit ne hapsiren ku jane parapare me projekt me trashesi t=0.7 mm si dhe pjesa e furnizimi me ajer te fancoilat tavanor | kg | 6650 | 5.00 € | € 33,250.00 |
| 4.6 | Pjeset fazonike te kanaleve merret 30% per poziten 5 siq jane kthesat, redukuet, mbajtesa, dado, bulona etj. | % | 0.3 | 33,250.00 € | € 9,975.00 |
| 4.7 | Izolimi i kanaleve te prurjes me armaflez 9 mm | m2 | 600 | 13.00 € | € 7,800.00 |
| 4.8 | Furnizimi dhe montimi i ventilatorit kulmor per thithje te ajrit V=2400 m3/h, dpext=150 pa | cope | 1 | 350.00 € | € 350.00 |
| 4.9 | Furnizimi dhe montimi i grilave per prurje dhe thithje te ajrit tek pjesa e ventilokonvektoreve 3600 x 200 mm | cope | 3 | 350.00 € | € 1,050.00 |
| 4.10 | Furnizimi dhe montimi i grilave per prurje dhe thithje te ajrit tek pjesa e ventilokonvektoreve 2600 x 200 mm | cope | 26 | 50.00 € | € 1,300.00 |
| 4.11 | Furnizimi dhe montimi i grilave per prurje dhe thithje te ajrit tek pjesa e ventilokonvektoreve 2000 x 200 mm | cope | 13 | 50.00 € | € 650.00 |
| 4.12 | Furnizimi dhe montimi i grilave per prurje dhe thithje te ajrit tek pjesa e ventilokonvektoreve 1500 x 200 mm | cope | 13 | 50.00 € | € 650.00 |
| 4.13 | Furnizimi dhe montimi i grilave per prurje dhe thithje te ajrit 300 x 150 mm | cope | 5 | 50.00 € | € 250.00 |
| 4.14 | Furnizimi dhe montimi i grilave per prurje dhe thithje te ajrit 500 x 700 mm | cope | 1 | 50.00 € | € 50.00 |
| 4.15 | Furnizimi dhe montimi i grilave per prurje dhe thithje te ajrit 425 x 125 mm | cope | 24 | 50.00 € | € 1,200.00 |
| 4.16 | Furnizimi dhe montimi i PV Valvolave per ventilimin te nyejeve sanitare φ100 mm | cope | 24 | 45.00 € | € 1,080.00 |
| 4.17 | Furnizimi dhe montimi i grilave kunder shiut fi 250 mm | cope | 2 | 55.00 € | € 110.00 |
| 4.18 | Furnizimi dhe montimi i grilave kunder shiut me dimensione 1600x400 mm | cope | 2 | 55.00 € | € 110.00 |
| 4.19 | Furnizimi dhe montimi i grilave kunder shiut me dimensione 450x300 mm | cope | 2 | 55.00 € | € 110.00 |
| 4.20 | Furnizimi dhe montimi i grilave kunder shiut me dimensione 500x200 mm | cope | 2 | 55.00 € | € 110.00 |
| 4.21 | Furnizimi dhe montimi i damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimensione 400x200 mm | cope | 4 | 65.00 € | € 260.00 |
| 4.22 | Furnizimi dhe montimi i damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimensione 450x200 mm | cope | 3 | 65.00 € | € 195.00 |
| 4.23 | Furnizimi dhe montimi i damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimensione 200x150 mm | cope | 3 | 65.00 € | € 195.00 |
| 4.24 | Furnizimi dhe montimi i damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimensione 250x200 mm | cope | 14 | 65.00 € | € 910.00 |
| 4.25 | Furnizimi dhe montimi i damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimensione 350x200 mm | cope | 3 | 65.00 € | € 195.00 |
| 4.26 | Furnizimi dhe montimi i damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimensione 150x200 mm | cope | 2 | 65.00 € | € 130.00 |
| 4.27 | Furnizimi dhe montimi i damperave te ajrit (rregullatoreve te ajrit) me dimensione φ140 mm | cope | 5 | 65.00 € | € 325.00 |
| 4.28 | Furnizimi dhe montimi i damperave manual kunderzjarrit me dimensione 400 x 200 mm | cope | 2 | 65.00 € | € 130.00 |
| 4.29 | Furnizimi dhe montimi i damperave manual kunderzjarrit me dimensione 450 x 200 mm | cope | 6 | 65.00 € | € 390.00 |
| 4.30 | Furnizimi dhe montimi i damperave manual kunderzjarrit me dimensione φ224 mm | cope | 2 | 65.00 € | € 130.00 |

| | | | | | | |
|------|--|------|---|----------|---|--------|
| 4.31 | Furnizimi dhe montimi i senzoreve te levzjes perleshuerjen ne pune te ventilatorit se bashku me kablo dhe elemente percjellese | cope | 2 | 25.00 € | € | 50.00 |
| 4.32 | Testimi dhe leshimi ne pune i ventilatoreve te njejeve sanitare. | cope | 2 | 150.00 € | € | 300.00 |

Nëtotali 4 € 93,705.00

| 5 VENTILIMI I BODRUMIT | | | | | | |
|------------------------|--|------|----|------------|---|----------|
| 5.1 | Ventilator aksial per largimin e tymit : Kapaciteti per largimin e ajrit: 6500 m ³ /h - 220 Pa Fuqia e motorit: 2.2 kW | copë | 1 | 650.00 € | € | 650.00 |
| 5.2 | Ventilator aksial per prurje te ajrit : Kapaciteti per prurje te ajrit: 6500 m ³ /h - 220 Pa Fuqia e motorit: 2.2 kW | copë | 1 | 650.00 € | € | 650.00 |
| 5.3 | JET FAN Jet fan radial 30/8 N - 0,75/0,17 KW Prurja e ajrit: 6500 m ³ /h Shpejtesia e motorit: 1400/2790 Nel: 3 KW | copë | 1 | 1,500.00 € | € | 1,500.00 |
| 5.4 | Damperat e ajrit MD-300x300 mm Me elektromotor | copë | 2 | 500.00 € | € | 1,000.00 |
| 5.5 | Kanalet nga llamarinat e zinkuar per thitjen e ajrit dhe prurjen e ajrit ne hapsiren ku jane parapare me projekt me trashesi t=0.7 mm | kg | 85 | 5.00 € | € | 425.00 |
| 5.6 | Pjeset fazonike te kanaleve merret 50% per poziten 1 siq jane kthesat, redukuest, mbajtesa, dado, bulona etj. | % | 1 | 425.00 € | € | 212.50 |
| 5.7 | Konstruksioni mbajtes i ventilatorev aksial | copë | 2 | 650.00 € | € | 1,300.00 |
| 5.8 | Furnizimi dhe montimi i automatikes dhe elementet percjellese per leshimin ne pune te sisitemit te ventilimit te garazhave | copë | 1 | 1,200.00 € | € | 1,200.00 |
| 5.9 | Hpajet ne mure per vendosjen e grilave per qarkullim te ajrit | copë | 4 | 650.00 € | € | 2,600.00 |

Nëtotali 5 € 9,537.50

| 6 MBIPRESIONI TE SHKALLET | | | | | | |
|---------------------------|---|------|-----|------------|---|----------|
| 6.1 | Ventilatori centrifugal per prurje te ajrit te pjesa e shkalleve V = 9000 m ³ /h 550 pa | copë | 1 | 1,500.00 € | € | 1,500.00 |
| 6.2 | Rregullatori frekuentiv per leshimn ne pune te ventilatorit | copë | 1 | 500.00 € | € | 500.00 |
| 6.3 | Grila per prurje te ajrit tek pjesa e shkalleve dimensionet: 300 x 300 mm | copë | 6 | 500.00 € | € | 3,000.00 |
| 6.4 | Damper i ajrit me elektromotor tek pjesa e shkalleve dimensionet: 300 x 300 mm | copë | 7 | 500.00 € | € | 3,500.00 |
| 6.5 | Senzor per mbishitje te ajrit tek pjesa e shkalleve | copë | 1 | 350.00 € | € | 350.00 |
| 6.6 | Kanalet nga llamarinat e zinkuar per thitjen e ajrit dhe prurjen e ajrit ne hapsiren ku jane parapare me projekt me trashesi t=0.7 mm | kg | 160 | 5.00 € | € | 800.00 |
| 6.7 | Pjeset fazonike te kanaleve merret 50% per poziten 6 siq jane kthesat, redukuest, mbajtesa, dado, bulona etj. | % | 1 | 800.00 € | € | 400.00 |
| 6.8 | Konstruksioni mbajtes i ventilatorev | copë | 1 | 500.00 € | € | 500.00 |
| 6.9 | Furnizimi dhe montimi i automatikes dhe elementet percjellese per leshimin ne pune te sisitemit te mbipresionit tek shkallet | copë | 1 | 500.00 € | € | 500.00 |

Nëtotali 6 € 11,050.00

| 7 ASHENSORI | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
|-------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|---|------|---|-------------|-------------|
| 7.1 | <p>Ashensor elektrikë "L1": - Elektrikë, 8 persona/830 kg, pa dhomë makinerie. Lartësia e lëvizjes së ashensorit H=18.15 [m], Numri i kateve: 6 (gjashtë). Rekomandohet prodhuesi Evropian ose duhet të plotësoj kriteret sipas standardeve evropiane të cekuar në pikën 1.2 (Pjesa tekstuale e projektit)</p> <p>- Pjesët përbërëse të ashensorit janë përshkruar me poshtë. - Kabina: Dimensionet: 1100 mm gjerësia x 1400 mm lthehtësia x 2200 mm lartësia, - Muret e kabinës: Muret nga INOX-I, Tavani INOX, Dyshemeja: me PVC anti-slipping, tabela e komandave: INOX, Ventilatori te montohet në kabinë, - Elektromotori ngasëse: VVVF GEARLESS ; Pn>6.0 kë; Hz=50; v=1.0 m/s, - Shinat: Kabinës T70, 70x70x9 dhe kundërpeshës T45/A, 45x45x5 - Litarët: Dimensionet dhe numri i litarëve te jete sipas modelit dhe prodhuesit te ashensorit, - Kufizuesi i shpejtësisë: Me veprim dy drejtimesh, limitet e shpejtësisë 0.7-1.2 m/s; - Amortizuesi: për kabinë dhe kundërpeshë,</p> <p>- Dyerit e kabinës: automatike, me inox 304, me hapje teleskopike, të pajisur me të gjitha komponentët përcjellëse dhe senzoret për siguri gjatë hapjes dhe mbylljes, - - - Dyerit e pusorës: në stacione, automatike, me inox 304, hapja teleskopike, të pajisur me të gjitha komponentët përcjellëse dhe senzoret për siguri gjatë hapjes dhe mbylljes, - Butonat në kabinës: Display që montohen në kabinë, të jetë i vendosur horizontalisht dhe i përshatshëm për persona të verbër, - Butonat në muri: Display që montohen në muri dhe i përshatshëm për persona të verbër, - Njësia elektronike: Kontrolleri, Inverteri, operatori i emergjencës, UPS, elemente tjera përcjellëse. Ashensori duhet të jetë i pajisur me sistemin e detektimit të tymit dhe në atë rast kabina të shkon në kalin për evakuim, - Pajisja për komunikim me zë: Është pajisje e montuar në kabinë e cila ofron mundësinë e komunikimit të drejtpërdrejtë (me zë) nga kabina me qendrën e thirrjeve, -Mbajtës (përforcues) të shinave,</p> | copë | 1 | € 35,000.00 | € 35,000.00 |
| 7.2 | <p>Ashensor elektrikë "L2": - Elektrikë, 18 persona/1250 kg, pa dhomë makinerie. Lartësia e lëvizjes së ashensorit H=18.15 [m], Numri i kateve: 6 (gjashtë). Rekomandohet prodhuesi Evropian ose duhet të plotësoj kriteret sipas standardeve evropiane të cekuar në pikën 1.2 (Pjesa tekstuale e projektit).</p> <p>- Pjesët përbërëse të ashensorit janë përshkruar me poshtë. - Kabina: Dimensionet: 1250 mm gjerësia x 2400 mm lthehtësia x 2200 mm lartësia, - Muret e kabinës: Muret nga INOX-I, Tavani INOX, Dyshemeja: me PVC anti-slipping, tabela e komandave: INOX, Ventilatori te montohet në kabinë, - Elektromotori ngasëse: VVVF GEARLESS ; Pn>10 kë; Hz=50; v=1.0 m/s, - Shinat: Kabinës T125, 125x82x16 dhe kundërpeshës T45/A, 45x45x5, - Litarët: Dimensionet dhe numri i litarëve te jete sipas modelit dhe prodhuesit te ashensorit, - Kufizuesi i shpejtësisë: Me veprim dy drejtimesh, limitet e shpejtësisë 0.7-1.2 m/s; - Amortizuesi: për kabinë dhe kundërpeshë, - Dyerit e kabinës: automatike, me inox 304, me hapje qendrore, të pajisur me të gjitha komponentët përcjellëse dhe senzoret për siguri gjatë hapjes dhe mbylljes, - Dyerit e pusorës: në stacione, automatike, me inox 304, hapja qendrore, të pajisur me të gjitha komponentët përcjellëse dhe senzoret për siguri gjatë hapjes dhe mbylljes, - Butonat në kabinës: Display që montohen në kabinë, të jetë i vendosur horizontalisht dhe i përshatshëm për persona të verbër, - Butonat në muri: Display që montohen në muri dhe i përshatshëm për persona të verbër,</p> <p>- Njësia elektronike: Kontrolleri, Inverteri, operatori i emergjencës, UPS, elemente tjera përcjellëse. Ashensori duhet të jetë i pajisur me sistemin e detektimit të tymit dhe në atë rast kabina të shkon në kalin për evakuim, - Pajisja për komunikim me zë: Është pajisje e montuar në kabinë e cila ofron mundësinë e komunikimit të drejtpërdrejtë (me zë) nga kabina me qendrën e thirrjeve, - -Mbajtës (përforcues) të shinave, -Konzollë për kabinë dhe kundër peshë</p> | copë | 1 | 35,000.00 € | € 35,000.00 |

| | | | | | |
|-----|---|------|---|-------------|-------------|
| 7.3 | <p>- Elektrikë, për mallra/1200 kg, pa dhomë makinerie dhe me dyer në dy anët. Lartësia e lëvizjes së ashensorit H=3.94 [m]; Numri i kateve: 2 (dy). Rekomandohet prodhuesi Evropian ose duhet të plotësoj kriteret sipas standardeve evropiane të cekuar në pikën I.2.2 (Pjesa tekstuale e projektit).</p> <p>- Pjesët përbërëse të ashensorit janë përshkruar me poshtë.</p> <p>Kabina: Dimensionet: 1400 mm gjerësia x 1500 mm thellësia x 2200 mm lartësia,</p> <p>Muret e kabinës: Muret nga INOX-I, Tavani INOX, Dysheheja: me PVC anti-slipping, tabela e komandave: INOX, Ventilatori të montohet në kabinë,</p> <p>Elektromotori ngasëse: VVVF GEARLESS ; Pn»10 kë; Hz=50; v=1.0 m/s,</p> <p>Shinat: Kabinës T125, 125x82x16 dhe kundërpeshtës T45/A, 45x45x5</p> <p>Litarët: Dimensionet dhe numri i litarëve të jete sipas modelit dhe prodhuesit të ashensorit,</p> <p>- Kufizuesi i shpejtësisë: Me veprim dy drejtimesh, limitet e shpejtësisë 0.7-1.2 m/s;</p> <p>Amortizuesi për kabinë dhe kundërpeshtë,</p> <p>e kabinës: automatike, me inox 304, me hapje qendrore, të pajisur me të gjitha komponentët përcjellëse dhe senzoret për siguri gjatë hapjes dhe mbylljes, (shih projektin kryesor)</p> <p>- Dyerit e kabinës: automatike, me inox 304, hapja teleskopike, të pajisur me të gjitha komponentët përcjellëse dhe senzoret për siguri gjatë hapjes dhe mbylljes, (shih projektin kryesor)</p> <p>- Butonat në kabinës: Display që montohen në kabinë, të jetë i vendosur horizontalisht,</p> <p>Butonat në muri: Display që montohen në muri,</p> <p>- Njësia elektronike: Kontrolleri, inverteri, operatori i emergjencës, UPS, elemente tjera përcjellëse. Ashensori duhet të jetë i pajisur me sistemin e detektimit të tymit dhe në atë rast kabina të shkon në katin për evakuim,</p> <p>për komunikim me zë: Është pajisje e montuar në kabinë e cila ofron mundësinë e komunikimit të drejtpërdrejtë (me zë) nga kabina me qendrën e thirrjeve,</p> <p>Mbajtës (përforcues) të shinave,</p> <p>-Konzollë për kabinë dhe kundër peshtë</p> | copë | 1 | 25,000.00 € | € 25,000.00 |
| 7.4 | Inspektimi i ashensorit dhe lëshimi i certifikatës së përdorimit nga ana e personit të autorizuar nga MINT | copë | 3 | 650.00 € | € 1,950.00 |

Nëtotali 7 € 96,950.00

Totali E € 504,238.00

F INSTALIMET HIDROTEKNIKE

| 1 | PUNËT NDËRTIMORE | Njësia | Sasia | Çmimi/Njësi | Shuma |
|-------|---|--------|-------|-------------|------------|
| 1.1 | Gërmimi me eskavator i dheut të kategorisë së III dhe IV, sipas projektit dhe gjendjes faktike, rrafshimi i fundit të kanalit deri në kycje. Sipas përshkrimit teknik | | | | |
| 1.1.1 | Ujësjellës: | m³ | 13.5 | 12.00 € | 162.00 € |
| 1.1.2 | Kanalizimi Fekal: | m³ | 36 | 12.00 € | 432.00 € |
| 1.1.3 | Kanalizimi Atmosferik: | m³ | 48 | 12.00 € | 576.00 € |
| 1.2 | Shtërja dhe planifikimi i rrës nën dhe mbi tubat e uësjellësit dhe kanalizimit. | | | | |
| 1.2.1 | Ujësjellës: | m³ | 2.7 | 32.00 € | 86.40 € |
| 1.2.2 | Kanalizimi Fekal: | m³ | 1.8 | 32.00 € | 57.60 € |
| 1.2.3 | Kanalizimi Atmosferik: | m³ | 3.6 | 32.00 € | 115.20 € |
| 1.3 | Mbushja e kanaleve me dheun e gërmuar të seleksionuar si dhe ngjeshja në shtresa t=30cm. | | | | |
| 1.3.1 | Ujësjellës: | m³ | 10.80 | 2.00 € | 21.60 € |
| 1.3.2 | Kanalizimi Fekal: | m³ | 34.20 | 2.00 € | 68.40 € |
| 1.3.3 | Kanalizimi Atmosferik: | m³ | 44.40 | 2.00 € | 88.80 € |
| 1.4 | Transportimi i dheut të tëpërt deri në deponi deri 12km. | | | | |
| 1.4.1 | Ujësjellës: | m³ | 2.70 | 2.00 € | 5.40 € |
| 1.4.2 | Kanalizimi: | m³ | 1.80 | 2.00 € | 3.60 € |
| 1.4.3 | Kanalizimi Atmosferik: | m³ | 3.60 | 2.00 € | 7.20 € |
| 1.5 | Lidhja në rrjetin kryesor të uësjellësit. Në çmim të llogarit të pjesa, valvulat dhe pjesët tjera fazonike të nevojshme për kompletim të lidhëse, sipas përshkrimit teknik. | copë | 1 | 1,500.00 € | 1,500.00 € |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------|--------|------------|--------------------|
| 1.6 | Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të furnizimit me ujë për përdorim nëntokë, HDPE 100, për sanitari dhe mbrojtje nga zjarri, sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve | | | | |
| 1.6.1 | HDPE 100; PN-16 bar; Ø63 | m | 10.00 | 16.00 € | 160.00 € |
| 1.6.2 | HDPE 100; PN-16 bar; Ø90 | m | 30.00 | 22.00 € | 660.00 € |
| 1.7 | Furnizimi transporti dhe ndërtimi i pusëtës së furnizimit me ujë (ujëmatësit), në çmim përfshihen të gjitha punimet e beton-armes, shkallë metalike me veshje të mbrojtur nga korrozioni, kapaku metalik (gize) me hapësirë të lirë 60cm. Puseta duhet të jetë e papërshkueshmë nga uji dhe në pajtueshmëri me kompaninë rajonale të ujësjellësit. - Trashësia e pllakës së themeilit 30cm - Trashësia e mureve 20cm - Trashësia e pllakës së sipërme 20cm Puseta duhet të jetë me dimensione sipas detajit në projekt | Komplet | 1.00 | 2,500.00 € | 2,500.00 € |
| 1.8 | Furnizimi, transporti dhe montimi i pjesëve fazonike për pusëtën e ujasjellësit. Trupi i fittingjeve duhet të jetë GGG40 PN16 bar | | | | |
| 1.8.1 | Ujëmatës DN50 me data loger | copë | 1 | 200.00 € | 200.00 € |
| 1.8.2 | FF - DN 50 GGG40 L=40cm | copë | 3 | 350.00 € | 1,050.00 € |
| 1.8.3 | Valvula DN50 GGG40 | copë | 2 | 250.00 € | 500.00 € |
| 1.8.4 | Filter i mbeturinave DN50 GGG40 | copë | 1 | 250.00 € | 250.00 € |
| 1.8.5 | Montues/Demontues DN50 GGG40 | copë | 1 | 150.00 € | 150.00 € |
| 1.8.6 | FF - DN 50 GGG40 L=25cm | copë | 1 | 200.00 € | 200.00 € |
| 1.8.7 | Adapter flangje për PE 63mm | copë | 1 | 200.00 € | 200.00 € |
| 1.8.8 | Ujëmatës DN100 me data loger | copë | 1 | 200.00 € | 200.00 € |
| 1.8.9 | FF - DN100 GGG40 L=40cm | copë | 3 | 200.00 € | 600.00 € |
| 1.8.10 | Valvula DN100 GGG40 | copë | 2 | 200.00 € | 400.00 € |
| 1.8.11 | Filter i mbeturinave DN100 GGG40 | copë | 1 | 200.00 € | 200.00 € |
| 1.8.12 | Montues/Demontues DN100 GGG40 | copë | 1 | 200.00 € | 200.00 € |
| 1.8.13 | FF - DN 100 GGG40 L=25cm | copë | 1 | 200.00 € | 200.00 € |
| 1.8.14 | T- lidhëse DN100 me dalje DN90 | copë | 1 | 200.00 € | 200.00 € |
| 1.8.15 | Adapter flangje për PE 90mm | copë | 1 | 200.00 € | 200.00 € |
| 1.9 | Lidhja në rrjetin e kanalizimit fekal dhe atmosferik. Në çmim të llogariten qaforja, shpimi i tubit, gërmimi deri në nivel të kyçjes dhe të gjitha pjesët e nevojshme për funksionalizim. | copë | 2 | 200.00 € | 400.00 € |
| 1.10 | Furnizimi dhe montimi i tubacioneve të ujërave të zeza dhe atmosferike jashtë objektit. Tubat duhet të jenë HDPE SN-8 sipas standardit EN 13476-3 dhe ISO 9969, me mure të dyfishta dhe me sipërfaqe të jashtme të valëzuar (tuba të valëzuar). | | | | |
| 1.10.1 | Ø125 | m' | 5 | 16.00 € | 80.00 € |
| 1.10.2 | Ø160 | m' | 5 | 22.00 € | 110.00 € |
| 1.11 | Furnizimi transporti dhe montimi i pusëtave. Pusetat ndërtohen nga unazat e fabrikuara të betonit Ø1000mm me perfundim me konus, ndërsa këmba ndërtohet në vend, shkallët nga armatura Ø25mm çdo 30cm, me kapak të metalit, sipas përshkrimit teknik dhe detajit të dhënë (për ujera fekale dhe atmosferike). Në çmim të përfshihen të gjitha pjesët që mundësojnë funksionalizimin e pusëtës: këmba, konusi, unazat e betonit, kapaku nga giza me klasë të ngarkesës M125, armatura për realizimin e shkallëve. | | | | |
| 1.11.1 | Kanalizim Fekal | copë | 1.00 | 1,500.00 € | 1,500.00 € |
| 1.11.2 | Kanalizim Atmosferik | copë | 1.00 | 1,500.00 € | 1,500.00 € |
| 1.12 | Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave të vrëmëzuar për drenazhim. Tubi 45% me vrëma 55% pa vrëma, me vendosjen e vrëmëve në pjesën e sipërme. | m' | 105.00 | 6.00 € | 630.00 € |
| 1.13 | Furnizimi, transporti dhe montimi i hidrantit nëntokësor, komplet me të gjitha pjesët përceluese, sipas përshkrimit teknik dhe detajit në projekt | Komple | 1.0 | 1,500.00 € | 1,500.00 € |
| Gjithsëj POS 1 | | | | | 16,914.20 € |

| 2 | INSTALIMET E UJËSJELLËSIT | Njësia | Sasia | Çmimi | Shuma |
|-------|---|--------|-------|---------|------------|
| 2.1 | Furnizimi dhe instalimi i tubave të ujit për furnizim të elementeve sanitare, me izolim PE folle. | | | | |
| 2.1.1 | Ø16 Tub (izolimi me ngjyrë të kaltër) | m' | 40 | 4.00 € | 160.00 € |
| 2.1.2 | Ø18 Tub (izolimi me ngjyrë të kuqe) | m' | 20 | 4.00 € | 80.00 € |
| 2.1.3 | Ø20 Tub (izolimi me ngjyrë të kaltër) | m' | 20 | 5.00 € | 100.00 € |
| 2.1.4 | Ø20 Tub (izolimi me ngjyrë të kuqe) | m' | 10 | 5.00 € | 50.00 € |
| 2.1.5 | Ø25 Tub (izolimi me ngjyrë të kaltër) | m' | 15 | 6.00 € | 90.00 € |
| 2.1.6 | Ø32 Tub (izolimi me ngjyrë të kaltër) | m' | 10 | 8.00 € | 80.00 € |
| 2.1.6 | Ø40 Tub (izolimi me ngjyrë të kaltër) | m' | 40 | 12.00 € | 480.00 € |
| 2.2 | Furnizimi dhe instalimi i kokave të mesingut, në çmim të përfshihen edhe pjesët tjera fazonike për nevojë të funksionalizimit të rrëgjull të rrjetit. | | | | |
| 2.2.1 | Koka njëshe Ø16-RP1/2 | copë | 72 | 15.00 € | 1,080.00 € |
| 2.2.2 | Koka njëshe Ø20-RP1/2 | copë | 7 | 18.00 € | 126.00 € |

| | | | | | |
|----------|--|--------|------|----------------|-------------|
| 2.3 | Furnizimi dhe instalimi i mbajtësve nga hekuri i galvanizuar, në çmim të përfshihen edhe pjesët tjera fazonike për nevoja të funksionalizimit të rregullt të rrjetit, mbajtësit 75/150 (for dy koka përfundimtare) | copë | 42 | 20.00 € | 840.00 € |
| 2.4 | Furnizimi dhe instalimi i "T" lidhëseve, në çmim të përfshihen reduktuesit e nevojshëm për përshtatje të T-lidhëseve dhe pjesët tjera fazonike për funksionalizim të rregullt të rrjetit. | | | | |
| 2.4.1 | T 16-16-16 | copë | 15 | 16.00 € | 240.00 € |
| 2.4.2 | T 20-20-20 | copë | 5 | 16.00 € | 80.00 € |
| 2.4.3 | T 20-16-20 | copë | 10 | 16.00 € | 160.00 € |
| 2.4.4 | T 20-16-16 | copë | 5 | 16.00 € | 80.00 € |
| 2.4.5 | T 20-20-16 | copë | 5 | 16.00 € | 80.00 € |
| 2.4.6 | T 25-16-25 | copë | 8 | 16.00 € | 128.00 € |
| 2.4.7 | T 25-25-16 | copë | 2 | 16.00 € | 32.00 € |
| 2.4.8 | T 25-20-25 | copë | 2 | 16.00 € | 32.00 € |
| 2.4.9 | T 20-25-20 | copë | 1 | 16.00 € | 16.00 € |
| 2.4.10 | T 25-25-20 | copë | 2 | 16.00 € | 32.00 € |
| 2.4.11 | T 32-20-25 | copë | 2 | 16.00 € | 32.00 € |
| 2.4.12 | T 32-32-25 | copë | 1 | 16.00 € | 16.00 € |
| 2.4.13 | T 40-20-40 | copë | 1 | 16.00 € | 16.00 € |
| 2.4.14 | T 40-32-32 | copë | 1 | 16.00 € | 16.00 € |
| 2.5 | Furnizimi dhe instalimi i kthesave me humbje të optimizuar, në çmim të përfshihen edhe pjesët tjera fazonike për nevoja të funksionalizimit të rregullt të rrjetit, kthesa mesinq 90° | | | | |
| 2.5.1 | Kthesë Ø20/90° | copë | 8 | 22.00 € | 176.00 € |
| 2.5.2 | Kthesë Ø25/90° | copë | 4 | 22.00 € | 88.00 € |
| 2.5.3 | Kthesë Ø32/90° | copë | 8 | 22.00 € | 176.00 € |
| 2.5.4 | Kthesë Ø40/90° | copë | 5 | 22.00 € | 110.00 € |
| 2.6 | Furnizimi transporti dhe montimi i kutisë nga plastika për vendosje të valvulave sferike të kontrollit, në çmim duhet të përfshihen edhe valvulat sferike dhe të gjitha pjesët fazonike, sipas projektit. | copë | 2 | 150.00 € | 300.00 € |
| 2.7 | Furnizimi transporti dhe montimi i valvulave sferike me holander. | | | | |
| 2.7.1 | Valvule Ø25 | copë | 1 | 25.00 € | 25.00 € |
| 2.7.2 | Valvule Ø32 | copë | 2 | 35.00 € | 70.00 € |
| 2.7.3 | Valvule Ø40 | copë | 2 | 40.00 € | 80.00 € |
| 2.8 | Furnizimi, transporti dhe montimi i bojlerit me vëllim 80 L, sipas përshkrimit teknik | copë | 3.0 | 200.00 € | 600.00 € |
| 2.9 | Furnizimi, transporti dhe montimi i bojlerit me vëllim 30 L, sipas përshkrimit teknik | copë | 1.0 | 120.00 € | 120.00 € |
| 2.10 | Furnizimi, transporti dhe montimi i setit të pompave për furnizim me ujë i përbere nga 2 Pompa Vertikale me shume shkalle me motorr Inverter secila 2x2.2 kW, me efience te larte dhe rregullim elektronik shpejtesie, te lidhura ne paralel me kolektore Celik Inox AISI 304, DN50, Grupi i pompave i kompletuar me Panel komandimi per 2 pompat, Sensör presioni, valvola mos-kthimi, ene zgjerimi 25 litra. 2 Pompa ne pune japin : Q=1.1 lit/sec (1 ne pune+1 rezerve); H=60 m, Pompa e dytë rezerve qe ne rast defekti te njeres prej pompave te mbyloje prurjen e kerkuar | set | 1.0 | 3,000.00 € | 3,000.00 € |
| 2.11 | Furnizimi, transporti dhe montimi i rezervuarit GRP me panele 1 x 1 m, komplet me të gjitha pjesët, dimensionet sipas vizatimeve. Rezervuari i parafabrikuar ashtu që të montohet komplet me shkallë, pjesë hyrëse për tub me galxhanë, pjesët lidhëse në dalje, tubi shkarkimit, kapaku i pusetës, komplet sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve në projekt. | Komple | 1.0 | 1,500.00 € | 1,500.00 € |
| 2.12 | Tëstimi dhe dezinfektimi i rrjetit | Komple | 1.0 | 150.00 € | 150.00 € |
| | | | | Gjithsej POS 2 | 10,441.00 € |
| 3 | INSTALIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI | | | | |
| 3.1 | Furnizimi transporti dhe instalimi i tubit FeZn DN50 për furnizim të hidrantëve. Në çmim përfshihen të gjitha punimet për realizim të rrjetit të hidrantëve FeZn. | m' | 35.0 | 34.00 € | 1,190.00 € |
| 3.2 | Furnizimi, transporti dhe montimi i hidrantëve me kuti 50x50x14cm, komplet duke përfshirë tubin me gjatësi L=25 metra si dhe fiskalën (hedhësin e ulit). | copë | 6.0 | 200.00 € | 1,200.00 € |
| 3.3 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e fikëseve të zjarrit ABC pluhur. Kapaciteti: 6kg Përdorimi: ABC 40% Puder e thate | copë | 12.0 | 200.00 € | 2,400.00 € |
| 3.4 | Furnizimi, transporti dhe montimi i tubit celik i karbonizuar ASTM A53 SCH-40 Steel Grade- B Seamless | | | | |
| 3.4.1 | Gyp celik i karbonizuar Ø= 100 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3000 | m' | 24 | 45.00 € | 1,080.00 € |
| 3.4.2 | Gyp celik i karbonizuar Ø= 80 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3001 | m' | 6 | 40.00 € | 240.00 € |
| 3.4.3 | Gyp celik i karbonizuar Ø=65 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3002 | m' | 6 | 35.00 € | 210.00 € |
| 3.4.4 | Gyp celik i karbonizuar Ø= 50 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3003 | m' | 30 | 32.00 € | 960.00 € |
| 3.4.5 | Gyp celik i karbonizuar Ø= 40 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3004 | m' | 49 | 28.00 € | 1,372.00 € |
| 3.4.6 | Gyp celik i karbonizuar Ø= 32 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3005 | m' | 55 | 27.00 € | 1,485.00 € |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------|-----|---------|--------------------|
| 3.4.7 | Gyp celik i karbonizuar Ø= 25 -lyrje me ngjyre te kuqe sipas RAL 3006 | m' | 128 | 26.00 € | 3,328.00 € |
| 3.5 | Sasia totale e kërkuar e kokës spërkatës | | | | |
| 3.5.1 | TYPE OF SPRINKLER: UPRIGHT(68°C) K-FACTOR 8 END CONNECTIONS SIZE 3/4" | cope | 72 | 65.00 € | 4,680.00 € |
| 3.6 | Valvul topi / Ball Valve | | | | |
| 3.6.1 | Ø50 (For Riser Drain) - groove type | cope | 1 | 35.00 € | 35.00 € |
| 3.6.2 | Ø50 (For Sprinkler Flash line) - groove type | cope | 1 | 35.00 € | 35.00 € |
| 3.7 | ZONA CONTROL VALVE FULL SET | | | | |
| 3.7.1 | Ø100 (For Sprinkler) | cope | 1 | 35.00 € | 35.00 € |
| 3.8 | Valvola Jo kthyesë/None Return Valve | | | | |
| 3.8.1 | Ø100 (For ZCV) | cope | 1 | 35.00 € | 35.00 € |
| 3.9 | Valvola e Alarmit te Kontrollit/Alarm Check Valve | | | | |
| 3.9.1 | Ø100 | cope | 1 | 35.00 € | 35.00 € |
| 3.10 | Grooved dhe Filetim/Grooved & Threaded Fittings (mm) | | | | |
| 3.10.1 | Lidhese Fleksibile/Flexibil Coupling 65mm | copë | 4 | 45.00 € | 180.00 € |
| 3.10.2 | Lidhese Fleksibile/Flexibil Coupling 80mm | copë | 4 | 47.00 € | 188.00 € |
| 3.10.3 | Lidhese Fleksibile/Flexibil Coupling 100mm | copë | 14 | 50.00 € | 700.00 € |
| 3.10.4 | Kryqezim Mekanika/Mechanical Cross(Thrd) 100-50 | copë | 3 | 53.00 € | 159.00 € |
| 3.10.5 | Brryl/Elbow- 90°-100 (Grooved) | copë | 4 | 50.00 € | 200.00 € |
| 3.10.6 | Filansh/Flange PN-16 100mm | copë | 6 | 50.00 € | 300.00 € |
| 3.10.7 | Redukues Koncentrik/Reducer Concentric (Grooved) 80-65 | copë | 1 | 50.00 € | 50.00 € |
| 3.10.8 | Redukues Koncentrik/Reducer Concentric (Grooved) 100-80 | copë | 1 | 50.00 € | 50.00 € |
| 3.10.9 | Redukues Koncentrik/Reducer Concentric (Thrd) 65-50 | copë | 1 | 50.00 € | 50.00 € |
| 3.10.10 | Tee (Filetim)/Mechanical Tee (Threaded) 80-40 | copë | 2 | 50.00 € | 100.00 € |
| 3.10.11 | Tee (Filetim)/Mechanical Tee (Threaded) 80-50 | copë | 1 | 50.00 € | 50.00 € |
| 3.10.12 | Tee (Filetim) /Mechanical Tee (Threaded) 100-50 | copë | 1 | 50.00 € | 50.00 € |
| 3.11 | Pjeset Lidhese (Filetim)Threaded Fittings | | | | |
| 3.11.1 | Kryqezim/Cross SDT (13) 50 | copë | 1 | 50.00 € | 50.00 € |
| 3.11.2 | Brryl/Elbow -90° SDT-100 25 | copë | 20 | 15.00 € | 300.00 € |
| 3.11.3 | Brryl/Elbow -90° SDT-100 32 | copë | 2 | 15.00 € | 30.00 € |
| 3.11.4 | Brryl/Elbow -90° SDT-100 50 | copë | 4 | 15.00 € | 60.00 € |
| 3.11.5 | Redukues/Reducing Socket (SDT30) 25-20 | copë | 73 | 15.00 € | 1,095.00 € |
| 3.11.6 | Reducing Socket (SDT30) 32-25 | copë | 16 | 15.00 € | 240.00 € |
| 3.11.7 | Reducing Socket (SDT30) 40-32 | copë | 14 | 15.00 € | 210.00 € |
| 3.11.8 | Reducing Socket (SDT30) 50-32 | copë | 2 | 15.00 € | 30.00 € |
| 3.11.9 | Reducing Socket (SDT30) 50-40 | copë | 8 | 15.00 € | 120.00 € |
| 3.11.10 | Redukues Tee/ Reducing Tee (SDT53) 32-25 | copë | 16 | 15.00 € | 240.00 € |
| 3.11.11 | Redukues Tee/Reducing Tee (SDT53) 40-25 | copë | 18 | 15.00 € | 270.00 € |
| 3.11.12 | Redukues Tee/Reducing Tee (SDT53) 50-25 | copë | 8 | 15.00 € | 120.00 € |
| 3.11.13 | Redukues Tee/Reducing Tee (SDT53) 50-32 | copë | 2 | 15.00 € | 30.00 € |
| 3.11.14 | TEE/TEE (SDT 12) 25 | copë | 18 | 15.00 € | 270.00 € |
| 3.11.15 | TEE (SDT 12) 50 | copë | 2 | 15.00 € | 30.00 € |
| 3.11.16 | Flat Seat UNION (SDT 59) 25 | copë | 2 | 15.00 € | 30.00 € |
| 3.11.17 | Flat Seat UNION (SDT 59) 50 | copë | 2 | 15.00 € | 30.00 € |
| 3.11.18 | Sistemi fiks për mbështetjen e tubacionit sipas detajeve të bashkangjitura | Komple | 1 | 15.00 € | 15.00 € |
| 3.11.19 | Bulona, dado dhe dihunga | Komple | 1 | 15.00 € | 15.00 € |
| 3.11.20 | TEE (SDT 12) 55 | copë | 2 | 15.00 € | 30.00 € |
| 3.11.21 | TEE (SDT 12) 56 | copë | 2 | 15.00 € | 30.00 € |
| 3.11.22 | TEE (SDT 12) 57 | copë | 2 | 15.00 € | 30.00 € |
| Gjithsej POS 3 | | | | | 23,672.00 € |

| | | | | | |
|-------|---|------|-------|---------|----------|
| 4 | INSTALIMET E KANALIZIMIT | | | | |
| 4.1 | Furnizimi dhe instalimi i tubacioneve të ujërave të zeza brenda objektit, performanca e izolimit të zërit në përputhje me EN 14366, e barabartë me 6db(A) me një prurje 2l/s. Rezistencë ndaj shkarkimeve me ndërprerje në temperatura deri në 95°C. Rezistencë e lartë ndaj goditjes në temperatura jashtëzakonisht të ashpra deri në 20°C. Rezistencë e lartë kimike. Tubat vendosen sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve. | | | | |
| 4.1.1 | Ø125 mm | m | 20.00 | 20.00 € | 400.00 € |
| 4.1.2 | Ø110 mm | m | 40.00 | 20.00 € | 800.00 € |
| 4.1.3 | Ø75 mm | m | 25.00 | 18.00 € | 450.00 € |
| 4.1.4 | Ø50 mm | m | 60.00 | 16.00 € | 960.00 € |
| 4.2 | Furnizimi me material dhe montimi i bërrylave (kthesave) të polipropilenit "K45", sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve | | | | |
| 4.2.1 | Ø50 | copë | 55.00 | 15.00 € | 825.00 € |
| 4.2.2 | Ø75 | copë | 5.00 | 20.00 € | 100.00 € |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------|-------|----------|-------------------|
| 4.2.3 | Ø110 | copë | 26.00 | 22.00 € | 572.00 € |
| 4.3 | Furnizimi me material dhe montimi i bërrylave (kthesave) të polipropilenit "K90", sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve Ø50 | copë | 26.00 | 28.00 € | 728.00 € |
| 4.4 | Furnizimi me material dhe montimi i "Y" dhe 2Y lidhëseve, nga polipropileni, sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve | | | | |
| 4.4.1 | Y Ø125-110 | copë | 1.00 | 15.00 € | 15.00 € |
| 4.4.2 | Y Ø110-110 | copë | 9.00 | 15.00 € | 135.00 € |
| 4.4.3 | Y Ø110-50 | copë | 1.00 | 15.00 € | 15.00 € |
| 4.4.4 | Y Ø75-50 | copë | 23.00 | 15.00 € | 345.00 € |
| 4.4.5 | Y Ø50-50 | copë | 7.00 | 15.00 € | 105.00 € |
| 4.4.6 | 2Y Ø110-75 | copë | 3.00 | 15.00 € | 45.00 € |
| 4.4.7 | 2Y Ø110-110 | copë | 6.00 | 15.00 € | 90.00 € |
| 4.5 | Furnizimi me material dhe montimi i reduktuesit (tubit kalues të shkurtë), sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve | | | | |
| 4.5.1 | Ø125-110 | copë | 1.00 | 15.00 € | 15.00 € |
| 4.5.2 | Ø110-75 | copë | 3.00 | 15.00 € | 45.00 € |
| 4.5.3 | Ø75-50 | copë | 12.00 | 15.00 € | 180.00 € |
| 4.6 | Furnizimi, transporti dhe montimi i pjesës kontrolluese-reviduese (drain cleanout) me kapak drejtëndësh, pjesë kontrolluese-reviduese DN110 mm. | copë | 3.00 | 15.00 € | 45.00 € |
| 4.7 | Material shpenzues si lubrifikant, lloja me shufra të metalit, mbajtëse për tuba efj, për nevoja të funksionalizimit të rregullit të rrjetit të kanalizimit | Komplet | 1.00 | 15.00 € | 15.00 € |
| 4.8 | Furnizimi, transporti dhe montimi i pjesës lidhëse për lidhje me kokën ventiluese Ø110 | copë | 2.00 | 15.00 € | 30.00 € |
| 4.9 | Furnizimi, transporti dhe montimi i kokave ventiluese. Kokat ventiluese duhet të jenë nga i njëjti prodhues i tubave të kanalizimit Ø110 | copë | 2.0 | 15.00 € | 30.00 € |
| 4.10 | Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhësave për banjo komplet me pjesët përbërëse, sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve në projekt. | copë | 10.0 | 15.00 € | 150.00 € |
| 4.11 | Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhësave në bodrum 30x30 komplet me pjesët përbërëse, Ujëmbledhësi nga material gjëzë me klasë të ngarkesës C250, DN75 | copë | 4.0 | 15.00 € | 60.00 € |
| 4.12 | Furnizimi, transporti dhe ndërtimi i puselës së stacionit të pompave nga betoni hidroteknik, për largim të ujrave nga bodrumi dhe drenazhimi. Puseta me dimensione sipas projektit, në çmim përfshihen punët betonuese, armatura si dhe kapaku prej gize me klasë të ngarkesës C250, me dimensione 60x100cm. | Komplet | 1.0 | 15.00 € | 15.00 € |
| 4.13 | Furnizimi, transporti dhe montimi i setit të pompave, i kompletuar me 2 Pompa zhytëse, Panel komandimi, kit instalimi, zinxhir ankorimi dhe Galexhant Nivell. Pompat zhytëse për largimin e ujrave të ndotura/zeza me helike tip= qe të largojë minimumi mbetje të ngurta deri 30 mm diametër, kompletuar me sensor lageshtie në trup për mbrojtje nga djegia e pompes, me kit instalimi me dalje DN50 për lidhjen me tubin e shkarkimit, galexhant niveli për ujrë e zeza me 10 m kabull, zinxhir ankorimi. Pompat të lidhen në një panel komandimi për monitorimin dhe kontrollin e 2 pompave nepermjet galexhanteve të nivelit. Q= 3.0 lit/sec; H =20m; Tensioni 3 x 400-415V; Rryma 3.8 A; Fuqia P2= 2.2 kW; Lidhjet: Pompa DN50 Kit DN50 me tubin e shkarkimit; Mbrojtje Motori: THERMAL SWITCH (mbrojtje termike) Sensor lageshtie brenda trupit të pompes: Po; Materiali: EN 5.1301 EN-GJL-250 Klasa: e mbylljes (IEC34-5);IP68 | Komplet | 1.0 | 150.00 € | 150.00 € |
| Gjithsej POS 4 | | | | | 6,320.00 € |

| | | | | | |
|--|---|------|------|----------|------------|
| 5 INSTALIMET E KANALIZIMIT ATMOSFERIK | | | | | |
| 5.1 | Tubacionet e ujit të shiut nga PE-HD, Koefficienti i zgjerimit linear 0,17 mm/(m K, nevojitet prizë e zgjerimit, Temperatura e instalimit, -20 deri në 40 °C, Temperatura e përhershme e aplikimit të ngarkesës, -20 deri në 80 °C, Rezistencë kimike, 95 % e të gjitha alkaleve standarde, acideve dhe kimikateve. | | | | |
| 5.1.1 | Tub PE-HD Ø56 | m | 15.0 | 65.00 € | 975.00 € |
| 5.1.2 | Tub PE-HD Ø75 | m | 20.0 | 75.00 € | 1,500.00 € |
| 5.1.3 | Tub PE-HD Ø90 | m | 35.0 | 85.00 € | 2,975.00 € |
| 5.1.4 | Tub PE-HD Ø160 | m | 5.0 | 120.00 € | 600.00 € |
| 5.2 | Furnizimi me material dhe montimi i bërrylave (kthesave) PE HD "K45", sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve | | | | |
| 5.2.1 | Kthesë 45° PE-HD Ø56 | copë | 9.0 | 15.00 € | 135.00 € |
| 5.2.2 | Kthesë 45° PE-HD Ø90 | copë | 13.0 | 15.00 € | 195.00 € |
| 5.3 | Furnizimi me material dhe montimi i lidhëseve elektrofuzive, sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve | | | | |
| 5.3.1 | Lidhëseve elektrofuzive PE-HD Ø56 | copë | 10.0 | 35.00 € | 350.00 € |
| 5.3.2 | Lidhëseve elektrofuzive PE-HD Ø75 | copë | 6.0 | 35.00 € | 210.00 € |
| 5.3.3 | Lidhëseve elektrofuzive PE-HD Ø90 | copë | 11.0 | 35.00 € | 385.00 € |
| 5.3.4 | Lidhëseve elektrofuzive PE-HD Ø110 | copë | 1.0 | 35.00 € | 35.00 € |
| 5.3.5 | Lidhëseve elektrofuzive PE-HD Ø160 | copë | 1.0 | 35.00 € | 35.00 € |
| 5.5 | Furnizimi me material dhe montimi i lidhës së gjatë PE HD, sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve. Lidhëse e gjatë PE-HD Ø75 | copë | 4.0 | 45.00 € | 180.00 € |

| | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|--------|----------|--------------------|
| 5.5 | Furnizimi me material dhe montimi i "Y" lidhëseve, nga polipropileni, sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve | | | | |
| 5.5.1 | Lidhëse Y; Ø90/56 | copë | 2.0 | 35.00 € | 70.00 € |
| 5.5.2 | Lidhëse Y; Ø90/56 | copë | 1.0 | 35.00 € | 35.00 € |
| 5.6 | Furnizimi me material dhe montimi i reduktuesit PE-HD (tubit kalues të shkurtë), sipas pershkrimit teknik dhe vizatimeve | | | | |
| 5.6.1 | Reduktues PE-HD Ø75/56 | copë | 1.0 | 45.00 € | 45.00 € |
| 5.6.2 | Reduktues PE-HD Ø110/90 | copë | 1.0 | 55.00 € | 55.00 € |
| 5.6.3 | Reduktues PE-HD Ø160/110 | copë | 1.0 | 65.00 € | 65.00 € |
| 5.6.4 | Reduktues PE-HD Ø90/75 | copë | 1.0 | 75.00 € | 75.00 € |
| 5.6.5 | Reduktues PE-HD Ø90/56 | copë | 1.0 | 85.00 € | 85.00 € |
| 5.7 | Furnizimi me material dhe montimi i mbajtësit të tubit, fiksimit e tubave në tavane. Mmbajtës i zinkuar | | | | |
| 5.7.1 | Elektro trak Ø56 | copë | 7.00 | 35.00 € | 245.00 € |
| 5.7.2 | Elektro trak Ø75 | copë | 1.00 | 45.00 € | 45.00 € |
| 5.7.3 | Elektro trak Ø90 | copë | 16.00 | 55.00 € | 880.00 € |
| 5.7.4 | Mbajtës (Kllapë) me filetë Ø56-M10 | copë | 1.00 | 35.00 € | 35.00 € |
| 5.7.5 | Mbajtës (Kllapë) me filetë Ø90 - M10; G 3/4" | copë | 27.00 | 45.00 € | 1,215.00 € |
| 5.7.6 | Mbajtës i tubave PE-HD Ø90 -M10 | copë | 1.00 | 55.00 € | 55.00 € |
| 5.7.7 | Mbajtës i tubave PE-HD Ø75 -M10 | copë | 13.00 | 45.00 € | 585.00 € |
| 5.7.8 | Mbajtës i tubave PE-HD Ø56 -1/2. | copë | 1.00 | 45.00 € | 45.00 € |
| 5.7.9 | Mbajtës i tubave PE-HD Ø75 -1/2 | copë | 6.00 | 45.00 € | 270.00 € |
| 5.7.10 | Mbajtës i tubave i gjatë PE-HD Ø92 | copë | 18.00 | 45.00 € | 810.00 € |
| 5.8 | Furnizimi me material dhe montimi i elementeve fiksuese | | | | |
| 5.8.1 | Pjatë mbajtëse PE-HD M8/M10 | copë | 23.00 | 35.00 € | 805.00 € |
| 5.8.2 | Pjatë mbajtëse PE-HD G-1/2" | copë | 28.00 | 35.00 € | 980.00 € |
| 5.8.3 | Pjatë mbajtëse PE-HD G-3/4" | copë | 27.00 | 35.00 € | 945.00 € |
| 5.8.4 | Lidhëse për binarë | copë | 6.00 | 35.00 € | 210.00 € |
| 5.8.5 | Profil | m' | 15.00 | 35.00 € | 525.00 € |
| 5.8.6 | Fix - Element lidhës | copë | 2.00 | 35.00 € | 70.00 € |
| 5.8.7 | Mbajtëse Fix | copë | 32.00 | 35.00 € | 1,120.00 € |
| 5.9 | Furnizimi me material dhe montimi i ujëmbledhësave sifonik me elementin për nxemje | | | | |
| 5.9.1 | Ujëmbledhës sifonik vertikal 25 L/s | copë | 4.00 | 45.00 € | 180.00 € |
| 5.9.2 | Kabell për nxemje 230V; 11.2W | copë | 4.00 | 45.00 € | 180.00 € |
| 5.10 | Furnizimi me material, izolimi dhe montimi i pjesëve tjera shtesë | | | | |
| 5.10.1 | Izolues i tubave armaflex | m ² | 30.00 | 12.00 € | 360.00 € |
| 5.10.2 | Tela plastike për lidhje (Stega) | copë | 10.00 | 20.00 € | 200.00 € |
| 5.10.3 | Shufra 1/2" | copë | 2.00 | 20.00 € | 40.00 € |
| 5.10.4 | Shufra M10 | copë | 3.00 | 20.00 € | 60.00 € |
| 5.10.5 | Shufra 3/4" | copë | 1.00 | 20.00 € | 20.00 € |
| 5.10.6 | Shufra M8 | copë | 10.00 | 20.00 € | 200.00 € |
| 5.10.7 | Bulona | copë | 100.00 | 10.00 € | 1,000.00 € |
| 5.10.8 | Tiplla metalike M8 | copë | 50.00 | 10.00 € | 500.00 € |
| 5.10.9 | Tiplla metalike M10 | copë | 60.00 | 10.00 € | 600.00 € |
| 5.11 | Furnizimi, transporti dhe montimi i ujëmbledhësit shiritor. kanall nga materiali përbërje polimer betoni, ndërsa grila nga giza me klasë të ngarkesës B125 Sistemi duhet të jetë i markuar CE dhe UKCA dhe plotësisht në përputhje me BS EN 1433:2002, i certifikuar në klasën e ngarkesës B125 sic përcaktohet në BS EN 1433:2002. | m' | 5.00 | 65.00 € | 325.00 € |
| 5.12 | Testimi i rrjetit të kanalizimit | komplet | 1.00 | 500.00 € | 500.00 € |
| Gjithsej POS 5 | | | | | 21,010.00 € |

| 6 PAJISJET SANITARE | | | | | |
|---------------------|---|------|------|----------|------------|
| 6.1 | WC | | | | |
| 6.1.1 | Furnizimi transporti dhe montimi i modulit të tualetit me cisterne Octa II 8 cm lartësia e montimit 1120 mm. Cisterna Octa II 8 cm me flush pllaka, e ne cdim perfishhen te gjitha pjeset e nevojshme per funksionalitetin e WC. | copë | 15.0 | 250.00 € | 3,750.00 € |
| 6.1.2 | Furnizimi, transporti dhe instalimi i konstrukcionit për sistemet e mbështetëses të krahut. Konstrukcioni metalik për sistemet mbështetëse të krahut për instalim në muret e profilit UA ose si element para-muri. Njësia e montuar paraprakisht, e përbërë nga: Kornizë montimi vetë-mbështetëse, e veshur me pluhur; Panel druri i papërshkueshëm nga uji, me shumë ngjilje; Materiale montimi për fiksimit në një mur të profilit UA | copë | 2.0 | 500.00 € | 1,000.00 € |
| 6.1.3 | Furnizimi transporti dhe montimi i klosetës (WC) ngjyra 00 Bardhë Alpin, Përmasat 360 x 480 mm; Furnizimi duhet të përfshijë copë litar për reduktimin e zhurmës, Fiksimit për bidet të dhe tualet të montuar në mur Ø 12 x 180, kapaku. | copë | 13.0 | 150.00 € | 1,950.00 € |

| | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|----------|--------------------|
| 6.1.4 | Furnizimi transporti dhe montimi i klosetës (WC) për persona me nevoja të veçanta, ngjyra 00 Bardhë Alpin, Furnizimi duhet të përfshijë copë litar për reduktimin e zhumës, Fiksion për bidet të dhe tualet të montuar në mur Ø 12 x 180, kapaku. Dimensionet dhe materiali sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve. | copë | 2.0 | 450.00 € | 900.00 € |
| 6.1.5 | Furnizimi transporti dhe montimi i Tubit fleksibil 1/2, 3/8 50cm, sipas përshkrimit teknik | copë | 15.0 | 15.00 € | 225.00 € |
| 6.1.6 | Furnizimi transporti dhe montimi i Valvules këndore (Ekventil), sipas përshkrimit teknik | copë | 15.0 | 15.00 € | 225.00 € |
| 6.1.7 | Furnizimi transporti dhe montimi i mbajtëses për letër higjienike, sipas përshkrimit teknik | copë | 15.0 | 35.00 € | 525.00 € |
| 6.1.8 | Furnizimi transporti dhe vendosja e shportës së mbeturinave 5 Litra, sipas përshkrimit teknik | copë | 15.0 | 35.00 € | 525.00 € |
| 6.1.9 | Furnizimi transporti dhe vendosja e brushës për pastrim të WC, sipas përshkrimit teknik | copë | 15.0 | 35.00 € | 525.00 € |
| 6.1.10 | Furnizimi, transporti dhe montimi i mbështetëses për montim në profilin për sistemet mbështetëse për personat me nevoja të veçanta (GRAB BAR), sipas përshkrimit teknik | copë | 2.0 | 200.00 € | 400.00 € |
| 6.2 | Lavaman | | | | € |
| 6.2.1 | Furnizimi transporti dhe montimi i lavamanit me vendosje brenda konstrukcioni/dollapit. Në çmim përfshihet konstrukcioni metalik për vendosjen e lavamanëve. Lavamani duhet të jetë i kualitetit të lartë, me sipërfaqe të shkëlqyer për mirëmbajtje të lehtë. Lavamani sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve. | copë | 15.0 | 250.00 € | 3,750.00 € |
| 6.2.2 | Furnizimi, transporti dhe montimi i Lavamanit për persona me nevoja të veçanta. Lavaman nga materiali qeramike, ngjyra e bardhë alpine 00, me montimi, Inkastrim në mur. Komponentët / Aksesorët: -Pa opsion të kapërdërdhjes -Mbështetje ngritëse nga çeliku inox -Mbështetje e fiksuar me rregullim paraprak Në çmim përfshihet sifoni dhe bateria (rubineti) për ujë të ftohtë dhe të nxehtë | copë | 2.0 | 450.00 € | 900.00 € |
| 6.2.3 | Furnizimi transporti dhe montimi i rubinetës, rubineta duhet të ketë projeksion 108 mm me lloj të rrjedhjes normale. Rrjedhja maksimale në 3 bar të jetë 5 l/min. Kufizimi i temperaturës i rregullueshëm -I përshtatshëm për ngrohës uji me rrjedhje të vazhdueshme -Set i largimit të mbeturinave G 1¼ -Materiali i setit të mbeturinave: sintetike -Lloji i lidhjes: G ¾ dimensioni i lidhjes: DN15 | copë | 15.0 | 45.00 € | 675.00 € |
| 6.2.4 | Furnizimi transporti dhe montimi i sifonit të kromit, me hapje të pastrimit me mbyllje unazore, rozetë mesingu me unazë rëshqitëse. Sifoni nga materiali mesingut me sipërfaqe të kromit | copë | 17.0 | 25.00 € | 425.00 € |
| 6.2.5 | Furnizimi transporti dhe montimi i dispenserit të shkumës së sapunit me montim në mur, Dispenser shkume sapuni 12.5x27x11.8 cm abs, sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve | copë | 17.0 | 25.00 € | 425.00 € |
| 6.2.6 | Furnizimi, transporti dhe montimi i valvulave këndore (ekventil) me sitë. Materiali: Mesing, në përputhje me rregulloret gjermane të ujit të pijshëm -Filtër (rrjetë: 250 µm) Rozetë shlytëse Ø 54 mm Sipërfaqja: Krom Lidhjet: DN 15 G 1/2 AG Dalja: DN 10 G 3/8 AG Certifikatat: P-IX 198/IA, ACS, WRAS Klasa e zërit: I | copë | 34.0 | 15.00 € | 510.00 € |
| 6.2.7 | Furnizimi, transporti dhe montimi i pasqyreve, Ø60cm | copë | 17.0 | 65.00 € | 1,105.00 € |
| 6.3 | Komplet instalimi i Pisuarit | | | | |
| 6.3.1 | Furnizimi, transporti dhe montimi i konstrukcionit të pisuarit me gjeresi 50cm, gjatesi 112cm dhe trashësi 9cm Lidhja R 1/2" Dy mbështetëse këmbësh të rregullueshme për projeksione dysheemeje prej 0-200 mm Thelësia e instalimit 75 mm Dy bulona mbajtëse M 8 Profil fiksues të rregullueshëm vazhdimisht | copë | 7.0 | 150.00 € | 1,050.00 € |
| 6.3.2 | Furnizimi, transporti dhe montimi i pisuarëve mekanizmi i hyrjes së ujit 1/2" për pisuar me furnizim mbrapa duke përfshirë sifonin horizontal Ø50mm për shkarkim, të fshehur, ngjyra 00 Alpin e bardhë 20 (lustër qeramike antibakteriale) në çmim përfshihen edhe ndarëset në mes pisuarëve nga qeramika me dimensione 705 x 400 mm, ngjyra e bardhë alpin 00 si dhe të gjitha elementet për funksionalizim, si bulonat për fiksion etj, sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve. | copë | 7.0 | 35.00 € | 245.00 € |
| 6.3.3 | Furnizimi, transporti dhe montimi i ndarëseve në mes pisuarëve nga qeramika me dimensione 705 x 400 mm, ngjyra e bardhë alpin 00. | copë | 7.0 | 150.00 € | 1,050.00 € |
| Gjithsaj POS 6 | | | | | 20,160.00 € |
| 7 | UJHTJA | | | | |
| 7.1 | Punët për ndërtimin e pusit | | | | |
| 7.1.1 | Hapja e pusit me makinëri dhe nderimi i tij me tub betoni Ø1000mm, deri në thellësi 20m. Në çmim përfshihet hapja dhe vendosja e tubave të betonit në hapje | m' | 20.0 | 95.00 € | 1,900.00 € |

| | | | | | |
|-------|---|----------------|-------|-----------------------|-------------------|
| 7.1.2 | Pastrimi i terrenit menjëherë gjatë hapjes së pusit dhe largimi i dheut deri në deponi deri në 5km distancë. | m ² | 19 | 35.00 € | 665.00 € |
| 7.1.3 | Furnizimi dhe vendosja e zhavorit të lumit rreth pusit. | m ² | 3.5 | 35.00 € | 122.50 € |
| 7.1.4 | Pastrimi i pusit me anë të pompës deri në largimin e sendimenteve dhe vajrave të mbetura nga shpimi. | Komplet | 1 | 350.00 € | 350.00 € |
| 7.1.5 | Furnizimi, transporti dhe montimi i materialit për realizimin e pusëtës eksploative afër pusit. Në çmim përfshihen të gjitha punët e beton armes, pjesët fazonike, ena ekspanduese, kablo, sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve në projekt. | Komplet | 1 | 350.00 € | 350.00 € |
| 7.1.6 | Testimi i pusit me tri ujë të nivelit në pus pa ndërprerje në kohzgjatje prej 48 orë me përcjellje të përhershme të nivelit të ujit në pus | Komplet | 1 | 350.00 € | 350.00 € |
| 7.2 | Punët montuese | | | | |
| 7.2.1 | Furnizimi, transporti dhe montimi i elektro valvulave zonafë me rregullator të fluksit duke përfshirë rregullatorin e presionit. Gama e funksionimit prej 1.0 deri 10.3 bar, prurje 4.17 deri 125 l/min, komplet sipas përshkrimit teknik dhe detajeve | copë | 2 | 200.00 € | 400.00 € |
| 7.2.2 | Furnizimi, transporti dhe montimi i panelit të kontrollit kryesor, paneli me kontroll qendror IQ4, sistem me 2 tela (2-Wire). Kontrolluesi qendror duhet të mbështet 240 stacione, 40 programe, 10 sensore rrjedhjeje dhe 8 sensore moll. Koha e stacionit 0 min deri 96 ore, niveli i programimit global mujor sezonal, sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve në projekt. | copë | 1 | 200.00 € | 200.00 € |
| 7.2.3 | Blerja dhe montimi i sensorit për shi në mënyrë automatiqe për ndërprerje të ujit | copë | 1 | 200.00 € | 200.00 € |
| 7.2.4 | Furnizimi transporti dhe montimi i tubit XFS me vrima Ø16mm, distanca në mes emtuesve duhet të jetë 61cm, norma e emtuesit 3.4 liter për orë. Sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve në projekt. | m | 270 | 2.00 € | 540.00 € |
| 7.3 | Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të furnizimit me ujë për përdorim nëntokë, HDPE 100, për ujë. Në çmim llogariten edhe lidhëset, këthesat, T pjesët, për realizimin e rrjetit shpërndarës si dhe realizimin e kolektorëve në hyrje dhe dalje të zonave ujëtare me sistem pika - pika sipas përshkrimit teknik dhe vizatimeve | | | | |
| 7.3.1 | HDPE 100; PN-16 bar; Ø20 | m | 50.00 | 15.00 € | 750.00 € |
| 7.3.2 | HDPE 100; PN-16 bar; Ø25 | m | 50.00 | 15.00 € | 750.00 € |
| 7.4 | Furnizimi transporti dhe montimi i pompës zhytëse për ujë nga pusi. Pompa duhet të jetë nga materiali i çelikut inox AISI 304 sipas EN 1430, diametri i pompës duhet të jetë 74mm me madhësi të lidhjes DN32, fuqia e pompës 1.55 KW, pompa me kapacitet Q= 0.5 l/s dhe lartësi dërgimi 60m. Në çmim përfshihen valvolat njëkahore, zinxhiri për tërheqje të pompës. Pompa sipas përshkrimit teknik | copë | 1 | 150.00 € | 150.00 € |
| 7.5 | Testimi i rrjetit dhe pastrimi, sipas përshkrimit teknik. | Komplet | 1 | 50.00 € | 50.00 € |
| | | | | Gjithsej POS 7 | 6,777.50 € |

Rekapitulim C - INSTALIMET HIDROTEKNIKE

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | PUNËT NDËRTIMORE | 16,914.20 € |
| 2 | INSTALIMET E UJËS JELLËSIT | 10,441.00 € |
| 3 | INSTALIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI | 23,672.00 € |
| 4 | INSTALIMET E KANALIZIMIT | 6,320.00 € |
| 5 | INSTALIMET E KANALIZIMIT ATMOSFERIK | 21,010.00 € |
| 6 | PAJISJET SANITARE | 20,160.00 € |
| 7 | UJITJA | 6,777.50 € |
| | | GJITHSEJ C 105,294.70 € |

RIKAPITULIM

| | | | |
|---|--|---|--------------|
| A | PUNËT PËRGADITORE DHE RREGULLIMIT TË JASHTËM | € | 88,759.00 |
| B | PUNËT NDËRTIMORE | € | 1,058,583.20 |
| C | PUNËT FINALE | € | 798,488.38 |
| D | INSTALIMET ELEKTRIKE | € | 343,601.00 |
| E | INSTALIMET MAKINERIKE | € | 504,238.00 |
| F | INSTALIMET HIDROTEKNIKE | € | 105,294.70 |

TOTAL € 2,898,964.28



FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-24-9810-5-1-1

Titulli i kontratës: "76 Ndërtimi i Qendrës për Punë Sociale"

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 "76 Ndërtimi i Qendrës për Punë Sociale"

3. Çmimi total i tenderit është:

2,898,964.28 EUR

Dhe në fjalë *[shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]*

Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

| Nr. | Nën-kriteri | Koeficient | Përgjigje EO |
|-----|--|------------|--------------|
| 1 | Çmimi më i ulët | 0.70 | 2,898,964.28 |
| 2 | Afati me i gjate i Periudhës Garantuese 5 vite min deri ne max 10 vite | 0.30 | 5 Vite |

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 100 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit

kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

| Emri dhe adresa e nënkontraktorit | Numri fiskal - nënkontraktorë | Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet | Pjesa vlera të nënkontraktohet | Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%) |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E TENDERIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **132008**

Për **KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **LIMIT PROJECT SH.P.K.& Rinesa SH.P K & Delta CCD SH.P K**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **"76 Ndërtimi i Qendrës për Punë Sociale"**

Nr. prokurimit: 616-24-9810-5-1-1 , Nr. brendshëm: 616-24-200-5-1-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të tenderit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **37,000.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se tenderuesi i ka dhënë informacione përmbajtësisht të gabueshme ose mashtruese autoritetit kontraktues
- Tenderuesi tërheq tenderin e tij pas skadimit të afatit të fundit për dorëzim të tenderëve, por para skadimit të periudhës së vlefshmërisë së tenderit të përcaktuar në dosje të tenderit
- Tenderuesit iu është dhënë kontrata në fjalë në bazë të tenderit të tij dhe tenderuesi e refuzon apo dështon:
 - Që të depozitoi sigurinë e ekzekutimit të specifikuar në dosje të tenderit
 - Të plotësojë të gjitha kushtet që i paraprijnë nënshkrimit të kontratës në fjalë siç është përcaktuar në dosjen e tenderit
 - Të lidhë kontratë që u përshtatet afateve dhe kushteve të saktësuar në dosjen e tenderit

Pagesa në shumën e limituar prej **37,000.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 120 ditë kalendarike prej **14.10.2024** deri më **11.02.2025**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 09.10.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garacion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. **133953**

Për **KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **LIMIT PROJECT SH.P.K. & DELTA - CCD " SH.P.K & Rinesa SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **"76 Ndërtimi i Qendrës për Punë Sociale"**

Nr. prokurimit: 616-24-9810-5-1-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **289,896.43€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **289,896.43€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 365 ditë kalendarike prej **25.11.2024** deri më **25.11.2025**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 25.11.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.

Gjithcka që duhet ta keni

POLICA PËR SIGURIM TË PËRGJEGJËSISË PUBLIC LIABILITY INSURANCE

Publike

Nr Polices: 4093

I siguruari/ Insured: **LIMITPROJECT SH.P.K.& DELTA - CCD SH.P.K.& Rinesa SH.P.K., Hyzri Talla, Qendra Tregtare, p.n.,**Përfutuesi/ Beneficiary: **KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, Prishtine**Lloji i Veprimtarisë/ Professional activity: **"76 Ndërtimi i Qendrës për Punë Sociale"**Periudha Sigurimit/ Period of Insurance: Prej/ From **05.12.2024** Deri/ To **05.12.2025** Ora/ Hour **13:14:25**

Siguruesi dhe i Siguruari me vullnet të lire, të barabartë dhe me mirëbesim kontraktojnë këtë lloj sigurimi. Insurer and Insured voluntarily, with goodwill and equally agreed to contract this type of insurance.

Sipas ofertës të paraqitur nga i Siguruari dhe kushteve të sigurimit të përgjegjësive publike nga veprimtaria: siguruesi siguron përgjegjësinë ligjore të siguruarit për dëmet ndaj pales së tretë. Vetëm nëse është shënuar në tabelën e mbulesës sigurues dhe është paguar premi për reziqe e lartcekura. Based on Insured request, and according as well as requirements for professional liability insurance the insurers cover insured's third party legal liability as contracted.

Rreziqet e siguruar: përgjegjësia publike për gabime / lëshime që mund të bëhen gjatë aktivitetit të kryerjes së veprimtarisë publike e si pasojë e tyre mund të jetë: vdekja, lëndimi i trupit apo shendetit, dëmtimi apo humbja e pronës, humbja financiare të pales së tretë. Insured risks: Professional liability for mistakes / errors possible during insured professional practice that may result in: bodily injury, health damages, damage or loss of the third party property, and/or financial loss of the third party. Only if it is noted in the table of insurance cover and the premium has been paid for the aforementioned risks. Rreziqet e perjashtuara: dëmet e shkaktuara si pasojë e përdorimit: qëllimi i keqë, të materieve radioaktive, mjeteve motorike që i nënshtrohen sigurimeve të detyrueshme, ndotjes së ajrit, sëmundjeve publike, nga produktete me të meta, dëmet që ndodhin në bashkësi familjare të ngushtë. Exceptions: The insurers will not be liable in respect of: damages caused as a result of usage; bad intentions, radioactivity, motor vehicles that are subject of TPL, air pollution, professional illness, technological omits and/or malfunctions, damages caused within close family circle.-

| Lloji i mbulesës siguruese Type of insurance cover | Shumat e Sigurimit Sum Insured | | Premia Premium | TVSH VAT | Total Total |
|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|----------------|
| | Përgjithshëm Aggregate | Për një rast Single event | | | |
| Per person – vdekja dhe lëndimet trupore For person – Death and Bodily Injury | 70,000.00 | 3,000.00 | 60.00 | 10.80 | 70.80 |
| Për gjërat personale – For personal effects | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Për dëmet në prone – Property loss or damage | 30,000.00 | 2,000.00 | 40.00 | 7.20 | 47.20 |
| Humbja Financiare – Financial loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Per person dhe pronë / For person and Property loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 100,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 18.00 | 118.00 |

Pjesa e zbritshme per dëmtime/lëndime, per çdo dhe secilen kerkese (dëmshperblim), per person **10.00%**, minimale **1,000.00€**.Deductible for bodily injury for each and every case (compensation) for person **10.00%**, minimum **1,000.00€**.Pjesa e zbritshme per dëme materiale, per çdo dhe secilen kerkese (dëmshperblim), **10.00%**, minimale **1,000.00€**.Deductible for property loss or damage for each and every case (compensation) **10.00%** minimum **1,000.00€**Primi paguhet menjëherë. Gjithsej **118.00€** The Premium is paid immediately. Total **118.00€**

Mos pagesa e primit, rezulton automatikisht humbje të mbulesës siguruese. This insurance cover is considered automatically invalid in case of nonpayment of insurance premium. Në rast kur primi i sigurimit behet me kiste, pjesë perberse e polices është marreveshja me shkrim që përcakton vlerën e kistit dhe afatet e pagesës. In case of payment with installments, part of this policy, is written agreement with defined amount of installments and date of payments. Unë Përfaqësuesi i **LIMITPROJECT SH.P.K.& DELTA - CCD SH.P.K.& Rinesa SH.P.K.**, pasi i lexova me vemendje dhe i kuptova kushtet e bashkëngjitura të kësaj Kontrate Sigurimi deklaroj se pajtohem me to dhe të dhenat e kësaj police dhe po nënshkruaj konform vullnetit të lire dhe të plote. I/We legal representative of **LULZIM ZARAJ** declare that I have read understood and voluntarily agreed with insurance terms and conditions of this insurance policy.

Në/ In Prishtinë, më/ on 05.12.2024 13:14
Link Insurance Broker - 3515**LIMITPROJECT SH.P.K.& DELTA - CCD SH.P.K.& Rinesa SH.P.K.,**