Republika e Kosovës
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit
Opština Prizren – Prizren Belediyesi

PJESA B: *KONTRATA* & KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

[*Emri i Autoritetit Kontraktues*], **KK Prizren** (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

[*Emri Kontraktuesit*], (ne vazhdim "Kontraktuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë: **OE – NNP "SOPI" nga Suhareka**

[*shëno Titullin*] : **Ndërtimi i infrastrukturës në Rrugën Ali Pashë Tepelena në Prizren**

shëno Numrin e Prokurimit : **622-18-086-521**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **përshkrimi i përgjithshëm i punëve, është dhenë në specifikacon që është aneks i kontratës**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 34.195,14 € (tridhjetë e katër mjë e njëqind e nëntëdhjetë e pes euro e katërmbëdhjetë cent)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.
2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

(a) Marrëveshja e kontratës;
(b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
(c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
(d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
(f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës se vendit)
(g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit*].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.
4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën [[angleze][shqipe][serbe] në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Punëkryeresinë **Për Autoritetin Kontraktues**

Emri:	**Naim Sopi**	Emri:	**Isa Osmankaj**
Pozita:	**Menaxher**	Pozita:	**Udhëheqës i sektorit të prokurimit**
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	08.10.2018	Data:	08.10.2018.
Vula:	Ndërmarrja Ndërtimore Prodhuese SOPI 70088947 PRIZREN	Vula:	

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Emri i autoritetit kontraktues	1.1	**KK Prizren**
Emri i kontraktuesit	1.2	**OE – NNP "SOPI" nga Suhareka**
Titulli i kontratës,nr.pro.	1.3	**Ndërtimi i infrastrukturës në Rrugën Ali Pashë Tepelena në Prizren**
Numri prokurimit		**622-18-086-521**
Çmimi (€)	1.4	**Çmimi total i punëve duhet të jetë: 34.195,14 € (tridhjetë e katër mjë e njëqind e nëntëdhjetë e pes euro e katërmbëdhjetë cent)**
Ndryshim të çmimit	1.5	**Nuk dot ketë**
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	1.6	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
Gjuha e përdorur do të jetë	1.7	Gjuha shqipe
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	1.8	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve *[shëno shumat]*; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve *[shëno shumat]*; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën *[shëno shumat]*; (d) dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: *[shëno shumat]* (ii) të personave të tjerë: *[shëno shumat]*
Programi i ekzekutimit te punimeve	1.9	**Plani dinamik 40 ditë pune**
Inspektimi dhe testimi	1.10	**Menaxheri i projektit : Levent Kasemi DSHP** **Organi mbikqyrës DSHP ka një marrëveshje me një OE të jashtëm për mbikëqyrje të punimeve andaj mbikëqyrjen në realizimin e këtij projekti do ta bëj ky OE: "Bek- Ing & Eng Group" nga Suhareka me nr të prokurimit 622-16-088-221**
Fillimi i punëve	1.11	**Tri ditë pasë nenshkrimit të kontratës**
Përmirësimi I defekteve	1.13	Periudha garantuese e defekteve është : **tri vite pas pranimit teknik të punimeve**
Shkaqet për kompensim	1.14	Data e posedimit të vend punimit do të jetë : **tri ditë pasë nenshkrimit të kontratës**
Dëmet e likuiduara Pagesa pas shkëputjes së kontratës	1.15	**kontraktuesi me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë/realizoj ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, punëdhënësi, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me [0,05%] në ditë, ose [5/100] të vlerës së punëve të pa dorëzuara/realizuar deri në një maksimum prej [10 %] të vlerës totale të kontratës.**
Parapagimi	1.16	Shuma e Parapagimit është: **nuk do të ketë**
Mbajtja e Parasë	1.17	Shuma e parave të mbajtura është: *[shëno përqindjen]*
Siguria e ekzekutimit	1.18	**10 % të vlerës së kontratës**
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	1.20	**Do të bëhet ndermjet Drejtorit të projektit dhe Operatorit Ekonomik me proçeverbal të nënshkruar nga të dy palet.**
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	1.21	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë

SHËNIM

Pjesa C: - Formulari i Dorëzimit të Ofertës – ky formularë duhet të perdoret vetëm nëse tenderi dorëzohet në kopje fizike. Përndryshe, në qoftë se tenderi dorëzohet në mënyrë elektronike, formulari krijohet përmes sistemit.

PJESA C: FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Për: [Komuna e Prizrenit,rruga Remzi Ademaj pn.]
(në vazhdim të tekstit "Autoriteti Kontraktues")
Titulli i kontratës: Ndërtimi i infrastrukturës në rrugën "Ali pash Tepelena" në Prizren.

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit me Numër të Prokurimit: **622 18 6080 521**. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

[Nëse objekti i kontratës është i ndarë në pjesë]
[shëno përshkrimin e punëve]

[Nëse objekti i kontratës është i ndarë në pjesë]:
Pjesa nr *[shëno numrin e Pjesës]: [shëno përshkrimin e punëve]*
Pjesa nr *[shëno numrin e Pjesës]: [shëno përshkrimin e punëve]*

3. Çmimi total i tenderit është:

[Nëse objekti i kontratës nuk është i ndarë në pjesë]

Çmimi i tenderit në shifra 34,195,14 €

Dhe në fjalë: Tridhjet e katër mijë e njëqind e nëndhjet e pes € e 14 cent

[Nëse objekti i kontratës është i ndarë në pjesë]:
Pjesa nr *[shëno numrin e Pjesës]: [shëno çmimin e tenderit për pjesë, në shifra dhe fjalë]*
Pjesa nr *[shëno numrin e Pjesës]: [shëno çmimin e tenderit për pjesë, në shifra dhe fjalë]* ...

4. Ky tender është valid për një periudhë prej **90 ditë** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. [Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës **10 % e vlerës së kontraktuar.**

6. Operatori Ekonomik, **NNP "SOPI"** kanë këtë nacionalitet: [**Shqiptarë**]

7. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [*shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet*], me të drejtën tonë të udhëhequr nga ne. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër

[Në rast të konsorciumit]

[Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [*shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet*] **si partner në konsorcium** të udhëhequr nga [*shëno emrin e udhëheqësit*]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obligjuar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës].

8. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

9. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

E DORËZUAR NGA

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK	
EMRI I KOMPANISË	NNP "S O P I" PRIZREN,
ADRESA E PLOTE	RR. "DE RADA" NR.5 ORTAKOLL.
PËRFAQËSUAR NGA:	
EMRI & MBIEMRI	NAIM SOPAJ
POZITA	DREJTOR
NËNSHKRIMI	
DATA	10.09.2018
VULA	

Ndërmarrja Ndërtimore Prodhuese SOPI 70088947 PRIZREN

[Në rast Grupi Operatorësh ekonomik:]

	Emri (emrat)	Vend-selia
Partneri 1*		
Etj ...*		

* shtoni/fshini rreshta plotësues për partnerët sipas nevojës. *Vini re që nënkontraktuesi nuk konsiderohet si partner për qëllime të kësaj procedure të tenderit.*

Emri dhe mbiemri i personit të autorizuar për të nënshkruar këtë tender në emër të Konsorciumit: [shëno emrin dhe mbiemrin]

Nënshkrimi: [nënshkrimi i personit të autorizuar]

Vendi dhe data: [shëno vendin dhe datën]

Vula e Udhëheqësit: _____

Ndërmarrja Ndërtimore Prodhuese SOPI 70088947

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

RRUGA "Ali Pashë Tepelena " L= 533 ml					
1	PUNËT PREGADITORE	Njësia	Sasia	Ç/njësi	VLERA
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punës, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Ç'do dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obligуar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetë financiare					
1	Shënimi I kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet traseja e rrugës fushore sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet .Llog në paushall	m	533,80	0,10 €	53,38 €
3	Punët parapërgatitore, shënimi të trasesës së rrugës , si dhe elemente përcjellëse, kyqja e rrugëve dytësore , intersektimi (kryqëzimi) në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike,Llog në m1	m	533,80	0,20 €	106,76 €
4	Identifikimi instalimeve nëntoksor dhe mbitoksorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qellim të evitimin parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, dëmtimet e aseteve dhe shkyqjen të furnizimeve në masë të popullatës në aërsi të vendbanimeve ku kalon traseja e re e projektuar e rrugës. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani I situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e trases së re të rrugës . Llog m2	m2	3.150,00	0,10 €	315,00 €
				Gjithsej: Punët Pregaditore	**475,14 €**
2	Punët demoluese	Njësia	Sasia	Ç/njësi	VLERA
1	Pastrimi I terenit nga mbeturinat,e ngurta,shkurret drunjë dhe rrethojave në zonat ku do të kalojë traseja e rrugës , hapja e kanaleve anësore, dhe lëshesave . Pastrimi i tyre bëhet normal me drejtimin e rrugës me gjerësi të përcaktuar me projekt sipas profilit tërthore si dhe largimin e tyre në deponi,Deponimin e materialit të demoluar e cakton Investitori.. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi I rethojave dhe kthimin në gjendje të mëparshme pas përfundimit të punimeve. Llog .në m².	m2	3.150,00	0,10 €	315,00 €
2	Pastrimi dhe funksionalizimi i lëshesave (Tombinave) egzistuese të cilat janë jashtë funksioni për shkak të mbylljes së tyre. Materiali i demoluar të largohet në deponinë më të afërt , në marveshje me organin mbikqyrës apo menaxherin e projektit . Llog në m².	m2	1.080,00	0,20 €	216,00 €
				Gjithsej: Punët e demolimit	**531,00 €**

07-09-2018

3	Punët Tokësore	Njësia	Sasia	C/njësi	VLERA
3,1	Gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndertimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin e trupit të rrugës .me trashesi t = 20 deri ne 50 cm Në këtë pozicion përfshihet edhe hapja e kanaleve anësore , gërmimi dhe vendosja e lëshesave (tombinave) dhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te germuar ne deponin te cilen e cakton investitori				
	Punët me makineri (90%)	m3	1.100,00	0,50 €	550,00 €
	Punët me dorë (10%)	m3	110,00	1,00 €	110,00 €
	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugës	m2	3.440,00	0,10 €	344,00 €
				Gjithsej: Punët e dheut	**1.004,00 €**

4	Pjesa sipërme -Mbistruktura	Njësia	Sasia	C/njësi	VLERA
4,1	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 64) mm me trashësi të shtresës t=30 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=250 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. **Vrejtje** : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës				
	Furnizimi dhe punimi i bazamentit me gurë natyral	m3	945,00	3,00 €	2.835,00 €
4,2	Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i bazes dhe punimi i shtresës së rrugëve me materiali guror nga gurit të thyer fraksion(0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues.Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=400 kg/cm2 . **Vrejtje** : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës me gurë të thyer fraksion 0-32 mm,t=15 cm	m3	350,00	3,00 €	1.050,00 €
4,3	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere te imet nga gurit të thyer fraksion 0-31.5mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm t= 5 cm	m3	180,00	2,00 €	360,00 €
				Gjithsej: Punët e mbistrukturës	**4.245,00 €**

Ndërmarrja Ndërtimore Prodhuese SOPI 70088947 PRIZREN

Ndërmarrja Ndërtimore Prodhuese SOPI 70088947 PRIZREN 07-09-2018

	Punët me elemente beton/armuese	Njësia	Sasia	C/njësi	VLERA
5,1	Furnizimi , transporti dhe punimi i elementeve nga betoni : lëshesave (tombinave) rrethore prej gypave të parapregaditura nga betoni ,Kokat hyrëse dhe dalëse të lëshesave të pregaditen dhe punohen nga kallepet prej drrasave BA betoni C25/30 sipas Realizimi i ketyre punimeve në bazë normave dhe standardeve.Materialet e përdorura duhët të jenë të paisura me ateste te nevojeshme paraprake.Punimet te punohen sipas Detaleve të skicuara në projektit.Llogaritur në m'.				
	Leshesa Ø 500 mm	m'	30,00	20,00 €	600,00 €
	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30.	copë	6,00	50,00 €	300,00 €
5,2	Furnizimi, transporti dhe montimi ielementeve nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37 , d-8cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompetenc e percaktuar nga Investitori.Në çmim të parashifet edhe Furnizimi,transporti dhe shperndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugave ne siperfaqen e cila eshte e kubezuar				
	Furnizimi,transporti dhe montimi I kubëzave	m2	3.150,00	7,00 €	22.050,00 €
	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(18x24) cm, me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.	m'	980,00	3,50 €	3.430,00 €
	Furnizimi,transporti dhe montimi i rigolave nga betoni C 30/37, duke i llogaritur te gjitha punimet e tjera te nevojshme.paraprake	m'	520,00	3,00 €	1.560,00 €
	Gjithsej: Punët betono montuese:				**27.940,00 €**

	REKAPITULIMI	
1	**Punët Pregaditore**	**475,14 €**
2	**Punët Demoluese**	**531,00 €**
3	**Punët Tokësore**	**1.004,00 €**
4	**Pjesa sipërme -Mbistruktura**	**4.245,00 €**
5	**Punët e Beton/Armes**	**27.940,00 €**
	TOTALI ME TVSH	**34.195,14 €**

Ndërmarrja Ndërtimore Prodhuese SOPI 70088947 PRIZREN

Ndërmarrja Ndërtimore Prodhuese SOPI 70088947 PRIZREN

07-09-2018