

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 622-23-14292-5-1-1/C1348

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik EdiBau- ing SH.P.K.; N.N.T. Etniku, UKË BYTYÇI PN, PRIZREN, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i shtratit të lumbardhit nga ura afër kampusit universitar në vazhdim të rrjedhës. Projekt trevjeqar me numër identifikues: 622-23-14292-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i shtratit të lumbardhit nga ura afër kampusit universitar në vazhdim të rrjedhës. Projekt trevjeqar**

No.	Lot
1	Ndërtimi i shtratit të lumbardhit nga ura afër kampusit universitar në vazhdim të rrjedhës. Projekt trevjeqar

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **2,199,999.99 € (dy million e njëqind e nëntëdhjetë e nënt mijë e nëntqind e nëntëdhjetë e nënt euro e nëntëdhjetë e nënt cent)**.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet



4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmanaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	04.03.2024
Vula:	

[Ne rast të kontratave me vlerë të madhe]

Emri:	Z. Shaqir Totaj Kryetar
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	04.03.24
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Bujar Spahija
Pozita:	Nebaxher
Nënshkrimi:	
Data:	04.03.2024
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

		kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 900 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Muhamet Bajrami IDA në DSHP Menaxheri i Kontratës është: Zenun Tolaj , pozita që mban zyrtari ne momentin e caktimit: Menaxher i Grup i Operatorëve Ekonomik P.M.N. SH.P.K.; N.P.N. UNIVERS- MI ; Instituti I Shkencës Dhe I Teknologjisë Insi SH.P.K.
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: e vlerës se kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b)kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-23-14292-5-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **Grup i Operatorëve Ekonomik EdiBau- ing SH.P.K.; N.N.T. Etniku, UKË BYTYÇI PN, 20000, PRIZREN, Kosovë**

E-mail: **edibauing@gmail.com**

Personi kontaktues: **Bujar Spahija**

Telefoni: **044/144454**

049/380600

Faxi:

Numri fiskal:

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisë: **N.N.T. " Etniku "**

Numri fiskal: **600366323**

Vend-Selia: **Samadrexhe, 23060, Suharekë, Kosovë**

Partneri 2.

Emri i kompanisë: **" EdiBau- ing " SH.P.K.**

Numri fiskal: **601597779**

Vend-Selia: **UKË BYTYÇI PN, 20000, PRIZREN, Kosovë**

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-23-14292-5-1-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i shtratit të lumbardhit nga ura afër kampusit universitar në vazhdim të rrjedhës. Projekt trevjeçar

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimi i shtratit të lumbardhit nga ura afër kampusit universitar në vazhdim të rrjedhës. Projekt trevjeçar

3. Çmimi total i tenderit është:

2,199,999.99 EUR

Dhe në fjalë *[shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]*

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **120** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK



PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RREGULLIMIN E SHTRATIT TË LUMBARDHIT SEGMENTI I NGA URA AFËR
KAMPUSIT NË VAZHDIM TË RRJEDHËS

1

PUNIMET PËRGATITORE

PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njesia Unif	Sasia Qf.	Çm.Njesi Unif price	Çmimi Total (€)
1.1 Para fillimit të punimeve të bëhet saktë inçizimi me gjeodet të liçensuar për të kontrolluar terrenin saktë në segmentin 1. Matjet gjeodezike poashtu realizohen edhe për të kontrolluar sasin e gërmimit, zhavorit, veshjet me gurë, kubzat, kalldrëmin, asfaltin etj dhe të gjitha pozicionet e tjera të realizuara në projekt.	m ²	23160	0.90 €	20,844.00 €
1.2 Përgatitja e vendpunishtes në segmentin 1, punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punishtes dhe të ketë depon-kontinjerin për materialet e ndryshme. Rrethimi i punishtes të bëhet me panela rrethues h=2.0m dhe me sinjalizimin e nevojshëm. Pas përfundimit të punimeve të njëjtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i të gjithë zonës punuese.	m'	1886	6.00 €	11,316.00 €
1.3 Zyra e përkohshme e kompanisë më së paku 2 ndarje, secila ndarje duhet të ketë së paku sipërfaqe S=16m ² , me një sanitare si dhe e kyçur në furnizim me energji të pandërprer elektrike dhe të ujit. Zyra duhet të ketë lidhje në kanalizimin publik funksional ose në një rezervuar ekologjik mobil, Zyra duhet të jetë e pajisur me tavolina dhe karriga pune për gjatë gjithë kohës që do të zgjasin punimet.	Copë	1	2,000.00 €	2,000.00 €
1.4 Furnizimi, transporti dhe vendosja e tabelës informuese në dy vende e cila duhet të ketë dimensionet L=2m dhe H=1m. Tabela duhet të ketë korinzen metalike me profile 5x5cm si dhe trupin vertikal me dy shtylla 6x6cm të cilat duhet të inkastrohen nën dhe me themele nga beton armeja. Tabela duhet të përmbajë të dhënat e investitorit, projektuesit, ekzekutuesit të punimeve, pamje 3D rendera të intervenimit dhe shpjegime tjera tekstuale të cilat duhet të aprovohen nga organi mbikqyrës.	Copë	2	500.00 €	1,000.00 €




1.5	Pastrimi i terrenit në segemtnin 1 për rregullimin e shtratis të Lumbardhit nga ura afër kampusit në vazhdim të rrjedhës së lumit nga mbeturinat, bimësia e lartë dhe e ulët, të cilat mund të zhvendosen dhe të zëvendësohen me fidane të reja, pasi që mund të pengojnë rrjedhën e punimeve. Realizimi i këtij pozicioni duhet të krijojë trasenë dhe nivelizimin e gjithë hapësirës punuese për ti hapur rrugë piketimeve dhe zhvillimit të punimeve përgjatë gjithë zonës së projektit. Bimët e larta duhet të ruhen dhe të adaptohen në projekt në konsultim me projektuesin dhe mbikqyrësin për të pasur sa më pak impakt në vegetacion.	m ²	23163.8	1.30 €	30,112.94 €	✓
1.6	Wc ekologjike mobile për stafin punues ekzekutiv për gjatë kohës së ndërtimit, të njejtat duhet të largohen në përfundim të punimeve.	Copë	1	450.00 €	450.00 €	✓

Gjithsej punët përgalitore

65,722.94 €

2 PUNËT E GËRMIMIT, DHEUT DHE ZHAVORIT

PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njesia Unit	Sasia Qt.	Çm.Njesi Unit price	Çmimi Total (€)	
2.1 Përcjellja e projektit sipas specifikacioneve teknike Projekti i Arkitekturës, Statikës, Elektrikës, dhe Hidoinstalimeve në vazhdimi të punimeve me instrument gjeodezik.	m ²	23163	0.50 €	11,581.50	✓
2.2 Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit. Në çmim të llogariten edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalimet nëntoksore, si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit (rrjeti elektrik, rrjeti i ujësllësit, rrjeti i kanalizimit, i ujitjës, ejt) qfarëdo dëmtimi eventual është në përgjegjësinë e operatorit ekonomik për ta sanuar në zonën e projektit.	komp.	1	1,200.00 €	1,200.00 €	✓
2.3 Gërmimi me makineri i dheut i kategorisë 4-5 në të gjithë hapësirën punuese në segemtnin 1, për të krijuar hapësirën e shtegut për shtrimin e platosë, shtegun për biçiklistë, zonat rekreative dhe zonat ku do të punohet gjelbërimi. Matjet janë bërë në gjendje të ngjeshur. Para dhe pas gërmimit duhet të bëhet matja gjeodezike dhe sasia e saktë e gërmuar duhet të llogaritet nga gjeodeti i licencuar. Materiali i gërmuar duhet të transportohet deri në deponinë e qytetit.	m ³	25958.4	4.20 €	109,025.28 €	✓
2.4 Planifikimi, nivelizimi, dhe ngjeshja e nënbasës me vibro-cilindër deri Ms=400Kn/m ² në segemtnin 1 përgjatë shtegut të ecjes, biçiklistëve dhe këndet rekreative ku do të shlohet tekstura e përcaktuar në projekt, deri në arrijen e koeficientit të ngjeshmërisë.	m ²	5789.3	0.60 €	3,473.58 €	✓



2.5	Furnizimi, transporti dhe mbushja i humusit në segemtnin 1 për hapësirën e paraparë për gjelbërim, dhe krijimi i skarpatave për mbulimin e disniveleve në pjesën e kufizimit me parcelat private, si dhe të bëhet ngjeshja dhe përgaditja e sipërfaqes me cilindër dore sipas standardit.	m ³	2297.7	4.50 €	10,339.65 €	✓
2.6	Furnizimi me material, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit me karakteristika 300gr/m ² për gjatë gjithë shtegut të ecjes në segemtnin 1, biçiklistave dhe hapësirave rekreative, të përgaditura për shkrimin e zhavorit.	m ²	5942	1.50 €	8,913.00 €	✓
2.7	Furnizimi me material, transporti dhe ngjeshja e zhavorit lumor FR 0-4mm me trashësi d=5cm mbi gjeotekstil për mbrojtje për gjatë gjithë shtegut të ecjes në segemtnin 1, biçiklistave dhe hapësirave rekreative, të përgaditura për shkrimin e shtresave pas ardhëse.	m ³	371.3	18.00 €	6,683.40 €	✓
2.8	Furnizimi, transporti dhe nivelizimi i trasesë me gur natyral në të gjitha hapësirat e nevojshme të parapara në segemtnin 1 të cilat duhet të mbushen në lartësi të ndryshme për nivelizimin e terrenit sipas projektit.	m ³	10886	10.00 €	108,860.00 €	✓
2.9	Furnizimi, transporti me gur 0-120mm i cili fraksion do të aplikohet mbi shtresën e gurit natyral të ngjeshur paraprakisht në segemtnin 1. Nivelizimi i gurit 0-120mm duhet të realizohet sipas kuotave gjeodezike në projekt.	m ³	1812.5	16.00 €	29,000.00 €	✓
2.10	Planifikimi, shtresimi dhe ngjeshja e gurit natyral dhe fraksionit 0-120mm në të gjitha hapësirat të cilat duhet të mbushen, me lartësi të ndryshme në bazë të projektit me Ms=600Kn/m ² në segemtnin 1. Ngjeshja bëhet me shtresa çdo h=30cm. Realizimi i këtij pozicioni do të nivelizojë edhe disnivelet e paraqitura në teren. Testimi për nivelin e ngjeshjes së zhavorit është obligim i punëkryesit.	m ²	29029.5	0.60 €	17,417.70 €	✓
2.11	Furnizimi me material, transporti i zhavorit FR (0-63)mm, me të cilën do të shtrohen shtigjet e këmbësorëve, biçiklistëve si dhe në hapësirat rekreative në segemtnin 1. Nivelizimi duhet të realizohet sipas kuotave të parapara në projekt.	m ³	2607.9	16.00 €	41,726.40 €	✓
2.12	Planifikimi, shtresimi dhe ngjeshja e zhavorit FR (0-63)mm, Ms=600Kn/m ² me trashësi të tamponit t=35cm në gjendje të ngjeshur, në të gjitha shtigjet e shtruara të këmbësorëve, biçiklistëve si dhe në hapësirat rekreative në segemtnin 1. Testimi për nivelin e ngjeshjes së zhavorit është obligim i punëkryesit.	m ²	5961	0.60 €	3,576.60 €	✓
2.13	Furnizimi me material, transporti i zhavorit FR (0-31.5)mm, me të cilën do të shtrohen shtigjet e këmbësorëve dhe në hapësirat rekreative.	m ³	873.8	17.00 €	14,854.60 €	✓
2.14	Planifikimi, shtresimi dhe ngjeshja e zhavorit FR (0-31.5)mm, Ms=600Kn/m ² me trashësi të tamponit t=15cm në gjendje të ngjeshur, në të gjitha shtigjet e shtruara të këmbësorëve, biçiklistëve si dhe në hapësirat rekreative. Testimi për nivelin e ngjeshjes së zhavorit është obligim i punëkryesit.	m ²	4127	1.30 €	5,365.10 €	✓



2.15	Furnizimi me material, transporti i zhavorit FR (0-31.5)mm, me të cilën do të shtrohet shtegu i biçiklistëve.	m³	343	17.00 €	5,831.00 €
2.16	Planifikimi, shtresimi dhe ngjeshja e zhavorit FR (0-31.5)mm, Ms=600kn/m² me trashësi të tamponit t=20cm në gjendje të ngjeshur, në shtegun e biçiklistëve në segemtnin 1. Testimi për nivelin e ngjeshjes së zhavorrit është obligim i punëkryesit.	m²	1716.4	0.60 €	1,029.84 €
2.17	Furnizimi me material, transporti FR (4-8)mm, me trashësi d=5cm, në të gjitha shtigjet e shtruara të këmbësorëve, biçiklistëve si dhe në hapësirat rekreative për ta parapregatitur sipërfaqen për shtrimin e teksturave të parapara në projekt në segemtnin 1.	m³	257	20.00 €	5,140.00 €
2.18	Ngjeshja e zhavorrit FR (4-8)mm, me trashësi d=5cm, në të gjitha shtigjet e shtruara të këmbësorëve, biçiklistëve si dhe në hapësirat rekreative për ta parapregatitur sipërfaqen për shtrimin e teksturave të parapara në projekt në segemtnin 1.	m²	4187	0.60 €	2,512.20 €
2.19	Shtirja e gypit PVC Ø50/1.5m për gjatë shlegut në muret mbrojtëse në segemtnin 1 për të larguar lagështinë dhe ujrat atmosferikë.	m'	850	2.00 €	1,700.00 €

Gjithsej punët e demolimit, dheut dhe të zhavorit

388,229.85 €

3

PUNËT E BETONIT DHE BETONARMESË

PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njesia Unit	Sasia Ql.	Çm.Njesi Unit price	Çmimi Total (€)
---------------------	-------------	-----------	---------------------	-----------------

3.1	Devijimi i shtralit të Lumbardhit përkohësisht për arsye të ndërtimit të mureve mbrojtëse, hapësirave, dhe rreth shtegut dhe rikthimi i tij në gjendjen e mëparshme.	paushall	1	2,500.00 €	2,500.00 €
3.2	Pompa për largimin e ujit gjatë ndërtimit të mureve mbrojtës edhe urave etj. Në çmim duhet të parashihet edhe furnizimi me energji elektrike për pompat të cilat duhet të kryejnë largimin e ujrave gjatë realizimit të punëve të caktuara. Çmimi duhet të jetë fiks sipas parashikimit komplet në të gjithë procesin e realizimit të punimeve.	paushall	1	450.00 €	450.00 €
3.3	Furnizimi, kallëpimi dhe betonimi i mureve nga B/A i markës C25/30 (MB 30) me trashësi t=30cm për gjatë shtegut të Lumbardhit në segemtnin 1, ku shtrati i lumit dhe shtegu i ecjes janë në nivele të larta, për sigurinë e zonës, e poashtu ku nevojitet të zgjerohet shtegu i ecjes, në këndin e lojrave dhe rampës.	m³	935.4	125.00 €	116,925.00 €
3.4	Furnizimi, kallëpimi dhe betonimi i mureve nga B/A i markës C25/30 (MB 30) me trashësi t=25cm për gjatë shtegut të Lumbardhit në segemtnin 1, ku shtrati i lumit dhe shtegu i ecjes janë në nivele të larta, për sigurinë e zonës, e poashtu ku nevojitet të zgjerohet shtegu i ecjes.	m³	22.7	125.00 €	2,837.50 €



3.5	Furnizimi, kallëpimi dhe betonimi i themeleve të mureve mbrojtëse nga B/A i markës C25/30 (MB 30) për gjatë shtegut të Lumbardhit në segmentin 1, ku shtrati i lumit dhe shtegu i ecjes janë në nivele të larta, për sigurinë e zonës, e poashtu ku nevojitet të zgjerohet shtegu i ecjes.	m³	1398.6	125.00 €	174,825.00 €	✓
3.6	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe montimi i armaturës sipas projektit të statikës në segmentin 1.	kg	230128	1.25 €	287,660.00 €	✓
3.7	Furnizimi, transportimi i shtresës së betonit të varfër nën themele të mureve mbrojtës me lartësi h=10cm në segmentin 1.	m³	233	70.00 €	16,310.00 €	✓
3.8	Furnizimi, kallëpimi dhe betonimi nga B/A (Betoni dhe Armeja) i markës C25/30 (MB 30) i shkallëve, rampës në hyrje të shtegut, key (amfiteatri) në segmentin 1, parkingu për biçikleta me dy shtresa armim, muri kacavjerreës të këndi i lojërave, konzolla në segmentin 1, për gjatë shtegut të Lumbardhit.	m³	86.3	140.00 €	12,082.00 €	✓
3.9	Furnizimi, kallëpimi dhe betonimi i përforcuesve nga Betoni dhe Armeja i markës C25/30 (MB 30) me trashësi t=25cm me 2 shtresa armim e cila vendoset çdo 5m largësi përgjatë gjithë gjatësisë së amfiteatrave në segmentin 1 ku janë të pozicionuara sipas projektit.	m³	3	140.00 €	420.00 €	✓

Gjithsej punët betonit dhe betonarmesë.

614,009.50 €

4



PUNËT E MBISTRUKTURËS



PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njesia Unit	Sasia Qt.	Çm.Njesi Unit price	Çmimi Total (€)
---------------------	-------------	-----------	---------------------	-----------------

4.1	Furnizimi, transportimi, shtruarja dhe ngjeshja e hapësirave për këmbësor me kallëpimin vullkanikë me dimensione 10/10/8-10cm të cilët do të vendosen në pjesën e key-it dhe në pjesën hyrëse të shtegut të parapara sipas projektit. Sipas detajit teknik të përfshirë në projekt. Llogaria për m² me të gjitha shpenzimet, vendosja në vepër, vendosja e pahive dhe përforcimet me beton si dhe fuga nga llaçi i çimentos me aditiv deri në finalizim. Vërejtje: Nuancën e ngjyrës e përcakton investitori.	m²	533.8	135.00 €	72,063.00 €	✓
-----	--	----	-------	----------	-------------	---



4.2	<p>Furnizimi , transporti dhe vendosja e pllakave terasë Terastone nga graniti dhe mermeri me granil natyral (Kuarc, Granit, Diabaz, Bazalt) etj. me ngjyrë dhe granulatat sipas detalit në projekt. Pllaka terasë Terastone është me dimensione 60x40x6cm, e kalibruar, e gërryer, e rërëzuar dhe impregnuar, në vlera referuese të Standardeve Evropiane EN 13748-2:2004. Pllaka për përdorim në hapësira të hapura në ambiente të jashtme. Montimi i materialit duhet të përmbahet udhëzimeve teknike për këtë lloj materiali dhe gjithmonë sipas udhëzimeve të projektantit, prodhuesit si dhe organit mbikqyrës për dizajn dhe ngjyrë. Materiali pllakave terasë Terastone karakterizohet me pika të veçanta të cekura më poshtë.</p>	m ²	3689.3	60.00 €	221,358.00 €
PËRSHKRIMI I PRODUKTT	<p>Prodhuesi të jetë i çertifikuar sipas ISO 9001/2015 (Sistemi për menaxhimin e cilësisë) për system hermetik të makinerisë prodhuese.</p>	<p>Produkti të plotësoj standardet nëvazhdim: EC (Declaration of Conformity) Produkti të posedoj shenjën CE në përputhje me direktivat për CPD(Construction Product Directive) sipas EN 13748-2 .</p>			
	<p>Për pllaka për përdorim në hapësira të hapura apo ambiente të jashtme. Pastrimi i sipërfaqeve me frekuentim të lartë, rezistenca ndaj ngricave dhe kripës me standard të ngjashëm të EU. Absorbimi i ujit nga kapilarët, rezistenca ndaj rëshqitjes (USRV) , rezistencë e shkallës ndaj gërryerjeve, ekspozimi ndaj makinës fshirëse, rezistenca ndaj detergjentëve, shkalla e vështirësisë së largimit të gomave përtypëse, rezistenca ndaj nxehtësisë së shpuzës së cigares, qëndrueshmëri ndaj ujit me klor, efekt i vërtetuar i Easy-to-Clean (për pastrime të lehta nga ngjyra, balla, gjerat ushqimore, reshjet natyrore, gomave përtypëse, vajrat e ndryshëm dhe duhet të largohen me lehtësi duke mos lënë mbetje tjera) të gjitha njollat rezistuese duhet të largohen me ujë dhe fshesë vetëm me një trajtim. Vërejtje: Të gjitha pikat e shënuara me lartë të deshmohen me ateste të veçanta të standardeve DIN ose të EU-së. Të gjitha punët duhet të kryhen në pajtim me projektanlin dhe në udhëzim të organit mbikqyrës. Vërejtje: Materiali duhet të posedoj ateste të çertifikuara me shenjën CE.</p>				
4.3	<p>Mbushja e fugave me material për përdorim të jashtëm me efekt drenues duke mos lejuar rritjen e barit dhe duke përforcuar pllaken me njëra tjetrën. Gjerësia e fugës duhet të jetë 3 mm sipas detalit në projekt . Sasia e llogaritur materialit të fugës 1.0 kg/m².</p>	m ²	3689	2.50 €	9,222.50 €
4.4	<p>Furnizimi dhe punimi i shtigjeve të ecjës për persona të verbër me pllaka 40x40x6 cm, ngjyrë e verdhë bazuar në standartet dhe alfabetin për persona të verbër. Në çmim të përfshihet dhe vendosja në vepër e pllakave me të gjitha elementet përcjellëse. Llogaria është bërë në m² për vendosjen e pllakave.</p>	m ²	1037	25.00 €	25,925.00 €



4.5	<p>Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve nga betoni i cilësisë së lartë me dimensione 10x20x100cm për skaj të shligjeve. Në çmim kalkuloheh vendosjen e distancerave l=3mm D1, si dhe përforcimi me beton. Çmimi të llogaritet për m' me pozicionim të formave sipas projektit.</p>  <p>Produketi para se të vendosen në vepër duhet të posedojnë ateste të kontrollit të cilësisë. Llogaritet në m' skajorit.</p>	m'	2613	20.00 €	52,260.00 €
4.6	<p>Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve nga betoni i cilësisë së lartë me dimensione 8x20x100cm për skaj të shtegut të ecjes dhe gjëlbriimit. Në çmim kalkuloheh vendosjen e distancerave l=3mm D1, si dhe përforcimi me beton. Çmimi të llogaritet për m' me pozicionim të formave sipas projektit.</p>  <p>Produketi para se të vendosen në vepër duhet të posedojnë ateste të kontrollit të cilësisë. Llogaritet në m' skajorit.</p>	m'	128.7	12.00 €	1,544.40 €
4.7	<p>Furnizimi, transportimi, dhe shtruarja e pikoreve mbi mure nga gurët sipas projektit përgjatë gjithë mureve mbrojtëse rreth lumit dhe shtegut në segmentin 1. Në çmim përfshihen të gjitha shpenzimet deri në finalizim.</p>	m'	968	30.00 €	29,040.00 €
4.8	<p>Furnizimi me material, transporti, montimi i listelave nga druri i lameluar me trashësi 4x6x60cm (listelat vendosen në distancë mes tyre 2.0cm) ngjyroja e tyre me dy shtresa parangjyrë për mbrojtje nga lagështia dhe ngricat si dhe një shtresë ngjyrë rezistente dhe profilit meliike mbajtëse, të cilat përdoren në veshjen e amfiteatrit në segmentin 1.</p>	m²	113	50.00 €	5,650.00 €
4.9	<p>Furnizimi, transporti, shtruarja, nivelizimi, ngjeshja e asfaltit të llojit AB-1, me trashësi 6cm për të krijuar shtegun për biçiklista deri në finalizim në segmentin 1.</p>	m²	854.7	20.00 €	17,094.00 €
4.10	<p>Furnizimi, transporti dhe ngjyroja e asfaltit me 3 shtresa ngjyrë të kuqe, rezistente ndaj ndikimit atmosferike në segmentin 1. Në çmim të parashihet edhe punimi i vijave dhe shenjave. Llogaritja të bëhet me m².</p>	m²	854.7	7.00 €	5,982.90 €



4.11	<p>Furnizimi, transporti dhe mveshja e mureve mbrojtëse me gurë lumor, t=15cm deri 20cm të lidhur me llaç vazhdues duke e përpunuar fugën për të arritur teksturen adekuate në segmentin 1. Në çmim llogaritet edhe mbushja e fugave me llaç vazhdues si dhe pastaj gryerja dhe përpunimi i fugës deri në arritjen e teksturës sipas standardeve, llogaritja të bëhet për m².</p>	m ²	3209.3	98.00 €	314,511.40 €
------	--	----------------	--------	---------	--------------




Gjilhsej punët e mbistrukturës

754,651.20 €

5 PUNËT E MOBILIARIT URBAN

PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njesia Unit	Sasia Qt.	Çm.Njesi Unit price	Çmimi Total (€)
---------------------	-------------	-----------	---------------------	-----------------

5.1	<p>Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses në segmentin 1 me detaje sipas projektit: L:191cm, B:56cm, H:82cm, prej metalit rezistent dhe dekorativ i ngjyrosur me ngjyrë të zezë të plastifikuar, kombinuar me listela nga druri i lameluar me trashësi 80x60mm (listelat vendosen në distancë mes tyre 2.0cm) ngjyrosja e tyre me dy shtresa parangjyrë për mbrojtje nga lagështia dhe ngricat si dhe një shtresë ngjyrë rezistente. Në çmim është e përfshirë dhe pregaditja e terrenit montimi i tyre, si dhe në fundë të bëhet edhe pranimi nga organi mbikqyrës. Ulësja duhet të jetë sipas detaleve në projekt dhe sipas paraqitjes grafike të prezantuar në paramasë. Paraprakisht duhet të aprovohet nga organi mbikqyrës dhe pastaj të fillohet implementimi.</p>	copë	18	500.00 €	9,000.00 €
-----	--	------	----	----------	------------



5.2	<p>Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses me tavolinë në segmentin 1 sipas detajeve L:190cm B:148cm H:72cm prej metalit rezistent dhe dekorativ i ngjyrosur me ngjyrë të zezë të plastifikuar, kombinuar me listela nga druri i lameluar me trashësi 80x60mm (listelat vendosen në distancë mes tyre 2.0cm) ngjyrosja e tyre me dy shtresa parangjyrë për mbrojtje nga lagështia dhe ngricat si dhe një shtresë ngjyrë rezistente. Në çmim është e përfshirë dhe pregaditja e terrenit montimi i tyre. Ulësja me tavolinë duhet të jetë sipas detajeve në projekt dhe sipas paraqitjes grafike të prezantuar në paramasë. Paraprakisht duhet të aprovohet nga organi mbikqyrës dhe pastaj të fillohet implementimi.</p>	copë	3	1,700.00 €	5,100.00 €
5.3	<p>Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses rekreative në segmentin 1 sipas detajeve L:190cm B:148cm H:74cm Tavolina do të jetë nga betoni i cilësisë së lartë dhe me përforcimet me rretën e duhur, si teksturë finale do të përdoret kuarci dhe të poliraret e gjithë struktura. Konstruksioni është prej metalit rezistent dhe dekorativ i ngjyrosur me ngjyrë të zezë të plastifikuar, kombinuar me listela nga druri i lameluar me trashësi 80x60mm (listelat vendosen në distancë mes tyre 2.0cm) ngjyrosja e tyre me dy shtresa parangjyrë për mbrojtje nga lagështia dhe ngricat si dhe një shtresë ngjyrë rezistente. Në çmim është e përfshirë dhe pregaditja e terrenit montimi i tyre. Ulësja rekreative duhet të jetë sipas detaleve në projekt dhe sipas paraqitjes grafike të prezantuar në paramasë. Paraprakisht duhet të aprovohet nga organi mbikqyrës dhe pastaj të fillohet implementimi.</p>	copë	2	1,700.00 €	3,400.00 €



5.4	<p>Furnizimi, transporti dhe montimi i Parkingut për biçikleta në segmentin 1 Bike Parking L:220 cm, B:38 cm, H: 27cm. Ansoret do të jetë nga betoni i cilësisë së lart dhe me perforcimet me rjeten e duhur të cilat do të lidhen në tokë. Konstruksioni është prej metalit rezistent dhe dekorativ i ngjyrosur me ngjyrë të zehtë të plastifikuar, Parkingu i bicikletave duhet të jetë sipas detaleve në projekt dhe sipas paraqitjes grafike të prezantuar në paramasë. Paraprakisht duhet të aprovohet nga organi mbikqyrës dhe pastaj të fillohet implementimi.</p>	copë	4	1,200.00 €	4,800.00 €
5.5	<p>Furnizimi, transporti dhe montimi i koshave për mbeturina dhe ena e integruar për duhan(sipas detajit të dhënë) në segmentin 1 L:39 cm B:39 cm H:90 cm Konstruksioni i shportës është nga metali CORTEN, të gjitha vidat jepen nga pjesa e padukshme. Ena e padukshme dhe ena për duhan është e galvanizuar. Në çmim të përfshihen dhe Punët përgatitore bazamenti, Në çmim është e përfshirë dhe pregaditja e terrenit montimi i tyre. Shporta duhet të jetë sipas detaleve në projekt dhe sipas paraqitjes grafike të prezantuar në paramasë. Paraprakisht duhet të aprovohet nga organi mbikqyrës dhe pastaj të fillohet implementimi.</p>	copë	18	350.00 €	6,300.00 €
5.6	<p>Furnizimi, transporti dhe montimi i pengesave për hyrjen e makinave në segmentin 1 (sipas detajit të dhënë) Ø10cm H:90 cm. Konstruksioni i pengesës është nga çeliku. Në çmim është e përfshirë dhe pregaditja e terrenit montimi i tyre. Pengesa anti parking duhet të jetë sipas detaleve në projekt dhe sipas paraqitjes grafike të prezantuar në paramasë. Paraprakisht duhet të aprovohet nga organi mbikqyrës dhe pastaj të fillohet implementimi.</p>	copë	6	90.00 €	540.00 €



5.7	<p>Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses në segmentin 1 sipas detajeve H:65cm Ø156cm m=360kg , struktura mbajtëse do të jetë nga betoni i armuar i cilësisë së lartë, me shtresën përfundimtare nga kuarci, kombinuar me listela nga druri i lameluar me trashësi 7x6x60mm (listelat vendosen në distancë mes tyre 2.0cm) ngjyrosja e tyre me dy shtresa parangjyrë për mbrojtje nga lagështia dhe ngricat si dhe një shtresë ngjyrë rezistente. Në çmim është e përfshirë dhe pregaditja e terrenit montimi i tyre. Ulësja duhet të jetë sipas detajeve në projekt dhe sipas paraqitjes grafike të prezantuar në paramasë. Paraprakisht duhet të aprovohet nga organi mbikqyrës dhe pastaj të fillohet implementimi.</p>	copë	1	2,700.00 €	2,700.00 €
5.8	<p>Furnizimi, transporti dhe montimi i hapësirës për qëndrim sipas detajit në projekt në segmentin 1, struktura mbajtëse e ulëseve, tavolinave, dhe dyshemesë do të jetë nga betoni i armuar i cilësisë së lartë, me shtresën përfundimtare nga kuarci, kombinuar me listela nga druri i lameluar me trashësi 7x6x60mm (listelat vendosen në distancë mes tyre 2.0cm). Rrethimi i hapësirës me listela druri 80x200mm me larlesi të ndryshme. Të gjitha të ngjyrosura me dy shtresa parangjyrë për mbrojtje nga lagështia dhe ngricat si dhe një shtresë ngjyrë rezistente. Në çmim është e përfshirë dhe pregaditja e terrenit montimi i tyre. Hapësira duhet të jetë sipas detajeve në projekt dhe sipas paraqitjes grafike të prezantuar në paramasë. Paraprakisht duhet të aprovohet nga organi mbikqyrës dhe pastaj të fillohet implementimi.</p>	copë	1	4,650.00 €	4,650.00 €



Gjithsej punët e mobililit urban

36,490.00 €



6

PUNËT E NDËRTIMIT TË ULËSEVE HARKORE

PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njesia Unit	Sasia Qt.	Çm.Njesi Unit price	Çmimi Total (€)	
6.1	Gërmimi me makineri i dheut i kategorisë 3-4 në hapësirën punuese, për të krijuar hapësirat për ndërtimin e ulësve në segmentin I. Matjet janë bërë në gjendje të ngjeshur. Materiali i gërmuar duhet të transportohet deri në deponinë e qytetit.	m ³	86	5.00 €	430.00 €
6.2	Furnizimi, kallëpimi dhe betonimi i ulësve harkore nga B/A i markës C25/30 (MB 30) me dy shtresa armim në segmentin I. Ulësja duhet të jetë sipas detaleve në projekt.	m ³	25.6	140.00 €	3,584.00 €
6.3	Furnizimi me material, transporti, montimi i listelave nga druri i lameluara me trashësi 4x6x60cm (listelat vendosen në distancë mes tyre 2.0cm) ngjyroshja e tyre me dy shtresa parangjyrë për mbrojtje nga lagështia dhe ngricat si dhe një shtresë ngjyrë rezistente dhe profilet metaliqe mbajtëse në segmentin I. Si dhe në fund të bëhet edhe pranimit nga organi mbikqyrës. Ulësja duhet të jetë sipas detaleve në projekt. Paraprakisht duhet të aprovohet nga organi mbikqyrës dhe pastaj të fillohet implementimi.	m ²	45.3	28.00 €	1,268.40 €


Gjithsej punët e ndërtimit të ulësve harkore.

5,282.40 €

7

PUNËT E NDËRTIMIT TË KËNDIT PËR FËMIJË



PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njesia Unit	Sasia Qt.	Çm.Njesi Unit price	Çmimi Total (€)	
7.1	Furnizimi dhe montimi i gjeotekstilit prolipopilen 250g/m ² në sipërfaqet e destinuara për fitnes të jashtë sipas projektit në dy shtresa.	m ²	161	1.50 €	241.50 €
7.2	Shtërfaqja e gypit të drenazhës Ø110 për drenazhim gjatë gjithë pjesës së fitnesit të jashtëm për largimin e lagështisë dhe ujrave atmosferikë dhe lidhja e gypit me rrejtin e kanalizimit i cili është i vendosur përgjatë Lumbarshit.	m'	58	3.00 €	174.00 €
7.3	Furnizimi me material, transporti dhe vendosja e zhavorit lumor për mbulimin e drenazhës.	m ³	25	18.00 €	450.00 €
7.4	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (30MN/m ²) prej gurit të thyer 32/63mm me trashësi t=20cm, këtu është i përfshirë edhe mbulimi i kanalit të drenazhës. Matjet janë në gjendje të ngjeshur.	m ³	40.5	18.00 €	729.00 €





7.5	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (40MN/m ²) prej gurit të thyer 16/32mm me trashësi t=10cm, këtu është i përfshirë edhe mbulimi i kanalit të drenazhës. Matjet janë në gjendje të ngjeshur.	m ³	20.2	20.00 €	404.00 €	✓
7.6	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (50MN/m ²) prej gurit të thyer 12-18mm me trashësi t=10cm. Matjet janë në gjendje të ngjeshur.	m ³	20.2	20.00 €	404.00 €	✓
7.7	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (50MN/m ²) prej gurit të thyer 4-8mm me trashësi t=5cm. Matjet janë në gjendje të ngjeshur.	m ³	10.1	20.00 €	202.00 €	✓
7.8	Furnizimi me të gjitha materialet e nevojshme dhe montimi i barit artificial-100% poliethylen, lartësia e fijos 20mm, ngjyra bikolor e kuqe.Vija e bardhë duhet të punohet gabrikisht me material të njejtë jo me ngjyrosje . Punimi montimi, dhe mirmbajtja sipas materialit të prodhuesit, llogaria në m ² .	m ²	162	30.00 €	4,860.00 €	✓
7.9	Furnizimi dhe punimi i gurit të kuarcit raportit I mbushjes 18 (kg/m ²), ndërsa raportit i fraksionit 04/1.4(mm). Llogaria në m ² .	m ²	162	17.00 €	2,754.00 €	✓
7.10	Furnizimi dhe punimi i granulatit të gomës i cili shtrohet në tërë sipërfaqen e fushës raportit i mbushjes 18(kg/m ²) ndërsa raportit i fraksionit 0.8/2.0 (mm). Llogaria në m ² .	m ²	162	20.00 €	3,240.00 €	✓
7.11	Furnizimi me material, shtresimi dhe ngjitja e gomës sintelike,me ngjyrë të gjelbërt në pjesën e murit kacavjerrës, në sipërfaqet horizontale, në këndin e lojrave për fëmijë, të paraparë sipas projektit.	m ²	48.2	40.00 €	1,928.00 €	✓
7.12	Furnizimi, transportimi dhe montimi i këndit të Lodrave për fëmijë. Lodrat për fëmijë duhet të kenë këto elemente: 1 rrëshqitëse të tipit "Slides - 265kg" (topogan i veshur me plastikë) ose i ngjashëm për moshën 3 deri në 12 vjeç. Poashtu duhet të parashihet 1 copë "Steel Swings 135kg" ose i ngjashëm. Poashtu 1 copë lodra të tipit "Peshore me dy anë" për përdorim nga dy persona nga 3 deri në 12 vjeç. Duhet të parashihen edhe 2 sallanxhaka-lisharse për nga 1 person. Lodrat për fëmijë duhet të realizohen sipas detaleve të aprovuara nga organi mbikqyrës dhe kalkulimi realizohet me montim në m ² .	copë	1	2,000.00 €	2,000.00 €	✓



7.13	<p>Furnizimi, transportimi dhe montimi i këndit të Lodrave për fëmijë. Lodrat për fëmijë duhet të kenë këto elemente: 1 rrëshqitëse të tipit "Slides - 265kg" (topogan i veshur me plastikë) ose i ngjashëm për moshën 3 deri në 12 vjeç. Lodrat për fëmijë duhet të realizohen sipas detaleve të aprovuara nga organi mbikqyrës dhe kalkulimi realizohet me montim në m2.</p>	copë	1	2,000.00 €	2,000.00 €
7.14	<p>Furnizimi, transportimi dhe montimi i këndit të Lodrave për fëmijë. Lodrat për fëmijë duhet të kenë këto elemente: kubzat me ngjyra me dimensione h=20cm l=40cm (nga plastika) për moshën 3 deri në 12 vjeç. Lodrat për fëmijë duhet të realizohen sipas detaleve të aprovuara nga organi mbikqyrës dhe kalkulimi realizohet me montim në m2.</p>	copë	1	450.00 €	450.00 €
7.15	<p>Furnizimi, transportimi dhe montimi i këndit të Lodrave për fëmijë. Lodrat për fëmijë duhet të kenë këto elemente: muri për ngjilje me dimensione h=1.5m, l=2.0m (nga plastika) dhe rezistent ndaj kushteve atmosferike për moshën 3 deri në 12 vjeç. Lodrat për fëmijë duhet të realizohen sipas detaleve të aprovuara nga organi mbikqyrës dhe kalkulimi realizohet me montim në m2</p>	copë	11	320.00 €	3,520.00 €



7.16	Furnizimi, transportimi dhe montimi i këndit të Lodrave për fëmijë. Lodrat për fëmijë duhet të kenë këto elemente: rrethi për rrotullim me shufra mbajtëse (nga plastika apo e kombinuar me hekur) dhe rezistent ndaj kushteve atmosferike për moshën 3 deri në 12 vjeç. Lodrat për fëmijë duhet të realizohen sipas detaleve të aprovuara nga organi mbikqyrës dhe kalkulimi realizohet me montim në m2		copë	1	3,200.00 €	3,200.00 €	✓
7.17	Furnizimi, transportimi dhe montimi i këndit të Lodrave për fëmijë. Lodrat për fëmijë duhet të kenë këto elemente: 1 rrëshqitëse të tipit "Slides - 265kg" (topogan i veshur me plastikë) për moshën 3 deri në 12 vjeç me shkalle dhe mur ngjitës. Lodrat për fëmijë duhet të realizohen sipas detaleve të aprovuara nga organi mbikqyrës dhe kalkulimi realizohet me montim në m2		copë	1	4,000.00 €	4,000.00 €	✓


Gjithsej punët e ndërtimit të këndit për fëmijë.

30,556.50 € ✓



8 PUNËT E NDËRTIMIT TË HAPËSIRËS PËR FITNES TË JASHTËM

PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njesia Unit	Sasia Qt.	Çm.Njesi Unit price	Çmimi Total (€)	
8.1 Furnizimi dhe montimi i gjeotekstilit prolipopilen 300g/m ² në sipërfaqet e destinuara për fitnes të jashtë sipas projektit në dy shtresa.	m ²	520.4	2.50 €	1,301.00 €	✓
8.2 Shlirija e gypit të drenazhës Ø110 për drenazhim gjatë gjithë pjesës së fitnesit të jashtëm për largimin e lagështisë dhe ujrave atmosferike dhe lidhja e gypit me rrejin e kanalizimit i cili është i vendosur përgjatë Lumbardhit.	m'	179	2.50 €	447.50 €	✓
8.3 Furnizimi me material, transporti dhe vendosja e zhavorit lumor për mbulimin e drenazhës.	m ³	50	18.00 €	900.00 €	✓





8.4	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (30MN/m ²) prej gurit të thyer 32/63mm me trashësi t=20cm, këtu është i përfshirë edhe mbulimi i kanalit të drenazhës.	m ³	104	18.00 €	1,872.00 €
8.5	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (40MN/m ²) prej gurit të thyer 16/32mm me trashësi t=10cm, këtu është i përfshirë edhe mbulimi i kanalit të drenazhës.	m ³	52	18.00 €	936.00 €
8.6	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (40MN/m ²) prej gurit të thyer 16/32mm me trashësi t=10cm, këtu është i përfshirë edhe mbulimi i kanalit të drenazhës.	m ³	52	18.00 €	936.00 €
8.7	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (50MN/m ²) prej gurit të thyer 12-18mm me trashësi t=10cm.	m ³	51	18.00 €	918.00 €
8.8	Furnizimi me material dhe punimi i tamponit (50MN/m ²) prej gurit të thyer 3-8mm me trashësi t=5cm.	m ³	26	18.00 €	468.00 €
8.9	Furnizimi me të gjitha materialet e nevojshme dhe montimi i barit artificial-100% polietihylen, lartësia e fijos 20mm, ngjyra bikolor e kuqe dhe e gjelbër.Vija e bardhë duhet të punohet fabrikisht me material të njëjtë jo me ngjyrosje . Punimi montimi, dhe mirmbajtja sipas materialit të prodhuesit, llogaria në m ² .	m ²	532	35.00 €	18,620.00 €
8.10	Furnizimi dhe punimi i gurit të kuarcit raportit i mbushjes 18 (kg/m ³), ndërsa raporti i fraksionit 04/1.4(mm). Llogaria në m ² .	m ²	520.5	12.00 €	6,246.00 €
8.11	Furnizimi dhe punimi i granulatit të gomës i cili shtrohet në tërë sipërfaqen e fushës raportit i mbushjes 18(kg/m ³) ndërsa raporti i fraksionit 0.8/2.0 (mm). Llogaria në m ² .	m ²	520.5	16.00 €	8,328.00 €
8.12	Furnizimi me material, fiksimi në themel nga betoni dhe saldimi i profileve metalike horizontale Ø60mm dhe vertikale Ø60mm, të cilat shfrytëzohen për ushtrime të ndryshme dhe të punohen sipas detajit në projekt. 	m ²	423	35.00 €	14,805.00 €



8.13	<p>Furnizimi, transportimi dhe montimi në këndin e fitnesit të jashtëm i elementit të biçikletës statike me material nga qeliku, i ngjyrosur me dy ngjyra dhe ngjyre mbrojtëse ndaj ndikimeve të jashtëme atmosferike .Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe të gjitha ankerimet dhe kalkulimi realizohet me montim në m2.</p> 	copë	3	1,000.00 €	3,000.00 €
8.14	<p>Furnizimi, transportimi dhe montimi në këndin e fitnesit të jashtëm i mekanizmit rrotullues për bel me material nga qeliku, i ngjyrosur me dy ngjyra dhe ngjyre mbrojtëse ndaj ndikimeve të jashtëme atmosferike .Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshirë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe të gjitha ankerimet dhe kalkulimi realizohet me montim në m2.</p> 	copë	4	650.00 €	2,600.00 €




8.15	<p>Furnizimi, transportimi dhe montimi në këndin e fitnesit të jashtëm i elementit për ngritje peshe për persona me aftësi të kufizuara me material nga çeliku, i ngjyrosur me dy ngjyra dhe ngjyre mbrojtëse ndaj ndikimeve të jashtme atmosferike. Elementi i fitnesit të jashtëm duhet të realizohet sipas detajeve të aprovuara nga organi mbikqyrës dhe kalkulimi realizohet me montim në m2.</p>	copë	2	850.00 €	1,700.00 €
8.16	<p>Furnizimi, transportimi dhe montimi në këndin e fitnesit të jashtëm i paisjes së fitnesit me material nga çeliku, i ngjyrosur me dy ngjyra dhe ngjyre mbrojtëse ndaj ndikimeve të jashtme atmosferike. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshinë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe të gjitha ankerimet dhe kalkulimi realizohet me montim në m2.</p>	copë	2	650.00 €	1,300.00 €
8.17	<p>Furnizimi, transportimi dhe montimi në këndin e fitnesit të jashtëm i paisjes së fitnesit me material nga çeliku, i ngjyrosur me dy ngjyra dhe ngjyre mbrojtëse ndaj ndikimeve të jashtme atmosferike. Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional përfshinë punimin e themeleve nga betoni i armuar si dhe të gjitha ankerimet dhe kalkulimi realizohet me montim në m2.</p>	copë	3	900.00 €	2,700.00 €





9.1	Furnizimi dhe mbjellja e barti me farë 10m ² /1kg pasi të jetë bërë rrafshimi i terrenit me cilindër të dorës dhe të jetë aplikuar plehu kimik, dhe mirëmbajtja e saj deri në daljen e barti në segmentin 1.	m ²	9570.5	1.30 €	12,441.65 €
-----	---	----------------	--------	--------	-------------



PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njesia	Sasia	Çm.Njesi	Çm.Njesi	Total (€)
---------------------	--------	-------	----------	----------	-----------

9 PUNËT E GJELBËRIMIT



Gjithsej punët e ndërtimit të fitnesit të jashtëm.

70,537.50 €


8.19	Furnizimi, transportimi dhe montimi në këndin e fitnesit të jashtëm i paraleleve me material nga qeliku, i ngjyrosur me dy ngjyra dhe ngjyre mbrojtëse ndaj ndikimeve të jashtme atmosferike. Elementi i fitnesit të jashtëm duhet të realizohen sipas detajeve të aprovuara nga organi mbikqyrës dhe kalkulimi realizohet me montim në m ² .	copë	2	230.00 €	460.00 €
8.18	Furnizimi, transportimi dhe montimi në këndin e fitnesit të jashtëm i patsjes së fitnesit me material nga qeliku, i ngjyrosur me dy ngjyra dhe ngjyre mbrojtëse ndaj ndikimeve të jashtme atmosferike. Elementi i fitnesit të jashtëm duhet të realizohen sipas detajeve të aprovuara nga organi mbikqyrës dhe kalkulimi realizohet me montim në m ² .	copë	2	1,500.00 €	3,000.00 €

<p>9.2</p>	<p>Furnizim, transportimi dhe hapja e gropës 60*60*60cm, mbjellja e bimëve (diametri rreth 60mm, lartesi minimale pas mbjelljes h=300 cm), si dhe mirëmbajtja e tyre sipas lokacionit në projekt (sipas planit). Bimët janë Tilia SPP (Blini). Për të gjitha bimët është paraparë humusimi i tyre para mbjelljes (së paku ne 60cm thellësi). Mirëmbajtja një vjeçare (deri në mbjellje të bimës së re nëse është e nevojshme) është gjithashtu e paraparë. Paraprakisht duhet të merret aprovimi i organit mbikqyrës.</p> 	<p>copë</p>	<p>180</p>	<p>60.00 €</p>	<p>10,800.00 €</p>
<p>9.3</p>	<p>Furnizim, transportimi dhe hapja e gropës 60*60*60cm, mbjellja e bimëve (diametri rreth 60mm, lartesi minimale pas mbjelljes 300 cm), si dhe mirëmbajtja e tyre sipas lokacionit në projekt (sipas planit). Bimët janë Acer Campestre (Field Maple). Për të gjitha bimët është paraparë humusimi i tyre para mbjelljes (së paku ne 60cm thellësi). Mirëmbajtja një vjeçare (deri në mbjellje të bimës së re nëse është e nevojshme) është gjithashtu e paraparë.</p> 	<p>copë</p>	<p>100</p>	<p>60.00 €</p>	<p>6,000.00 €</p>




9.4	<p>Furnizim, transportimi dhe hapja e gropes 60*60*60cm, mbjellja e bimëve , si dhe mirëmbajtja e tyre sipas lokacionit në projekt (sipas planit). Bimët janë Pyrus Calleryana (Callery pear). Për te gjitha bimët është paraparë humusimi i tyre para mbjelljes (së paku ne 60cm thellësi). Mirëmbajtja një vjeçare (deri në mbjellje të bimës së re nëse është e nevojshme) është gjithashtu e paraparë.</p> 	copë	50	60.00 €	3,000.00 €
9.5	<p>Furnizim, transportimi dhe hapja e gropes 60*60*60cm, mbjellja e bimëve, si dhe mirëmbajtja e tyre sipas lokacionit në projekt (sipas planit). Bimët janë Cotinus coggygria tige (Callery pear). Për te gjitha bimët është paraparë humusimi i tyre para mbjelljes (së paku ne 60cm thellësi). Mirëmbajtja një vjeçare (deri në mbjellje të bimës së re nëse është e nevojshme) është gjithashtu e paraparë.</p> 	copë	50	60.00 €	3,000.00 €




9.6	<p>Furnizim, transportimi dhe hapja e gropes 60*60*60cm, mbjellja e drunjëve të llojit Tilia Cordata (diametri rreth 60mm, lartesi minimale pas mbjelljes 300 cm), si dhe mirëmbajtja e tyre sipas lokacionit në projekt (sipas planit). Drunjët të llojit Tilia Cordata / Platyphyllos. Për te gjitha bimët është paraparë humusimi i tyre para mbjelljes (së paku ne 60cm thellësi). Mirëmbajtja një vjeçare (deri në mbjellje të bimës së re nëse është e nevojshme) është gjithashtu e paraparë.</p>		copë	152	65.00 €	9,880.00 €
-----	--	---	------	-----	---------	------------


Gjithsej punët e gjelbërimit.

45,121.65 €

10 PUNËT TË TJERA

	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njesia Unit	Sasia Qt.	Çm.Njesi Unit price	Çmimi Total (€)
10.1	<p>Furnizimi, transportimi dhe montimi me themel nga betonarmeja i tabelave informuese në segmentin I, me dizajnin të aprovuara nga mbikqyrësi duke përfshirë shtyllat e drurit nga druri i lamelaur me prerje tërthore drejtkëndëshe me lartësi të ndryshme sipas detajit në projekt, ngjyrosja e tyre me dy shtresa parangjyrë për mbrojtje nga lagështia dhe ngricat si dhe një shtresë ngjyrë rezistente. Plaka metalike me informacionet e konsultuara me autoritetin kontraktues deri në finalizim, si dhe të bëhet ngjyrosja me ngjyrë të plastifikuar dhe si dhe të bëhet pranimi i këtijë pozicioni nga organi mbikqyrës.</p>	copë	5	370.00 €	1,850.00 €



10.2	<p>Furnizimi dhe montimi i rrethojave në segmentin I për konzollën I dhe shkallëve nga metali me profile 10x6x90cm me mure 2mm, dhe me një shparing nga metali 5mm në funde të profileve, të ngjyrosen me ngjyre rezistente ndaj ndikimeve klimatike. Paraprakisht duhet të merret aprovimi i organit mbikqyrës duke e krijuar një model për aprovim dhe pastaj të vazhdohet me implementim.</p> 	m'	47	80.00 €	3,760.00 €
------	--	----	----	---------	------------

Gjithsej punët të tjera

5,610.00 €

PARAMASA DHE PARALLOGARIA - FAZA E ELEKTRIKËS S.1

Nr. Poz	I. NDRICIMI I PARKUT-SHTEGU LUMBARDHI	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali €
1	Mihja e kanalit për shtrirje e kabllës me dim: 80x40cm.	m	944.7	3.20	3023.04
2	Shtrirja e reres t=10+10cm.	m3	75.5	16.00	1208.00
3	Furnizimi dhe punimi Bazamenti nga betoni 0.8x0.8x0.5m Tek bazamenti në mes duhet vendosur një gyp me diameter 200mm, pas tharjes së bazamentit vendoset shtylla tek gypi dhe pastaj mbushet me rere të imte.	m3	20	120.00	2400.00
4	Furnizimi dhe punimi i bazamenteve për KSH prej betoni 70x50x25cm.	m3	0.25	80.00	20.00
5	Vendosja e shiritit për paralajmrim "rrezik për jetë".	m	1125	0.30	337.50
6	Furnizimi dhe montimi i kabllëve energjetike NYY-J 4x6mm².	m	1125	3.50	3937.50
7	Furnizimi dhe montimi i kabllëve energjetike NYY-J 4x10mm².	m	100	5.50	550.00
8	Furnizimi dhe montimi i kabllëve energjetike NYY-J 3x1.5mm².	m	262.5	1.00	262.50



9	Furnizimi dhe Montimi i Trupit ndriques LED 30 W me Fluksi i dritës - 4500 lm per nga ngjyra dhe shprehndarja e dritës duhet te jete ne perputhje me ambientin se ku do te instalohet.(3500K deri 4000K)Ultra High Efficiency (Up to 98%), Tensioni i hyrjes - AC90-305V,Frekuenca - 50/60 Hz,Faktori i fuqisë - PF≥0,95,Indeksi i interpretimit të ngjyrave - Ra≥70-80,Temperatura e gjendjes së punës (-40) deri (+50)°C, Lagështia e gjendjes së punës - 20%-90%RH Jetëgjatësia - LED 100000h Dimenzionimi ø348×615mm . IP>66, Driveri duhet te jete me mundesi DALI apo ngjashëm.	copë	69	780.00	53820.00
10	Furnizimi dhe montimi i shtyllës h=4.5m ne forme te harkut me elementet percjellse si bulonat lidheshet dadot eij sipas detalit në projektin kryesor. Karakteristika teknike: Shtyllen H=4.5m Shtyll Konike me mbjelje Numri i artikullit evropian (EAN) 8012952094626 Produkti çeliku, seksion Konik. I kompletuar me sigures dhe Morset , bllok terminali i lëvizshëm. Projektuar me vrimë për hyrjen e kabllove të energjisë, me lidhje ø60 në pjesën e sipërme të shtyllës. Ngjyra - Grafite Veshje termoset e veshur me pluhur poliestër.	copë	69	280.00	19320.00
11	Kapasja ne shtylla per lidhjen dhe mbrojtjen e kabllos e kompletuar me kapak: Blloku i terminalit të klasës II (izolim i dyfishtë CEI EN 60439-1) në fole 38x132 mm. E pajisur me kapëse dhe mbajtëse siguresash. Bërë nga poliamidi vetë-shuarës 66, me mbulesë në ngjyrë blu RAL 5014 dhe bazë në gri RAL 7035. Mbyllje ndërmjet kapakut dhe bazës me vidë të brendshme të mbrojtur me kapak (IP43). Mbyllja e zonës së hyrjes së kabllove me grila të rregullueshme dhe pllakë mbrojtëse që mund të mbivendoset mbi kabllo të elektrike (IP23). Bishit i mbajtësit të kabllove i pajisur me 2 fole për futjen e kapëseve, përkatësisht për montimin e kabllove dhe për bllokun e grilave. Kapëse e fiksuar në fundin e brendshëm të bazës, e bërë nga poliamidi 66 vetë-shuarës dhe kontakte bronzi. Mbajtëse siguresash prej poliamidi 66 vetë-shuarës dhe kontakte bronzi fosfori.E paisur me sigures 3A-6A.	copë	69	23.00	1587.00



12	Furnizimi dhe montimi i tabelës së ndricimit të jashtëm KSH1, KSH3, KSH4 me dimensione 700x500x250mm, IP65. Tabela duhet të jetë me Rezistencë të shkëlqyer ndaj korrozionit dhe agjentëve kimikë, Veshje poliesteri me teksturë me trashësi 80 µm. Anti-korrozioni trajtim për menteshaft dhe kunjat Elementet përbërse janë: 1. Nderperës magneto termik AS-40A, 4p, Icc=10kA. 2. Njehsor matës i energjisë 3f, 63A, për matje dirkele. 3. Siguresa automatike 4p, C, 25A, Icc=6kA=2cope. 4. Konkator 4p, 220VAC, 20A 4P =2cope. 5. Nderperes (0,1,2), 2p, 20A=1cope. 6. Rela kohore vjetore Astro Rele 16A =1cope. 7. Siguresa automatike 10A, 1p, C, Icc=6kA. 8. Materiali i imët lidhës. 9. RCBO 40A C 4P =1cope	copë	1	780.00	780.00
13	Furnizimi dhe montimi i shiritit të zinkuar FeZn 20x3 mm.	m	1115.7	2.00	2231.40
14	Furnizimi dhe montimi, i gyp i brinjëzuar PVC Ø 40mm.	m	1128.2	0.50	564.10
15	Punimi i eleboratit për matjen e tokezimit mbrojtëse, të çdo shylle metalike.	copë	61.7	9.00	555.30
16	Material i imët lidhës i pa specifikuar.	Paushall	1	120.00	120.00
Totali 1:					90,716.34

Nr.	REKAPITULIMI	Çmimi
I.	NDARICIMI I SHTEGUT TË LUMBARDHIT	90,716.34
TOTALI I INSTALIMEVE ELEKTRIKE		90,716.34



NDERTIMI I KOLKTORIT PËR UJRAT E ZEZA NE LUMBARDH, KOMUNA PRIZRENIT SEGMENTI 1 PN98-PN240


KANALIZIMI FEKAL

Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit ,instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe te standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender.Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet më procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit dhe ne rast demtimi te behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake,rrjeti i ujesjellesit etj) dhe infrastruktua mbitokësore.

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia matese	Sasia	Çmimi për njësi-€	Shuma-€
2.1 Punët përgaditore					
2.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.Gjithashlu te parashihet te vendoset edhe tabela informuese e cila duhet te permbaje informata mbi projektin i cili ekzekulohet,duhet te jete prezente gjate gjithë kohes te ekzekutimit te punimeve te porjektit.	m'	860.00	0.60	516.00
2.1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet më procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës se ndërtimit dhe ne rast demtimi te behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake,rrjeti i ujesjellesit etj)	m'	860.00	0.60	516.00
					1,032.00
2.2 Punët Demoluese					
2.2.1	Demolimi i gypave të Kanalizimit dhe ujësjesit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	copë	5.00	41.00	205.00
2.2.2	Demolimi i pusetave prej betoni dhe materialeve tjera si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	copë	5.00	45.00	225.00
				TOTALI	430.00



2.3	Punët tokësore					
2.3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor dhe kolektorët e degeve në kat. III-IV të dheut (ne rast se gjat hapjes se kanalit te paraqiten gurë me madhesi te madhe ,te parashihet largimi i tyre me makineri adekuate), më makinë (dhe me dore ne ato vende ku nuk futet makineria adekuate për shkak te hapsires se vogel) në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor. Te ky pozicion është parapre edhe gërmimi per vendosjen e pusetave , ne kete pozicion perfsihet edhe transporti i dheut te tepert deri ne largesi 10 km.	m ³	4446.35	3.50	15,562.21	✓
2.3.2	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detalit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara më masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim më organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m'	860.00	0.60	516.00	✓
2.3.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m'	860.00	0.50	430.00	✓
2.3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-4 mm (rer e lumit) me trashësi ne fund te gypit t=10 cm dhe anash-mbi gyp me trashësi t=15 cm gjersia mesatare e kanalit eshte b=1.0 m	m ³	740.00	14.00	10,360.00	✓
2.3.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit detektues i cili do te vendoset pas vendosjes se shtreses se reres dhe pas vendosjes se shtreses se pare te dheut me trashësi t=20 cm duke u ngjeshur me cilindër zhabe ne 40 N/mm ² .	m'	860.00	0.50	430.00	✓
2.3.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit 0-31mm deri 0-63mm per sanimin e rrugeve te demtuara ,shiritja do te behet ne faza ku qdo faze do te kete trashësi t=20 cm ku pas vendosjes do te behet ngjeshja me cilindër zhabe ne 40 N/mm ² ,gjersia mesatare e kanalit eshte b=1.0 m.	m ³	92.48	10.00	924.84	✓
2.3.7	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe te germuar paraprakisht .Mbulimi i kanalit do te behet ne faza ku qdo faze do te kete trashësi t=20 cm ku pas vendosjes do te behet ngjeshja me cilindër zhabe ne 40 N/mm ² .	m ³	3706.35	0.50	1,853.17	✓
2.3.8	Transporti i materialit të tepërt deri në deponi G.J.M.T. 10km. Dhe shkarkimi i materialit të demtuar në deponinë legale ose në vendin te cilin e cakton Organi Mbikqyrës.	m ³	740.00	1.50	1,110.00	✓
2.3.9	Prejra e asfaltit me makinë sipas situacionit. Këtu përfshihet edhe prejra e asfaltit në vendet ku do të ndërtohen pusetat.	m'	5.00	10.00	50.00	✓
2.3.10	Kthimi i tekstures në gjendjen fillestare me trashësi t=7.0 cm, me gjërësi b=1.30 m. Këtu përfshihet edhe materjali në vendet ku do të ndërtohen pusetat.	m ²	5.00	11.00	55.00	✓



2.3.11	Kalimi nën rrugën e asfaltuar , sipas detalit të dhënë në projekt me shpim, për kalimin e gypit Ø-600mm.Vrejthe ne kete pozicion te llogaritet edhe gypi nga materiali i çelikut me diameter nga DN 800 mm per mbrojtje nga demtimet.	m'	20.00	110.00	2,200.00	✓
2.3.12	Largimi i ujrave nëntokësor me pompa nëse ato paraqiten (projekti do te nderlohet pranë shtratit të lumit).Llogaria bëhet në orë efektive të punës së pompës të cilat duhet ti përcjell dhe miratoj organi mbikqyrës.	orë	115.00	4.50	517.50	✓
				TOTALI	34,008.73	✓
2.4	Punët montuese					
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 sipas standarteve.					
2.4.3	PESN8 Ø 600 mm	m'	860.00	45.00	38,700.00	✓
2.4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PESN8 Ø 110 mm , PESN8 Ø 160 mm dhe PESN8 Ø 200 mm per kyqjet individuale te cilat jane ne afersi te kolektorit .Ne kete pozicion te kalkulohen te gjitha pjeset fazonike deri ne kyqjen ne puseten e ndertuar.	m'	50.00	7.00	350.00	✓
				TOTALI	39,050.00	✓
2.5	Punët e betonit dhe armaturës					
2.5.1	Furnizimi, transporti dhe punimi elementeve te parafabrikuara te bazes se poshteme te pusetes me betonarme C- 20/25 me trashesi d=15 cm,dhe diameter Ø1400 mm (mbi te cilen do te vendosen tubat e pusetave me diameter Ø1000 mm.Ne kete pozicion te kalkulohet ne rastet kur e cakton organi mbykqyres te disa puseta te behet furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C- 20/25 d=15cm sasia e betonit per nje pusete eshte 0.4 m3/cope.	copë	28.00	40.00	1,120.00	✓
2.5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit	m³	14.20	80.00	1,135.68	✓
2.5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	m'	126.00	45.00	5,670.00	✓
2.5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	28.00	42.00	1,176.00	✓
2.5.5	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lyrje antikorrozive.	copë	403.00	3.00	1,209.00	✓
2.5.6	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25 me dimensione 1.10x1.10 m dhe trashesi t=10 cm .	copë	28.00	100.00	2,800.00	✓
				TOTALI	13,110.68	✓



2.6		Punët e depertimit te lumit				
2.6.1	Devijimi i shtratis të lumit gjatë ekzekutimit të punimeve, largimi i sasisë së ujit një here ana e djathtë, pastaj ana e majtë, apo anasjelltas, dhe të punohet në gjendje të terur pa prezencën e ujit. Ne çmim përfshihen të gjitha punët dhe materialet për largimin e ujit. (Gjithsej do te behen 3 deperlime te lumit nga njera ane ne anen tjeter)	copë	1.00	291.70	291.70	✓
2.6.2	Gërmimi i dheut të kategorisë II-III, për punimet e depërtimit të lumit (ne rast se gjat hapjes se kanalit te paraqiten gurë me madhesi te madhe ,te parashihet largimi i tyre me makineri adekuate) më makinë (dhe me dore ne ato vende ku nuk futet makineria adekuate për shkak te hapsires se vogel) në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thëllsi sipas profilit gjatësor. Te ky pozicion është parapre edhe gërmimi per vendosjen e pusetave , ne kete pozicion përfshihet edhe transporti i dheut te tepert deri ne largesi 10 km.	m ³	116.67	5.20	606.67	✓
2.6.3	Furnizimi me material dhe vendosja e zhavorit fr.(0-32) mm nën bazë. Trashësia e zhavorit është t=20 cm. Moduli i ngjeshmeris duhe të jetë Mv=60MPa.	m ³	9.00	18.00	162.00	✓
2.6.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e materialit mbushës (zhavor natyral) i ngjeshur në shtresa çdo 20-30 cm, për mbushjen e kanalit në pjesen ku kanalizimi punohet përgjatë depërtimit të lumenjëve dhe rrugëve. Punimi të bëhet sipas detalit në projekt. Moduli i ngjeshmeris duhe të jetë Mv=40MPa.	m ³	13.00	18.00	234.00	✓
2.6.5	Furnizimi me material, transporti dhe mveshja e gypit HDPE të kanalizimit me beton të armuar hidroteknik C-25/30, me dimensione sipas detaleve në projekt. Ne kete pozicion te parashihet edhe furnizimi dhe punimi i kallapeve,ku do te vendoset edhe armatura sipas detaleve ne projekt.Gjatesia e depertimit eshte nga puseta ne pusete gjatesia mesatare eshte L=15.0 m'.Te parashihet ne rastet kur nuk ka hapesire te mjaftueshme per furnizimin me makineri te behet furnizimi dhe vendosja me dore apo menyra alternative.	m ³	10.08	70.00	705.83	✓
2.6.6	Furnizimi transporti, betonimi dhe punimi i pusetave me beton të armuar, në vendet ku bëhet depërtimi i lumit. Pusetat punohen nga betoni i klasës C30/37 me dimensione sipas detaleve në projekt.Te parashihet ne rastet kur nuk ka hapesire te mjaftueshme per furnizimin me makineri te behet furnizimi dhe vendosja me dore apo menyra alternative.	m ³	8.60	70.00	602.00	✓
2.6.7	Furnizimi me material, transporti, formësimi dhe vendosja e armaturë për armimin e të gjitha pozicioneve sipas projektit. Armatura e paraparë është e klasës S400/500.	kg	1085.00	1.30	1,410.50	✓




2.6.8	Demolimi i skarpateve te lumit te cilat jane temveshura me gure natyral me dimensione te ndryshme ne pjeset ku do te behet kalimi i lumit nga njera anen ne anen tjeter ,ne kete pozicion te kalkulohet edhe rikthimi i skarpateve ne gjendjen paraprake me te gjitha materialet e nevojshme.	m ²	32.00	30.00	960.00
2.6.9	Depërtimi lëshesave gypore nga Betoni i Armuar te kanalizimit atmosferik mbi kolektroin qe do te ndertohet,ne kete pozicion te kalkulohet edhe furnizimi dhe shtrirja e zhavorit mbi ,nen dhe anash gypit qe do te depertoj.	m'	7.00	30.00	210.00
			TOTALI		5,182.70
2.7	Punët tjera				
2.7.1	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	860.00	0.10	86.00
2.7.2	Harlimi dhe dorzimi (Pesë kopje të forta dhe dy digjitale në CD) para pranimit teknik të Projektit të Ekzekutuar i cili duhet të aprovohet nga mbikqyrësi dhe duhet të përfshij: -Situacionin e Terrenit -Profilet gjatësore -Kubaturat e dheut dhe të rërës dhe -Parametat reale të punëve të ekzekutuara. Llogoria bëhet për metër gjatësi	m'	860.00	0.20	172.00
			TOTALI		258.00
Rekapitullimi					
2.1	Punët përgaditore				1,032.00 €
2.2	Punët demoluese				430.00 €
2.3	Punët tokësore				34,008.73 €
2.4	Punët montuese				39,050.00 €
2.5	Punët e betonit dhe armaturës				13,110.68 €
2.6	Punët e depertimit te lumit				5,182.70 €
2.7	Punët tjera				258.00 €
			TOTALI		93,072.11 €

REKAPITULLIM I PUNIMEVE

I	PUNIMET PËRGATITORE	65,722.94 €
II	PUNËT E GËRMIMIT, DHEUT DHE ZHAVORIT	388,229.85 €
III	PUNËT E BETONIT DHE BETONARMESE	614,009.50 €
IV	PUNËT E MBISTRUKTURËS	754,651.20 €
V	PUNËT E MOBILIARIT URBAN	36,490.00 €
VI	PUNËT E NDËRTIMIT TË ULËSEVE HARKORE	5,282.40 €
VII	PUNËT E NDËRTIMIT TË KËNDIT PËR FËMIJË	30,556.50 €
VIII	PUNËT E NDËRTIMIT TË HAPËSIRËS PËR FITNES TË JASHTËM	70,537.50 €
IX	PUNËT E GJELBËRIMIT	45,121.65 €
X	PUNËT TË TJERA	5,610.00 €

Gjithësej punët Ndërtimore	2,016,211.54 €
Gjithësej punët e Instalimeve të Elektrikës	90,716.34 €
Gjithësej punët Hidroinstalimeve	93,072.11 €

TOTALI I PËRGJITHSHËM 2,199,999.99 €





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **122636**

Për **Komuna e Prizrenit**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **EdiBaU- Ing SH.P.K. & N.N.T. "Etniku"**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i shtratit të lumbardhit nga ura afër kampusit universitar në vazhdim të rrjedhës. Projekt trevjeçar**

Nr. prokurimit: 622-23-14292-5-1-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **219,999.99€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **219,999.99€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 1126 ditë kalendarike prej **01.03.2024** deri më **01.04.2027**

Data lëshimit: 29.02.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.