

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 622-24-8282-5-2-1/C1495

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

" **EdiBau- ing** " **SH.P.K., UKË BYTYÇI PN, PRIZREN**, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i infrastrukturës në Romajë, rrugë dhe ndriqimi publikë me numër identifikues: 622-24-8282-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i infrastrukturës në Romajë, rrugë dhe ndriqimi publikë**

No.	Lot
1	Ndërtimi i infrastrukturës në Romajë, rrugë dhe ndriqimi publikë

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **336,666.66 € (treqind e tridhjetë e gjasht mijë e gjashtqind e gjashtëdhjetë e gjasht euro e gjashtëdhjetë e gjasht cent)**.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetohet", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	25.09.2024
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Bujar Spahija
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	25.09.2024
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 622-24-8282-5-2-1/C1495

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 15 muaj kalendarik .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</p> <p>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</p> <p>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:</p> <p>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p> <p>(ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 03 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit .

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë .dy dit pas hyrjes në fuqi të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 300 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Qelë Lamaj Drejtor në DSHP Menaxheri i Kontratës është: Asmi Kokaj IDK në DSHP
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: e vlerës se kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shumën e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-24-8282-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: " **EdiBau- ing** " **SH.P.K., UKË BYTYÇI PN, 20000, PRIZREN, Kosovë**

E-mail: **edibauing@gmail.com**

Personi kontaktues: **Bujar Spahija**

Telefoni: **044/144454**

049/380600

Faxi:

Numri fiskal: **601597779**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-24-8282-5-2-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i infrastrukturës në Romajë, rrugë dhe ndriqimi publikë

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimi i infrastrukturës në Romajë, rrugë dhe ndriqimi publikë

3. Çmimi total i tenderit është:

336,666.66 EUR


Dhe në fjalë *[shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]*

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **90** nga data finale për dorëzim të tenderëve.
5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës
6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.
7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK
8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

Riparimi i kanalit të rrjedhes së perrockes në Romajë

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Nr.	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi me tvsh	Vlera totale
1	Punet pergaditore				
1.1	Pregaditja dhe fillimi i punimeve në hapjen e kantierit punues. Llog. Në paushall Përgatitja për fillimin e punimeve, hapja e punishtes, vendosja e stafit dhe makinerise ne punishte vendosja logos se komunes - KOMUNA PRIZRENIT- DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE dhe operatorit ekonomik	komplet	1.00	500.00 €	500.00 €
1.2	Shënimi i kantierit me shenja rreziku gjatë kohës sa zgjatim punimet. Llog në komplet	Komplet	1.00	300.00 €	300.00 €
1.3	Shenjzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet, Llogaria për m' të trasesë së shënuar	m'	568.16	0.80 €	454.53 €
1.4	Dislokimi i shtyllave ekzistuese të drurit si dhe vendosja e shtyllave të reja të betonit me lartësi H=9m këndore tip 40°, me bazament të betonit duke përfshirë germimin për bazament me dimensione (1.0x1.0x1.5)m, vendosjen e betonit, shiritin e tokezimit Fe/Zn 25x4mm (3.5mm), reren e imet, montimin e unazës, vendosja e konzolles (për rrjet ajror 0.4kV), trupave ndriçues (nese ekziston) si dhe demontimi dhe montimi i serishem i kabllove ekzistuese ajrore dhe nentokësore eventuale dhe materiali tjetër i nevojshëm komplet me ateste për një shtyllë të dislokuar. Vërejtje montimi i shtyllave dhe instalimeve të kabllove bëhet në kordinim dhe aprovim nga KEDS	copë	3.00	550.00 €	1,650.00 €
1.5	Ruajtja e instalimeve nëntokësore, ujë, kanalizim, rrymë, internet etj, në rast së dëmtimit të njejtat të kthehen në gjendjen e mëparshme nga punëkrvesi	m	568.16	5.50 €	3,124.88 €
1.6	Dislokimi dhe ri-instalimi i instalimeve nëntokësore në tërë gjatësinë e kanalit nëse ka nevojë gjatë realizimit të punimeve	m	110.00	13.00 €	1,430.00 €
Gjithsejt 1:					7459.41 €
2	Punët e pastrimit dhe demolimit				
2.1	Pastrimi i terrenit në çmim të kalkulohet ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi me të afert të caktuar nga organi mbikëqyres. Paguhet sipas m2 të sipërfaqes së pastruar.	m ²	1,420.40	3.50 €	4,971.40 €
2.2	Prerja e pemëve dhe shkurreve si dhe heqja e rrenjve buze trases, betoneve e tj. ku parashihet ndertimi i kanalit në të dy ane e në gjerësi prej b = 2.0 m me pastrimi dhe largimi i tyre deri në deponi me të afert të caktuar nga organi mbikëqyres. Paguhet sipas m2 të sipërfaqes së pastruar.	m ²	1,420.40	0.50 €	710.20 €
2.3	Devijimi i rrjedhjes së ujit gjatë punimeve, duhet të ketë parasysh që punimet zhvillohen në qendren e fshatit dhe uji duhet të devijohet segmente segmete me tuba të plastike, sipas nevojës edhe me pompa speciale me kapacitet të lartë të shkarkimit të ujit. Vrejtje: Kjo prrockë ka rrjedhje të vazhdueshme të ujit, nuk ka mundësi të devijohet uji	m	568.16	1.00 €	568.16 €
2.4	Pastrimi i kanalit ekzistues, ku në çmim të kalkulohet ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponi me të afert të caktuar nga organi mbikëqyres. Paguhet sipas m2 të sipërfaqes së pastruar.	m'	165.00	6.00 €	990.00 €
Gjithsejt : Punet pergaditore					7,239.76 €
3	Punimet tokësore				
	Gërmimi i gjerë i humusit dhe dheet të kategorisë së III dhe IV nga sipërfaqet ku do të pregaditet shtrati i lumit, me makinë të renda ndertimore, në thellësi prej (50) cm, dhe largimi dhe/ shtyerja e dheet në të dy anët e brigjeve të shtratit të lumit. Llog. në m3.				
	me makinë 90%	m ³	639.18	3.50 €	2,237.13 €



3.1	me dore 10%	m ³	71.02	3.50 €	248.57 €	✓
	Gërmimi dhe formësimiv i shtrazit të lumit (B =1.5-2.50 m') , si dhe largimi i dheut anash me planifikimi të skarpateve në të dy krahët e brigjeve të lumit ,pjertësia e skarpateve sipas detajeve të dhënuna në pjesën grafike Pjertësia e skarpateve nga (35 - 45) °, Në çmim të parashifen edhe ngjeshjet dhe kompaktimet deri ne modul te caktuar të ngjeshjes.llog. në m3					
	me makine 90%	m ³	1,534.03	3.50 €	5,369.11 €	✓
3.2	me dore 10%	m ³	170.45	3.50 €	596.57 €	✓
3.3	Sigurimi I gropës ndërtimore nga rrëshqitëja e dheut sipas inxhinierit te certifikuar per drenazhim, si dhe vendosja e shenjave të sigurisë konform normave ndërtimore në fuqi.Llog ne m'	m'	567.16	4.00 €	2,268.64 €	✓
3.4	Ngarkimi dhe transporti i materilit të tepërt të germuar ne deponi me te afert per perdorim me vonshem e te caktuar nga organi mbikeqyres.	m ³	2,244.00	1.00 €	2,244.00 €	✓
3.5	Planifikimi i fundit te kanalit me dore me sakti +/- 1cm si dhe ngjeshja e bazes me cilinder ose vibroplake	m ²	1,136.32	1.00 €	1,136.32 €	✓
3.6	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me dheun e germuar në shtresa deri ne 20 cm dhe me ngjeshje.Llog. në m3	m ³	1,300.00	2.00 €	2,600.00 €	✓
3.7	Furnizimi,transporti dhe ngjeshja e gurit të thyer (0-150) mm nen dhe anash kanalit te betonit për stabilizimin e bazamentit për vendosjes e pllakes së kanalit	m ³	364.00	17.00 €	6,188.00 €	✓
3.8	Blerja Furnizimi,transporti dhe ngjeshja e zhavorit (0-60) mm nen pllaken e betonit te dyshemes e kanalit me niveli-zim te duhur per ndertimin e kaskadave ne tere gjatesin e tij. Mbushjet , planifikimi dhe kompakesimi 50Mpa t= 30 cm , në çmim parashihen të gjitha shpenzimet e nevojshme për shqyrtimin e ngjeshmërisë . Llog në m3	m ³	496.00	17.00 €	8,432.00 €	✓
3.9	Furnizimi,transporti dhe ngjeshja e zhavorit (0-31) mm nen pllaken e betonit te dyshemes e kanalit me niveli-zim te duhur ne tere gjatesin e tij.Mbushjet , planifikimi dhe kompakesimi 70Mpa t= 15cm , në çmim parashihen të gjitha shpenzimet e nevojshme për shqyrtimin e ngjeshmërisë . Llog në m3	m ³	158.00	17.00 €	2,686.00 €	✓
3.10	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja e zhavorit FR IV anash kanalit. Mbushjet , planifikimi dhe kompakesimi , në çmim parashihen të gjitha shpenzimet e nevojshme për shqyrtimin e ngjeshmërisë . Llog në m3	m ³	1,100.00	17.00 €	18,700.00 €	✓
3.11	Furnizimi, transporti dhe hedhja e argjilles mbrapa mureve mbrojtese per konsolidimin dhe skarpateve të mureve bregoredhe drenazhimit me argill te ngjeshurme shtresa ,Trashësia e argjilles deri deri në fraksione (500) mm,Argilla para se të hynë në punë duhet të pastrohen mirë, dhe të konsolidohen mes veti ,Pasi të jetë krijuar gjeometria e duhur pregaditet pertesia per vendosen e drenazhit me beton te varfer per stabilizim me ranje . Llog në m3	m ³	705.00	3.00 €	2,115.00 €	✓
3.12	Furnizimi dhe montimi i gypit te dreazhit PVC Ø160 mm prapa murit mbi muret mbajtëse në anën gjatësore dhe anët tërthore te terenit.Llog ne m'	m	568.16	6.50 €	3,693.04 €	✓
Gjithsejt : Punimet tokesore					58,514.38 €	✓



4 Punet e betonit					
<p>Të gjitha pozicionet e strukturave të betonit duhet të realizohen, sipas dimensioneve, dhe sipas llojit dhe klasës së betonit, dhe ato sipas dokumentacionit Teknik të projektimit, llogaritjes statike dhe detajeve të armimit.</p> <p>Betoni për të gjithë llojet e punimeve duhet të pregaditet, transportohet, punohet, mirembahet dhe testohet sipas parashikimeve të përcaktuara në rregullat e zbatueshme, "Rregullat për Standardet Teknike për Beton dhe Beton të Armuar (PBAB). Të gjitha panellet (kallepet) e pjeseve të dukshme të betonit të lyhen dhe të jenë të kualitetit të lartë në mënyrë që të përmbushen edhe kriteriet e larta vizual-estetike të sipërfaqeve të betonuara.</p> <p>Betoni për betonimin e mureve dhe shtyllave të jashtme, prapa të cilave bëhen mbushje e argjinaturat dhe shtohet hidroizolimi vertikal me shtimin e aditiveve të papërshkueshëm nga uji.</p> <p>Kallepet dhe platformat ,mbëshjetja duhet të bëhen në bazë të dimensioneve të parashikuara në mënyrë të shkathët dhe cilësore, në mënyrë që pas betonimit dhe çmontimit të punimeve të mos ndodhin as deformimi në i vogël në strukturë. Gjatë betonimit strukturat konstruktive pas ndërprerjeve të nevojshme të betonimeve, lidhja dhe vazhdimi duhet të pastrohen së pari, sipërfaqja duhet të jetë e ashpër, shpëlarje dhe pastaj të betonohet vazhdimi.</p> <p>Llogaritja e sasive të punimeve të kryera në të vërtetë nga njësitë e dhëna të masës (libri i ndërtimit).</p> <p>Çmimi njësi i secilit pozicion të këtyre punimeve përfshin gjithçka që është e nevojshme deri në përfundimin e së njëjtës.</p>					
4.1	Furnizimi, transporti, dhe punimi i shtresës rrafshuese të betonit të varfer nën themele të mureve në gropen e rregulluar me beton të vibruar dhe me aditive për papërshkueshmëri të ujit d =5 cm, Me C -12/15 Punimet të kryhen sipas detaje grafike të dhëna për kesi lloj punimesh.Llog. në m3	m ³	87.50	65.00 €	5,687.50 €
4.2	Furnizimi me material të duhur ,punimi dhe vendosja e betonit të klasit C25/30 per pllaken e kanalit , betoni te jetë i papërshkueshem ndaj ujit. Te mirren mostrat e betonit dhe te sillen atestet.Punimet do te realizohen sipas standardeve dhe detaleve te paraqitur ne projekt. (dim. b =2.0 - 2.2 m ; h=0.25)	m ³	454.60	80.00 €	36,368.00 €
4.3	Punimi i kallupimit nga drrasat me sipërfaqe të lemuara per punimin e murit mbrojtës me trashësi t=0.25 m, si dhe lartësi të murit h=1.50 ~2.3 m ;Furnizimi, transporti, hudhja e betonit në veper e Betonit të klasit C-25/30 ,betoni duhet vibruar dhe shtuar aditive për papërshkueshmëri të ujit Punimet të kryhen sipas standardeve dhe detajeve grafike të dhëna në llogaritjen statike për punimin e murit .Llog. në m3	m ³	610.82	80.00 €	48,865.60 €
4.4	Furnizimi me material të duhur ,punimi dhe vendosja e betonit të klasit C25/30 per pllaken e kanalit te vjeter , betoni te jetë i papërshkueshem ndaj ujit. Te mirren mostrat e betonit dhe te sillen atestet.Punimet do te realizohen sipas standardeve dhe detaleve te paraqitur ne projekt.	m ³	65.00	80.00 €	5,200.00 €
Gjithsejt : Punet e betonit					96,121.10 €
5 Punet e armatures					
<p>Të gjitha llojet e armaturave duhet të pastrohen nga ndryshiku, balta dhe gëlqerja, prerja, lakimi dhe vendosja saktësisht sipas llogaritjes statike dhe detajeve të armaturës. Para betonimit, organi mbikqyres duhet të kontrollojë vendosjen e saktë të armaturës . Çmimi njësi i secilit pozicion të këtyre punimeve përfshin gjithçka që është e nevojshme deri në përfundimin e së njëjtës. Lloji i armaturave të përdorura janë Sipas detaleve në projekt: Armatura S-500;</p>					
5.1	Armimi i pjesve të kanalit sipas detaleve të armatures. Çmimi per njësi përfshin: Furnizimin,transportin,prerjen,lakimin dhe vendosjen e armatures së brinjezuar S-400/500 sipas detaleve në projekt.	kg	69,608.00	1.00 €	69,608.00 €
5.2	Armimi i pjesve të kanalit të vjetër sipas detaleve të armatures. Çmimi per njësi përfshin: Furnizimin,transportin,prerjen,lakimin dhe vendosjen e armatures së brinjezuar S-400/500 sipas detaleve në projekt.	kg	5,760.00	1.00 €	5,760.00 €
Gjithesejt : Punet e armatures					75,368.00 €
6 Punet e Metalike					
6.1	Furnizimi dhe montimi i rrethojës metalikë në Urat kaluese me lartësi h= 1.20 cm, Profilët metalike të lyhen me ngjyrë bazë dhe dy shtresa ngjyre si ato ekzistuese.	m'	110.00	70.00 €	7,700.00 €



6.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrethojës nga celiku tek kanali i vjetër në lartësinë 200 cm duke u vendosur në shtylla katrore 50x50x2.5 mm. Shtyllat metalike vendosen çdo 3m distance, dhe profile gjatësore 20x20 mm, ndërsa tërthore 40x20 mm me trashësi në murit min. 2.5mm, materiali çelik me ngjyrë të zeze, të vendosen kapaket e plastikes.	m'	60.00	90.00 €	5,400.00 €
Gjithsejt : Punet e metalike					13,100.00 €

7	Punimet perfundimtare				
7.1	Pastrimi i terrenit buz kanalit të ri nga mbeturina e punishtes si dhe planifikimi i dheut për gjatë të kanalit në të dy ane .Transporti i tepicës e dheut në deponi më të afërt të caktuar nga organi mbikeqyres.	m'	568.16	1.00 €	568.16 €
7.2	Pastrimi i terrenit pas përfundimit të punimeve dhe planifikimi i trasës	m'	568.16	1.00 €	568.16 €
Gjithsejt : Punimet perfundimtare					1,136.32 €

REKAPITULIMI I PUNIMEVE

1	Gjithsejt : Punet Pergaditore				7,459.41 €
2	Gjithsejt : Punët e pastrimit dhe demolimit				7,239.76 €
3	Gjithsejt : Punet Toksore				58,514.38 €
4	Gjithsejt : Punet e betonit				96,121.10 €
5	Gjithsejt : Punet e armatures				75,368.00 €
6	Gjithsejt : Punet metalike				13,100.00 €
7	Gjithsejt : Punet perfundimtare				1,136.32 €
TOTALI me Tvsh :					258,938.97 €

KUBËZIMI I RRUËVE NË ROMAJË

L=300 m ; B= 4 m

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

KUBËZIMI I RRUËVE NË ROMAJË

Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit ,instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender.Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimit të behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake,rrjeti i ujësjetilës etj) dhe infrastruktura mbitokësore.

1	PROJEKTI I RRUËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetit shtetëror për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe leshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	300.00	0.50	150.00



6.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrethojës nga celiku tek kanali i vjetër në lartësi 200 cm duke u vendosur në shtylla katrorë 50x50x2.5 mm. Shtyllat metalike vendosen çdo 3m distance, dhe profile gjatësore 20x20 mm, ndërsa tërthore 40x20 mm me trashësi në murit min. 2.5mm, materiali celik me ngjyrë të zeze, të vendosen kapaket e plastikës.	m'	60.00	90.00 €	5,400.00 €
Gjithsejt : Punët e metalike					13,100.00 €

7 Punimet përfundimtare					
7.1	Pastrimi i terrenit buz kanalit të ri nga mbeturina e punishtës si dhe planifikimi i dheut për gjatë të kanalit në të dy ane .Transporti i tepriçës e dheu në deponi më të afërt të caktuar nga organi mbikëqyres.	m'	568.16	1.00 €	568.16 €
7.2	Pastrimi i terrenit pas përfundimit të punimeve dhe planifikimi i trasës	m'	568.16	1.00 €	568.16 €
Gjithsejt : Punimet përfundimtare					1,136.32 €

REKAPITULIMI I PUNIMEVE		
1	Gjithsejt : Punët Pergaditore	7,459.41 €
2	Gjithsejt : Punët e pastrimit dhe demolimit	7,239.76 €
3	Gjithsejt : Punët Toksore	58,514.38 €
4	Gjithsejt : Punët e betonit	96,121.10 €
5	Gjithsejt : Punët e armatures	75,368.00 €
6	Gjithsejt : Punët metalike	13,100.00 €
7	Gjithsejt : Punët përfundimtare	1,136.32 €
TOTALI me Tvsh :		258,938.97 €

KUBËZIMI I RRUËVE NË ROMAJË					
L=300 m ; B= 4 m					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
1 KUBËZIMI I RRUËVE NË ROMAJË					
Në çmimi duhet të përfshihet furnizimi i materialit ,instalimi dhe sjellja e produktit në gjendje funksionale .Te gjitha produktet duhet të jenë kualitative dhe ofertuesi në ofertën e tij duhet të përfshijë certifikatat e kualitetit dhe të standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve me të dhënat teknike të produktit me të cilat merr pjesë në tender.Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet më procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast demtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtëpiake,rrjeti i ujësjetlesit etj) dhe infrastruktura mbitokësore.					
1	PROJEKTI I RRUËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKË NË TEREN				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetës shtetërore për pjesën e rrugëve, nyjes me rampa dhe lëshesës sipas situacionit të dhënë. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i rrugëve sipas profileve tërthore, vijave ku do të kalojë trotuari etj.	m'	300.00	0.50	150.00

NIP.K.

1.1.3	Pastrimi I terrenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi I drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera te cilat jane ne trupin e rruges per ndertim dhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes I punishtes.	m ²	1500.00	0.50	750.00	✓
1.1.4	Sigurimi I punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi te behet permes shenjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithe orarin sipas kerkesave te investitorit.	m'	300.00	0.20	60.00	✓
TOTALI:1.1					960.00	✓
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)	
1.2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke përfshirë edhe kyqjet. Në çmim duhet të parashihet edhe transporti i dheut deri në një vend ku e cakton organi mbikqyres dhe jo më pak se 10 km. Një pjesë e gërmimit duhet të përdoret për mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim të organit mbikqyres.	m ³	900.00	3.00	2,700.00	✓
1.2.2	Formesimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rruges me ngjeshmeri 30 MN/m ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'.	m ²	1,500.00	1.00	1,500.00	✓
1.2.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	150.00	10.00	1,500.00	✓
TOTALI:1.2					5,700.00	✓
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)	
1.3.1	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-150 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=30 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 40 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	450.00	15.00	6,750.00	✓
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63.5 mm në pjesën e aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve tërthore me shtresë me trashësi d=20 cm duke përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 50 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllake rrethore qdo 50 m'	m ³	300.00	15.00	4,500.00	✓



1.3.3	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-31.5 mm në pjesën aksit kryesor dhe kyqjeve , sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune dhe të arrijë ngjeshmeri së paku 70 N/mm ² , të deshmuara me ateste, matjet duhet të behen me pllakë rrethore qdo 50 m'	m ³	120.00	15.00	1,800.00	✓
1.3.4	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm adekuat për kubëza(Rrizëll), me trashësi të shtresës t=5 cm i cili vedoset në tërë sipërfaqen e rruges ku do të punohet me kubza betoni	m ³	60.00	15.00	900.00	✓
1.3.5	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.,kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kriteri tjerë ngrirje-shkrirje-krypëra dhe abrazion. Vërejtje në qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfër , si dhe mbushja e fugave me beton të klasës C12/16. Llogaritet më m'	m'	600.00	9.00	5,400.00	✓
1.3.6	Furnizimi dhe punimi i rrugëve nga kubëzat e betonit me trashësi 8.0 cm, dhe dim. nga betoni i klases C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm, Peshë: 5.3 kg kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngrirje- shkrirje-krypëra dhe abrazion.Kubzat vendosen në bazen e reres për nivelizim me t=5 cm Llog m ²	m ²	1,236.00	13.00	16,068.00	✓
	Ngritja(ulja) e kokave të pusëve të kanalizimit fekal,furnizimi dhe montimi i kapakeve metalik për peshë 40t.					
1.3.8	Ø600mm ,ky pozicion aplikohet aty ku është e nevojshme ngritja e pusëve dhe llogaritet m' rrugës	copë	10.00	80.00	800.00	✓
TOTALI:1.3					36,218.00	✓

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Në rast se projekti gjatë ekzekutimit pëson ndryshime, atëherë pas përfundimit të projektit punëkryesi duhet të hartoj projektin detaj të ekzekutuar dhe ta dorëzoj të AK.

REKAPITULIMI I KUBËZIMIT RRUGËVE

Nr.	Pershkrimi i pozicionit	Gjithësej	
1.1	INÇIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN	€	960.00
1.2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	€	5,700.00
1.3	PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES	€	36,218.00
TOTALI + TVSH:		€	42,878.00

3 PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E TROTUARIT					
1 TROTUARI B=1.5m , L=560m					
Nr.	PUNIME PARAPREGADITORE	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësej (€)
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtës për punë si dhe largimi i instalimeve në punishtë në rast se ka në ato hapësira.	m'	560.00	0.50	280.00 €
1.2	Shenimi i trasës si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	560.00	0.35	196.00 €



1.3	Pastrimi I trases se rruges nga te gjitha materialet qe pengojn pregaditjen e plenumit.Ne qmim te kalkulohe te gjitha materialet e panevojsheme komplet per gjatesi te rrugeve.	m'	560.00	0.35	196.00 €
-----	---	----	--------	------	----------

Gjithsej 1.0: 672.00 €

2.0 PUNIMET E DHEUT

2.1	Germimi I sipërfaqësorë humusit,barishteve t=10 cm me mundesi qe I njeiti prap te perdoret .	m'	92.40	3.50	323.40 €
-----	--	----	-------	------	----------

2.2	Gërmimi i dheut me makeneri i kategorisë së IV-V të me ngarkim dhe bartje deri në deponi (dorni në 15Km). Sasia të llogaritet në gjendje natyrale.	m³	554.40	3.50	1,940.40 €
-----	--	----	--------	------	------------

2.3	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazës së trupit të rruges me ngjeshmeri 40MN/m2.	m²	924.00	0.50	462.00 €
-----	--	----	--------	------	----------

Gjithsej 2.0: 2,725.80 €

3.0 MBISTRUKTURA

3.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=25cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t.	m³	294.00	17.00	4,998.00 €
-----	--	----	--------	-------	------------

3.2	Furnizimi,transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t.	m³	210.00	17.00	3,570.00 €
-----	--	----	--------	-------	------------

3.3	Furnizimi , transporti dhe vendosja e skajoreve ne bazament betoni , C-35/37. me dim.10x20x100cm	m'	560.00	9.00	5,040.00 €
-----	---	----	--------	------	------------

	me dim.15x24x100cm	m'	560.00	9.00	5,040.00 €
--	--------------------	----	--------	------	------------

3.4	Sigurimi , me pahi mbrojtëse ,punimi dhe perforcimi I skajorit duke i krijuar shputë beton arme ku ndërtohet trotuari përreth kanalit atmosferik të hapurës , me qëllim që mos shembet .Punimet kryhen sipas gjendjes ekzistuese ne teren duke I rrespektuar , normat dhe standardet. Llog në komplet gjatësin e trotuarit	komplet	1.00	903.89	903.89 €
-----	--	---------	------	--------	----------

3.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kubzave të betoni t=8cm, C-35/37 në shtres rëre frak. (4-8)mm me t=5cm dhe mbushja e fugave me rër, duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet ne rrugë.	m²	840.00	13.00	10,920.00 €
-----	--	----	--------	-------	-------------

3.6	Ngritja dhe nivelizimi i pusetave të kanalizimit ekzistues deri në nivelin e kubzave, si dhe furnizimi me kapk metalik 25t dhe montimi i tyre në bazament betoni.	copë	10.00	70.00	700.00 €
-----	---	------	-------	-------	----------

3.7	Rregullimi i trases dhe pastrimi i punishtes nga materialet ndertimore.	m'	560.00	0.50	280.00 €
-----	---	----	--------	------	----------

Gjithsejt 3.0: 31,451.89 €

REKAPITULLIMI I NDËRTIMIT TROTUARVE

1.0	PUNËT PARAPRAKE	Gjithsej 1.0:	672.00 €
-----	-----------------	---------------	----------

2.0	PUNIMET E DHEUT	Gjithsej 2.0:	2,725.80 €
-----	-----------------	---------------	------------

3.0	MBISTRUKTURA	Gjithsejt 3.0:	31,451.89 €
-----	--------------	----------------	-------------

TOTALI ME TVSH: 34,849.69 €


REKAPITULLIMI TOTAL

1.0	REKAPITULLIMI I RREGULLIMIT PROCKËS	258,938.97 €
-----	-------------------------------------	--------------

2.0	REKAPITULLIMI I KUBËZIMIT RRUGËVE	42,878.00 €
-----	-----------------------------------	-------------

3.0	REKAPITULLIMI I NDËRTIMIT TROTUARVE	34,849.69 €
-----	-------------------------------------	-------------

TOTALI ME TVSH: 336,666.66 €





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **131377**

Për **KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **EdiBaU- Ing SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i infrastrukturës në Romajë, rrugë dhe ndriqimi publikë.**

Nr. prokurimit: 622-24-8282-5-2-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **33,666.66€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmimeve të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **33,666.66€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 456 ditë kalendarike prej **25.09.2024** deri më **25.12.2025**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruarit/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 24.09.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.