

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 622-24-2531-5-2-1/C1402

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

N.N.SH. " CO- ING ", Kroi i Bardhë nr.52, PRISHTINË, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Rivitalizimi i infrastrukturës në rrugën Marin Barleti - projekt dy vjeçar me numër identifikues: **622-24-2531-5-2-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Rivitalizimi i infrastrukturës në rrugën Marin Barleti - projekt dy vjeçar**

No.	Lot
1	Rivitalizimi i infrastrukturës në rrugën Marin Barleti - projekt dy vjeçar

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **133,044.38 €** (njëqind e tridhjetë e tre mijë e dyzet e katër euro e tridhjetë e tet cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.



Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	29.05.2024
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Afrim Ibrahim
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	29.05.2024
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 622-24-2531-5-2-1/C1402

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 7 muaj kalendarik .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 03 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit .

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë .dy dit pas hyrjes në fuqi të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 100 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vendpunishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Çelë Lamaj Drejtor në DSHP Menaxheri i Kontratës është: Ejup Kryeziu IDN në DSHP
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: e vlerës se kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b)kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-24-2531-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **N.N.SH. " CO- ING ", Kroi i Bardhë nr.52, 10000, PRISHTINË, Kosovë**

E-mail: **coing.pr@gmail.com**

Personi kontaktues: **Afrim ibrahimi**

Telefoni: **045/604-500**

Faxi:

Numri fiskal: **600065438**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-24-2531-5-2-1

Titulli i kontratës: Rivitalizmi i infrastrukturës në rrugën Marin Barleti - projekt dy vjeçar

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Rivitalizmi i infrastrukturës në rrugën Marin Barleti - projekt dy vjeçar

3. Çmimi total i tenderit është:

133,044.38 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

Projekti i infrastrukturës

NDËRTIMI INFRASTRUKTURËS NË RRUGËN MARIN BARLETI

PARAMASA DHE PARALLOGARIA -RRUGA

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar t'i kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare.

Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi €	Vlera €
1	KANALIZIMI ATMOSFERIK				
1	PUNËT TOKËSORE				
1.1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	207.34	1.00 €	207.34 €
1.1.2	Identifikimi instalimeve nëntoksore dhe mbitorësorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qellim të evitimit parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, dëmtimet e aseteve dhe shkyqjen të furnizimeve në masë të popullatës në afërsi të vendbanimeve ku kalon traseja e re e kolektorit atmosferik te projektuar. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani I situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e trases së re të rrugës . Llog m2	m'	207.34	2.00 €	414.68 €
1.1.3	Prerja vijore e asfaltit, kubëzave betonit , kalldërmi dhe materialeve tjera të ngurta ekzistuese per krijimin e hapsires per vendosjen e gypit të kolektorit të ujrave Atmosferike .	m'	207.34	5.00 €	1,036.70 €
1.1.4	Realizimi I lidhjes së gypit të projektuar në kolektorin ekzistues shkarkues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme per një funksionim të plotë.	m'	207.34	1.00 €	207.34 €
1.1.5	Gërmimi me dorë , makina , dhe Çekan dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV , V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 2.7m' , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				
1.1.6	gërmimi me makinë 60%	m³	273.69	6.00 €	1,642.13 €
1.1.7	gërmimi me dorë 20%	m³	91.23	6.00 €	547.38 €
1.1.8	gërmimi me Çekan 20%	m³	91.23	6.00 €	547.38 €
1.1.9	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	207.34	1.00 €	207.34 €
1.1.10	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 20 puseta	m³	4	6.00 €	24.00 €
1.1.11	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	228.07	1.00 €	228.07 €
1.1.12	Furnizimi, shtrierja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm me trashësi t=(10+15)cm, sipas detajit në projekt.	m³	51.835	25.00 €	1,295.88 €
1.1.13	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	207.34	0.20 €	41.47 €
1.1.14	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri thyer tampon fraksione 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2. Vërejtje: Mbulimi bëhet deri në nivelin e rrugës.	m³	248.81	25.00 €	6,220.20 €
1.1.15	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	5	20.00 €	100.00 €
1.1.16	Demolimi i rrjetit ekzistues te vjeter, pastrimi i terrenit dhe krijimi i kushteve ndertimore per instalimin e rrjetit te ri. Llog ne m' me te gjitha shpenzimet	m'	207.34	1.00 €	207.34 €
Punët Tokësore : Gjithësejt					12,927.25 €

2

PUNËT E BETONIT (ELEMENTEVE PARAFABRIKUARA)

1.2.1	reputimi i rrukut te pusetes kontrouese me C-20/25 (per punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave) . Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø300 mm, kurse diamaterin e kanë 1100 mm.	m³	6.75	120.00 €	810.00 €
1.2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për puseten e ujmbledhësave nga beton armeja C 25/30 me diam:40*40cm sipas detalit teknik ne projekt.	copë	10	120.00 €	1,200.00 €
1.2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø800 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø800mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	a) unaza në formë të konit	copë	10	150.00 €	1,500.00 €
	b) me profil konstant	m'	20	40.00 €	800.00 €

Punët Betonit : Gjithësejt **4,310.00 €**

3 PUNËT METAL PUNUESE					
1.3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize DN 600 , për pesha të rënda deri 60T. Në çmim të llogaritit edhe betonimi i kurorës prej betonarnesë C-25/30 Konform standardit EN124. Klasa D400 kN.	copë	10	100.00 €	1,000.00 €
1.3.2	Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritit me copë.	copë	10	50.00 €	500.00 €
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurorës prej beton arnesë C-25/30 Konform standardit EN124. Klasa D400 kN	copë	10	100.00 €	1,000.00 €

Punët Metal Punuese : Gjithësejt **2,500.00 €**

4 PUNËT MONTUESE					
1.4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme per realizimin e kyqeve nga objektet egzistuese në puseten e ndertuar duke perfshirë : germim mbulimin me zhavor dhe gypin F160mm (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	10	50.00 €	500.00 €
1.4.2	Furnizimi, transporti dhe realizimi i lidhjes së ujëmbledhsave me puseten e kolektorit kryesorë duke perfshirë hapjen e vrimes me shpim horizontal, perforcimin e gypit me beton arnes 15 cm ne pjesen e poshtme dhe sipërme sipas detalit teknike ne projekt , ne çmim perfshihet edhe vendosja e gypit HDPE F160mm me te gjitha shpenzimet	m'	90	10.00 €	900.00 €
1.4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet duke përfshirë edhe evakuimin e ujërave të kanalizimit nga rruga deri në Receptentë.				
	për kolektorë HDPE PSN8 DN- 400 mm sipas Standardit EN13476-1	m'	207.34	45.00 €	9,330.30 €
1.1.4	Testimi dhe shqyrtimi i rrjetit kanalizimit	m'	207.34	0.10 €	20.73 €

Punët Montuese : Gjithësejt **10,751.03 €**

REKAPITULLIMI I KANALIZIMI ATMOSFERIK (1.1-1.4) 30,488.28 €

2 KANALIZIMI FEKAL					
PUNËT E DHEUT					
2.1					
2.1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	200	1.00 €	200.00 €



2.1.2	Identifikimi instalimeve nëntoksor dhe mbitoksorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, dëmtimet e aseteve dhe shkyqjen të furnizimeve në masë të popullatës në afërsi të vendbanimeve ku kalon traseja e re e kolektorit fekal te projektuar. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e trases së re të rrugës . Llog m'	m'	200	2.00 €	400.00 €		✓
2.1.3	Prerja vijore e asfaltit, kubëzave betonit , kalldërmi dhe materialeve tjera të ngurta ekzistuese per krijimin e hapsires per vendosjen e gypit të kolektorit të uirave Fekale.	m'	200	5.00 €	1,000.00 €		✓
2.1.4	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në kolektorin ekzistues shkarkues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme per një funksionim të plotë.	m'	200	1.00 €	200.00 €		✓
2.1.5	Gërmimi me dorë , makina , dhe Çekan dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV , V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 3.5m' , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja						
a	gërmimi me makinë 80%	m³	739.20	6.00 €	4,435.20 €		
b	gërmimi me dorë 20%	m³	184.80	6.00 €	1,108.80 €		
c	gërmimi me Çekan 20%	m³	184.80	6.00 €	1,108.80 €		
2.1.6	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	200	10.00 €	2,000.00 €		✓
2.1.7	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 20 puseta	m³	2.8	10.00 €	28.00 €		✓
2.1.8	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	240.00	1.00 €	240.00 €		✓
2.1.9	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm me trashësi t=(10+15)cm, sipas detajit ne projekt:	m³	60	25.00 €	1,500.00 €		✓
2.1.10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit FEKAL.	m'	200	0.30 €	60.00 €		✓
2.1.11	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri thyer tampon fraksione 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2. Vërejtje: Mbulimi bëhet deri në nivelin e rrugës	m³	672.00	25.00 €	16,800.00 €		✓
2.1.12	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	10	5.00 €	50.00 €		✓
2.1.13	Demolimi i rrjetit ekzistues te vjeter, pastrimi i terenit dhe krijimi i kushteve ndertimore per instalimin e rrjetit te ri. Llog ne m' me te gjitha shpenzimet	m'	200	1.00 €	200.00 €		✓
TOTAL PUNËT E DHEUT :					29,330.80 €		✓

2.2	PUNËT E BETON. DHE BET.ARME						
2.2.1	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave) . Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.700 mm.	m³	8.67	120.00 €	1,040.40 €		✓
2.2.2	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me ilaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:						
2.2.3	a) unaza në formë të konit	copë	10	150.00 €	1,500.00 €		✓

			40.00 €	1,000.00 €
			TOTALI	4,140.40 €

2.3	PUNËT METAL PUNUESE				
2.3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize DN 600 , për pesha të rënda deri 60T. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30 Konform standardit EN124, Klasa D400 kN. Shkallët në puseta	copë	10	100.00 €	1,000.00 €
2.3.2	Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	10	50.00 €	500.00 €
			TOTALI	1,500.00 €	

2.4	PUNËT MONTUESE				
2.4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqjeve Shtëpiake nga objektet egzistuese në puseten e ndërtuar duke përfshirë : germim mbulimin me zhavor dhe gypin F200-250mm (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	10	100.00 €	1,000.00 €
2.4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet duke përfshirë edhe evakuimin e ujërave të kanalizimit nga rruga deri në Receptientë.				
	për kolektorë HDPE PSN8 DN- 315 mm sipas Standardit EN13476-1	m'	200	40.00 €	8,000.00 €
2.4.3	Testimi dhe shqyrtimi i rrjetit kanalizimit	m'	200	0.10 €	20.00 €
			TOTALI	9,020.00 €	

REKAPITULLIMI I KANALIZIMI FEKAL (3.1-3.4)				43,991.20 €
--	--	--	--	-------------

3 UJËSJELLËSI				
1	PUNËT PREGADITORE			

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitetet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiar

3.1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet rrjeti I ujësjellësit sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatim punimet .Llog në m	m	110.00	0.50 €	55.00 €
3.1.2	Punët parapërgatitore, shënimi gjeodezik I gypit kryesor furnizues të ujësjellësit të rrjetit të ri , rrjetit shpërndarës, si dhe kyqjet shtëpiake në bazë të projektit zbatues,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e nënshikshme dhe teknike Llog në m	m	110.00	1.00 €	110.00 €
3.1.3	Identifikimi i rrjetit ekzistues të vjetër të ujësjellësit, piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit të ndërhyrjeve në mes rrjetit të vjetër shpërndarës me rrjetin e ri. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani I situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për instalimin e rrjetit të ri të ujësjellësit në të njëjtën zonë të trajtimit. Llog m2	m	110.00	5.00 €	550.00 €
3.1.4	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet rrjeti I ujësjellësit sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatim punimet .Llog në m	m	110.00	0.50 €	55.00 €
	TOTAL PUNËT PREGADITORE:				770.00 €


2	PUNËT DHEUT				
3.2.1	Gërmimi dhe Hapja e kanalit të kategorisë III-VI ,deri në thellësinë 1.20 m' për rrjetin kryesor dhe shpërndarës të ujësjellësit si dhe kyqjet shtëpiake për 8 konsumatorë, me gjerësi të nevojshme për punë duke përcjellë të gjitha pikat gjeodezike dhe detalet sipas projektit . Pas hapjes së kanalit të ngjeshet me vibrator pjesa e trases së ujësjellësit, duhet patur kujdes sidomos të gypi kryesor furnizues PE DN 110 ,90 dhe 50 mm, të mbrohet nga shafitja/ deformimi i kanalit . Vrejtje: sigurimin nga shembja duhet ta bëjë punëkryersi, sipas detaleve teknike të përfshira në projekt				
	Punët me makineri (70%)	m3	115.50	6.00 €	693.00 €
	Punët me dorë (30%)	m3	49.50	6.0 €	297.00 €




3.2.2	Furnizimi dhe shtrirja e kures 0-1mm, trashësi 10cm për shtratin nën gyp me planifikim ±3cm, dhe 15 mbi gyp për mbulimin dhe mbrojtjen e gypit, sipas vërejtjeve dhe përshkrimeve teknike paraprahe të specifikuar për punimet tokësore. Gjatë vendosje së rrës të aplikohet glanumetria të përcaktuar në bazë të rregullave dhe standardeve për aplikimin të materialeve ndërtimore në vepër. Llog m3				
	Rrë (0-1) mm	m3	27.5	25.00 €	687.50 €
3.2.3	Largimi e ujërave nëntokësore me pomë të cilët shfaqen gjatë gërmimit të kanalit, të cilët pengoj ecurin e punës në instalimin e rrjetit të ujësjellësit. Duke marrë parasysh që një pjesë e ujësjellësit kalon në zonën në afërsi të lumit të Fshatit Pleshinë gjatë ekzekutimit të projektit mund ballafaqohemi me sasi shumë të madhe të ujit, Llog. me ore/pune me aprovimin e organit mbikqyres				
3.2.4	Angazhimi I pompës për largimin e ujërave nëntokësore	orë/pune	5	5.00 €	25.00 €
3.2.5	Vendosja e trakës mbrojtëse sinjalizuese me gjerësi 3 cm përgjatë gjitha trasës së rrjetit të ujësjellësit, për ta indentifikuar zonën se ku ndodhet gypat pas mbulimit të kanalit.	m'	220.00	1.00 €	220.00 €
TOTAL PUNËT DHEUT:					1,922.50 €
3	PUNËT E RRJTIT SHPËRNDARËS MONTIMI FITINGJEVE				

Furnizimi dhe vendosja e gypit shpërndarës dhe montimin e fittingjeve - Puseta e cila mundëson shpërndarjen zonale të rrjetit të ujësjellësit zonal, projektit dhe detaleve dhe përshkrimeve teknike, në përputhjen me normativa ndërtimore në fuqi si dhe standardet ISO 9001/2008, Vërejtje: Pagrafi vlenë për pozicionet e poshtme

3.3	Kyqja e rrjetit ujësjellës nga rrjeti kryesorë I ujësjellësit I				
3.3.1	TE 200/90/110	copë	2	100.00 €	200.00 €
3.3.2	Furnizimi, montimi -Gjysëm lidhëse PE 110	copë	2	30.00 €	60.00 €
3.3.3	Furnizimi, montimi -Gjysëm lidhëse PE 90	copë	4	25.00 €	100.00 €
3.3.4	Flanzh adapter Ø 90 mm-sipas detalit	copë	2	25.00 €	50.00 €
3.3.5	Flanzh adapter Ø 110 mm-sipas detalit	copë	4	30.00 €	120.00 €
3.3.6	TEE PEHD Ø 110-90 mm-salldim ballor	copë	4	20.00 €	80.00 €
3.3.7	TEE PEHD Ø 200-110 mm-salldim ballor	copë	4	20.00 €	80.00 €
3.3.8	Valvulë jo këthuese Ø 80 mm-sipas detalit	copë	4	80.00 €	320.00 €
3.3.9	Valvulë kontrolluese Ø 80 mm-sipas detalit poz. 5	copë	4	80.00 €	320.00 €
3.3.10	Lidhëse FF; Ø 80 mm 4 m me flanzha	copë	4	80.00 €	320.00 €
3.3.11	Furnizimi, montimi -Ujëmatës zonale me fittingje dhe elemente përcjellëse	komplet	1	1,000.00 €	1,000.00 €
3.3.12	Furnizimi, montimi -Valvulë me teleskop DN 90 mm, (H= 1-1.5 m për DN 80-100 mm) për shkyqje dhe kyqje të lagjes, në qmim kalkulohet edhe elementet përcjellëse lidhëse për vazhdimin e oqni	copë	2	250.00 €	500.00 €
3.3.13	Furnizimi dhe montimi dhe nivelizimi I kapakat rrugor për valvulat me teleskop DN 210	copë	2	60.00 €	120.00 €
3.3.14	Pjesë të imta fittingje në funksionalizimin e kyqjes	komplet	1	500.00 €	500.00 €
3.3.15	Instalimin e gypat shpërn Darës zonal, nga NYJA 1 DERI NE PUSËTAT Datali 1-4 sipas projektit detaleve dhe përshkrimeve teknike në projekt.				
3.3.16	Blerja, transportimi dhe montimi i gypit të ujësjellësit nga PE 110 RC PAS 1075 TIPI 2, DN 100 mm, duke përfshirë kyqjen në gypin ekzistues. Në çmim të përfshihet valvula rregulluese DN 100 m, me te gjitha pjeset percjellese deri në finalizim.	m'	110	40.00 €	4,400.00 €
3.3.17	Punimi i shtresës së tamponit nën bazamentin e pusetes të ujësjellësit duke përfshirë ngjeshjen e zhavorit 0-60 mm me dimensione 2.0m x 2.0m dhe trashësi t=20 cm.	m³	1.60	25.00 €	40.00 €
3.3.18	Furnizimi, kallëpimi dhe Punimi I pusetes beton arme me te gjitha elementet percjellese si dhe me kapak nga giza. Dim e pusetes 1.5x1.5m dhe me trashesi te mureve t=10 cm	cope	4.00	100.00 €	400.00 €
TOTAL PUNËT RRJTIT SHPËRNDARËS					8,610.00 €
4	PUNËT E KYQJEVE NE PUSËTA KONTRROLLUESE				
3.4.1	Gypat për instalimin e kyqjeve shtepiake nga rrjeti shpërndarës tek shtepitë e konsumatorve, kalkulimi I rrjetit është bërë 60 konsumatorë. Në këtë pozicion përfshihet instalimi I kyqjeve shtepiake nga rrjetit shpërndarës më I afërt tek konsumatori me gjatësi të gypit 3/4" deri në 6m'.				
	Gyp PEHD DN 20 mm apo 3/4", 10 bara ;SDR 17	m'	500	3	1,500.00 €
3.4.2	Pjesë tjera tjera te imta per funksionalizimin e kyqjeve shtepiake, si shpërndarja e degëzimeve deri të pusetave të parapave për kyqje shtepiake, ndërsa pusetat dhe ujëmatësit I vendos Hidroregjioni Jugor, Obligim I OE gjatë implementimit e këtij projekti të koordinohet me Hidroregjionin Jugorë.	komplet	1	10,000.00 €	10,000.00 €
3.4.3	Testimi dhe shqyrtimi I rrjetit ujësjellësit	m'	110	1	110.00 €
TOTAL PUNËT E KYQJEVE NE PUSËTA KONTRROLLUESE					11,610.00 €



5 PARAMASA -ELEKTRIKA DHE TELEKOMUNIKACIONI					
Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi Njësi	Vlera
5	Styllat për ndriçim				
5.1	Punët ndërtimore				
5.1.1	Punët përgaditore -përfundimtare duke përfshirë edhe organizimin e punës , bartjen e pajisjes dhe mekanizimit në teren . Në fund pastrimi I terrenit nga mbeturinat e bëra gjatë punës.	m'	200.0	1.00 €	200.00 €
5.1.2	Hapja e gropës, furnizimi me material dhe ndërtimi i bazamentit prej betonit MB20 me të gjitha punimet përcjellëse të vrazhda për vendosjen e shtyllave (me ankerë apo mbjellje). Në fund të punimeve, pastrimi i terrenit dhe kthimi në gjendjen fillestare. Bazamenti prej betoni të jetë: 0.45x0.45x0.6m	copë	5.0	150.00 €	750.00 €
5.1.3	Hapja e kanalit gjatësor, me dim. 0.40 x 0.80m, në çdo terren, në segmentet e trotuarit apo rrugës duke paraparë furnizimin me dhe, zhavorr dhe shirit për vërejtje dhe në fund mbulimi i kanalit dhe rregullimin i sipërfaqes së gërmuar duke e kthyer vendin e hapur në riendje fillestare.	m3	134.4	6.00 €	806.40 €
5.1.4	Shtirirja e rërës në trashësi (10+10)cm rreth kabllave dhe gypave	m3	48.0	25.00 €	1,200.00 €
5.1.5	Mbushja e kanaleve me dhe në shtresa duke ngjeshur atë në depon e qytetit	m3	50.4	3.00 €	151.20 €
5.1.6	Largimi I dheut të tepërt nga trotuari dhe bartja e tij deri në depon e qytetit	m3	21.6	3.00 €	64.80 €
5.1.7	Porosija, transporti dhe montimi I tubave Brinjëzuar (Fyza) Ø 75 , për mbrojtjen dhe futjen e instalimeve elektrike (Kablove të ndriçimit) . Tubi e brinjëzuar shtrihen paralel me trotuarë , dhe instalohen prej pikës furnizimit deri në tabela shpërndarëse të instaluar. Llog në m'	m'	200.0	3.00 €	600.00 €
5.1.8	Porosija, transporti dhe montimi I shiritit për vërejtje nga PVC me gjerësi 40cm dhe trashësi 0.25mm .Shiriti duhet të mbaj shënimin : Kuides , rrezik nga tensioni lartë".	m'	200.0	1.00 €	200.00 €
5.1.9	Ndërtimi I pusetave të kabllave me beton të armuar me dimezone të jashtme (200x200x200)cm me trashësi të mureve 15cm , sipas detalit të projektit. Qmimi ipet komplet me tërë materialin :Beton ,armaturë , drrasa për latim dhe material tjetër I imët.	copë	8.0	400.00 €	3,200.00 €
5.1.10	Furnizimi me material dhe montimi I kapakëve rrethor nga giza e derdhur me peshë të lehtë dhe të shënuar ELEKTRIKË për puseta të kabllot me diametër 60 cm	copë	8.0	100.00 €	800.00 €
5.1.11	Punimi I bazamentit për përforcimin e Ormonit të ndriçimit nga betoni I tipi MB-20. Bazamenti ka këto dimezone : (90x50x60)cm. Në bazament duhet të vendosen bulonat për ankerimin e tabelës detali është dhënë në projekt. Qmimi ipet për komplet bazamentin duke ju përshtatur edhe gabariteve të ormanit.	copë	1.0	200.00 €	200.00 €
Gjithsej:					8,172.40 €
5.1.2	Punët e ndriçimit				
5.1.3	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave metalike të ndriçimit me lartësi H=9.8m, me derë për hapje dhe trashësi të mureve konform standardeve për zonë të II-të të erës. Shtyllat e NP të jenë nga materiali ST 37 (S235 JR), të galvanizuara sipas standardit; EN ISO 1461, konike, njëtrajtësisht të punuara (pa qelqim të rrethor) Cl. 1	copë	5.0	1,500.00 €	7,500.00 €
5.1.4	Furnizimi dhe vendosja e lirave standarde me gjatësi të krahut; Lmax=2.5m, nga materiali ST 37 (S235 JR) të galvanizuara, rrethore ose këndore të një anshme	copë	5.0	300.00 €	1,500.00 €



aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane sipas direktivave të BE, siq janë:
EN 60598-2-3, EN 55015, EN 61347-2-13:2014, EN 61347-1-2008/A2:2014, EN 62493:2010, EN 1547:2009, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, CE LVD, CE EMC, RoHS, ENEC, LM80, IK10.

Po ashtu këto llamba LED të kenë:

- Mirëmbajtje të lehtë; hapje të lehtë pa pajisje të punës dhe pas hapjes së kapakut, ndërprerje të energjisë elektrike në llambë
- Llamba të ketë bazë qeramike dhe në pjesën e poshtme të mos ketë xham në mënyrë që të ketë ftohje efikase; me ajrosje natyrale

5.1.5

- Të ketë logo të gravuar të prodhuesit në shtëpizë të llambës
- Llamba të jetë me thjerrëza të pavarura, të ndara (jo kompakte) në mënyrë që ndërrimi eventual i tyre të jetë i pavurur
- Mbërthyes të cilët nuk koorodohen
- Mbrojtje mekanike; IP67
- Qëndrueshmëri: $\geq 100\,000$ (h/pune); me L70 / B20
- Efikasiteti i ndriçueshmërisë së LED-it: ≥ 160 lm/W
- Temperaturë të ngjyrës: ≤ 4000 K
- Tension pune: 90...260 V (50Hz)
- Faktor të fuqisë (PF): ≥ 0.95
- THD: $\leq 15\%$

copë

5.0

300.00 €

1,500.00 €

Blerja, Bartja ,kompletimi me material, vendosja dhe lidhja e Ormanit së ndriçimit Ormani ka dimenzione (120x80x40)cm.Punohet nga llamarina me trashsi 2mm i zinkuar, dy herë i dekapiruar dhe i ngjyrosur me ngjyrë antikorozive të pjekur në temp. të lartë. Ka mbrojtje mekanike IP65 dhe eshte e paraparë per montim te jashtem. Ne te vendoset materiali sipas skemes njëpolare dhe lidhja kryhet sipas skemes se lidhjeve qe eshte pjesë e ketij projekti. Ne çnim duhet te parashihet edhe materiali ndimes: Perqesit fleksibil, papuqet, klemet 50mm² per

5.1.6

copë

1.0

1,000.00 €

1,000.00 €

Blerja,bartja shtrirja dhe lidhja e kabllor nëntoksore ; NY - J, Cu (bakër) S=4x16 mm²

5.1.7

m'

200.0

9.00 €

1,800.00 €

Blerja,bartja shtrirja dhe lidhja e kabllorve që lidhë shtyllat prej aralditit; NYM - J, S=3x1.5 mm²

5.1.8

m'

60.0

3.00 €

180.00 €

Blerja,bartja shtrirja dhe lidhja e kabllor NAYY 4X25mm² nga shtylla ekzistuese ose trafoja si dhe lidhja me tabelën ndriçimit.

5.1.9

m'

100.0

5.00 €

500.00 €

Porosija, transporti dhe montimi i shiritit të tokëzuesit për përtokëzim të llampave dhe shtyllave fundore me dim: Fe / Zn25x4mm

5.1.10

m'

200.0

2.00 €

400.00 €

Porosija , transporti, dhe montimi papuqeve Al/Cu16/Ø8 për kablla të ndriçimit

5.1.11

m'

200.0

2.00 €

400.00 €

Shqyrtimi, matja e rezistencës së tokëzimit, si dhe lëshimi i atestit të pranushmërisë së vlerës së tokëzimit

5.1.12

komplet

1.0

200.00 €

200.00 €

Gjithsej:

14,980.00 €

GJITHSEJ 6.1 :

23,152.40 €

II. PARAMASA PËR PUNËT SHITESË NË RRJETIN NËNTOKËSOR ENERGJETIK

Nr.	POZICIONET	Njësia	Sasia	Çmimi / Njësi e	Vlera e
5.2	RRJETI ENERGJETIK EKZISTUESE				
	Kanalizimi i ri kabllorik				
5.2.1	Zhvendosja e kabllorve ekzistuese				
5.2.2	2 kabllor XHP 150,	m'	200.00	10.00 €	2,000.00 €
5.2.3	2 kabllor 3 x XHP 150, me kabllin e katërt rezervë	m'	200.00	14.00 €	2,800.00 €
5.2.5	Ndërtimi i kanalizimit kabllorik për depërtim të rrugës. Në kanal 0.6x1.2m vendosen katër (2x2) gypa Ø200mm të brinjëzuar. Punimi i kanalit dhe vendosja e gypave bëhet në përputhshmëri me normat teknike	m'	400.00	5.00 €	2,000.00 €
	Zhvendosja dhe vazhdimi i kabllorve:				
6.2.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kabllor furnizuese: 2 kabllor NYY, 4x16mm ² (Cu), ne kanalizimin kabllorik per ndriçim publik ne gjinin e brinjëzuar Ø70	m'	200.00	10.00 €	2,000.00 €

6.19	Në kanal 0.5x1m vendosen dy (2x1) gypa Ø200mm te brinjezuar. Punimi I kanalit dhe vendosja e gypave bëhet në përputhshmëri me normat teknike	m'	15.00	20.00 €	300.00 €	C	
					GJITHSEJ 6.2 :	9,100.00 €	CC
5.3 RJETI I TELEKOMUNIKACIONIT							
Kanalizimi i ri kabllorik							
5.31	Ndërtimi i pusetave për rrjetin e telekomunikacionit në trotuar, përgjatë vijës së rrugës. Pusetat , të ndërtuara nga betonarme, duhet të jenë me dimensione 120x150x180cm, me kapak metalik, sipas skicës së dhënë, dhe në përputhshmëri me normat në këtë lloj objekti	copë	1.00	400.00 €	400.00 €	C	
5.32	Ndërtimi i kanalizimit kabllorik. Në kanal 0.4X1m vendosen gypat: 2xØ50/4mm+1x Ø125mm te brinjezuar. Punimi I kanalit dhe vendosja e gypave bëhet në përputhshmëri me normat teknike	m'	600.00	5.00 €	3,000.00 €	C	
					GJITHSEJ 6.3:	3,400.00 €	CC
REKAPITULLIMI ELEKTRIKËS DHE TELEKOMUNIKACIONIT						35,652.40 €	CC

REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM							
		KANALIZIMI ARMOSFERIK				30,488.28	C
		KANALIZIMI FEKAL				43,991.20	C
		UJESJELLES				22,912.50	C
		ELEKTRIKA				35,652.40	C
		TOTAL				133,044.38	CC





Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria | 10001092308

Për

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

N.N.SH. " CO - ING "

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Rivitalizimi i infrastrukturës në rrugën Marin Barleti - projekt dy vjeçar

të dhënë me numrin e Prokurimit

622-24-2531-5-2-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

13,304.44 €

Trembëdhjetë Mije e Tre Qind e Katër Euro e Katërdhjetë e Katër Cent

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose

- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm te Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose

- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose

- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

13,304.44 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

29.05.2024

deri më

28.12.2024

Lëshuar në

Prishtinë

datë

28.05.2024

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISHTINË



Sigurimi për Garanci
Guarantee Insurance

Seria | 10001092308

Për

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

Titulli
Title

Rivitalizimi i infrastrukturës në rrugën Marin Barleti - projekt dy vjeçar

Emri i Ofertuesit
Name of the Bidder

N.N.SH. " CO - ING "

Prej
From

29.05.2024

Adresa
Address

Prishtinë, Kroi i Bardhë, Nr.78

Deri
To

28.12.2024

Telefon
Telephone

045-604-500

Shuma e sigurimit
Insured sum

13,304.44 €

Numri i personal / biznesit
Personal / business number

811297466

Primi
Premium

239.48 €

Data e lëshimit
Date of issue

28.05.2024

TVSH
VAT

43.11 €

Numri i prokurimit
Procurement number

622-24-2531-5-2-1

Totali për pagesë
Total for payment

282.59 €

Lloji i kontratës
Contract type

Garanci Kontrate

AUTORITETI KONTRAKTUES

Numri personal / biznesit
Personal / business number

00000000

Vendi
City

Prizren

Adresa
Address

Prizren

Telefon
Telephone

038

Policë e sigurimit

DEKLAROJ se pohimet e bëra në këtë kërkesë për sigurim janë të plota dhe të vërteta dhe nëqoftëse ka fshehje apo shtrembërim të fakteve, unë heqë dorë nga dëmshpërblimi në rast dëmi. Policëmbajtësi deklaron se prejardhja e fondeve është në përputhje me me Ligjin nr.05/L-096 si dhe Nenin 9 të Rregullores për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit të Bankës Qendrore të Kosovës

Insurance Policy

I DECLARE that the allegations made in this insurance claim are complete and true and if there is concealment or distortion of the facts, I waive compensation in case of damage. The police officer declares that the origin of the funds is in accordance with Law no. 05/L-096 as well as Article 9 of the Regulation on the prevention of money laundering and terrorist financing of the Central Bank of Kosovo

Agjenti

Prisig Online



Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjia Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës



Klienti: N.N.SH. " CO - ING "
Adresa: Prishtinë, Kroi i Bardhë, Nr.78
Vendi: Prishtinë
NUI / ID: 811297466
Telefoni: 045-604-500

Fatura nr. | Invoice no.
28052024-10001092308



Data e faturës: 28.05.2024

Nr.	Përshkrimi	Nr. i të siguruarve	Çmimi pa TVSH	TVSH	Totali me TVSH
1	Sigurimi për Guarantee nga PRISIG Për " 811297466"	1	239.48 €	43.11 €	282.59 €

Totali			239.48 €	43.11 €	282.59 €
---------------	--	--	----------	---------	----------

Te dhënat Bankare:

Pagesa të bëhet në llogaritë bankare si vijon:
PriBank SH.A: 2410 1301 0000 0809
ProCredit Bank: 1189 0056 0100 0105
Raiffeisen Bank: 1501 0900 0326 0728
NLB Prishtina: 1701 0015 0000 0551
Banka Kombetare Tregtare: 1902 8620 1203 1148
Banka Ekonomike: 1401 0000 0041 3690
Banka për Biznes: 1300 0010 0219 2836
IS BANK: 2148 0307 1350 0211
TEB BANK: 2034 0001 0974 9152

Në rast mos pagese brenda afatit 7 ditor nga dita e lëshimit të faturës, kompania ka të drejtë që në bazë të kësaj fature të iniciojë procedurë përmbartimore dhe të kërkojë përmbushjen e saj përmes përmbartimit.

Agjenti/Siguruesi

Prisig Online



I siguruari

N.N.SH. " CO - ING "