



KOMUNA E RAHOVECIT
OPSTINA ORAHOVAC / MUNICIPALITY OF RAHOVEC

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 623-24-3520-5-1-1/C596

KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik: Hidroterm SH.P.K.; GJINI CONSTRUCTION SH.P.K., Brigada 123, Suhareke, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Titulli i Kontratës: **NDËRTIMI I KOLEKTORIT DHE I SHTRATIT TË LUMIT NË HOÇË TË MADHE, BRESTOC, HOÇË E VOGËL, NAGAC DHE KRUSHË TË MADHE**

Me numër identifikues: 623-24-3520-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i kolektorit dhe i shtratit të lumit në Hoçë të Madhe, Brestoc, Hoçë e Vogël, Nagac dhe Krushë të Madhe**

No.	Lot
1	NDËRTIMI I KOLEKTORIT DHE I SHTRATIT TË LUMIT NË HOÇË TË MADHE, BRESTOC, HOÇË E VOGËL, NAGAC DHE KRUSHË TË MADHE – LOT I
2	NDËRTIMI I KOLEKTORIT DHE I SHTRATIT TË LUMIT NË HOÇË TË MADHE, BRESTOC, HOÇË E VOGËL, NAGAC DHE KRUSHË TË MADHE – LOT II

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **1,976,299.79 €**;

[Një milionë e nëntëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e nëntëdhjetë e nëntë Euro e shtatëdhjetë e nëntë Cent]

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën: Shqipe² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:			
Emri:	Astrit Mullabazi	Emri:	Smajl Latifi
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ / Kryetari i Komunës së Rahovecit
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	17.07.2024	Data:	17.07.2024
Vula:		Vula:	

Për Kontraktuesin:	
Emri:	Blertë Kuçi
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	17.07.2024
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 623-24-3520-5-1-1/C596

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorpuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoritetit kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rëndë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrës dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimi do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohej se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet t'i paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqet për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin e impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme të Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punën, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimin përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektit dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: **623-24-3520-5-1-1/C596**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: Gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është: 10 % të vlerës së kontratës , për kohëzgjatjen e periudhës prej: 37 Muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë e tyre, Impianteve dhe Materialeve gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuar sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është: 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar; (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) të punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar, (ii) të personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar,
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda: 15 ditë kalendarike nga data e nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është: 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të Projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë nga dita e caktuar në Planin e Menaxhimit nga Menaxheri i Projektit.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë: Sipas Dinamikës së punëve dhe arsyeshmeris së vonesave të lejuara nga organi mbikëqyrës. Kontrata është: 36 Muaj
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: 0.25 % e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është: 10 % e Çmimit final të Kontratës
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në Vend – Punishte nga ana e Kontraktuesit.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Inspektimi dhe testimi behet konform kushteve të përgjithshme të kontratës. Menaxheri i Projektit do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës me vendim nga Zyrtari Kryesor Administrativ (ZKA)

Pagesat	24.1	Pagesat do të bëhen në Euro. Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacion.
Parapagimi	26.1	Shuma e pagesës së paradhënie kontraktuesve për projektet kapitale është Pesëmbëdhjetë përqind (15%) të vlerës së kontratës: 296,444.00 Euro; (Dyqind e nëntë dhjete e gjashtë mijë e katërqind e katër dhjetë e katër Euro) sipas Ligjit Nr. 08/L-260 LIGJI NR. 08/L-260 MBI NDARJET BUXHETORE PËR BUXHETIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR VITIN 2024 Neni 13- Pagesat e paradhënies, pika 1. thotë: Organizatat buxhetore mund të paguajnë paradhënie kontraktuesve për projektet kapitale dhe për mallra dhe shërbime deri në pesëmbëdhjetë përqind (15%) të vlerës së kontratës. Pagesa e tillë e paradhënies mund të bëhet vetëm në bazë të kontratës së lidhur në mënyrë ligjore, me vlerë më të lartë se dhjetë mijë (10,000) Euro, e cila është arritur në përputhje me Ligjin e Prokurimit Publik. Për pagesën e paradhënies për projektet kapitale, kontrata duhet të përmbajë garancionin e performansës dhe orarin qartazi të përcaktuar të pagesave, e cila njëkohësisht parasheh punën që duhet kryer para se të bëhet secila pagesë. ORARI I PAGESËS: Në dorëzimin e situacionit, pagesa do të ndalet në 20 % i shumës së parapaguar; Për punët që duhen të kryhen para se të bëhen pagesat.
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10 % të vlerës së kontratës Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi me kërkesë mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me Polisë të sigurimit apo dokument bankar i lëshuar nga ndonjë Kompani e Sigurimeve apo Bankë e Licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës, prej 10% të vlerës së përgjithshme të kontratës me afat validiteti prej: 24 muaj, nga data e lëshimit të certifikatës për pranimit të përkohshëm të punimeve. Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve: 36 Muaj
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë: 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është: 36 muaj . Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të punëve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është: përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Zyra e Prokurimit – Komuna e Rahovecit
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [Gjykata Themelore Prishtinë] në pajtim me ligjin në Kosovë.

Numri i Prokurimit: 623.24.033.5-1-1 – Titulli: Ndërtimi i kolektorit dhe i shtratit të lumit në Hoçë të madhe, Brestoc, Hoçë e vogël, Nagac dhe Krushë të madhe

Aneksi - 6.1

PERIUDHA GARANTUESE

Për: **KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË**
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: **Konzorciumit [Hidroterm Sh.P.K., Rr. Brigada 123 Suhareke dhe Gjini Construction Sh.P.K. , Rr. Brigada 123 Suhareke]**
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **NDËRTIMI I KOLEKTORIT DHE I SHTRATIT TË LUMIT NË HOÇË TË MADHE, BRESTOC, HOÇË E VOGËL, NAGAC DHE KRUSHË TË MADHE**

Grupi 1. **NDËRTIMI I KOLEKTORIT DHE I SHTRATIT TË LUMIT NË HOÇË TË MADHE, BRESTOC, HOÇË E VOGËL, NAGAC DHE KRUSHË TË MADHE – LOT I**

Numri i Prokurimit: **623-24-3520-5-1-1**

Deklaratë e Operatorit Ekonomik për Periudhën Garantuese

DERISA ne si tenderues kemi ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një ofertë në të cilën kriteri i dhënies është Tenderit Ekonomikisht Më i Favorshëm (TEMF), bazuar në nën kriteret për PERIUDHËN GARANTUESE, DEKLAROJMË se do të përmbushim kërkesat e Autoritetit Kontraktues për këtë projekt për një periudhat e përcaktuara si më poshtë:

I.PERIUDHA GARANTUESE vlen _____ **36** _____ muaj nga data e pranimit të përkohshëm të projektit

Shëno numrin e viteve

nga Autoriteti Kontraktues, për projektin e cekur në këtë deklaratë.

Hidroterm Sh.P.K.

Emri i përfaqësuesit të OE

Nënshkrimi



The stamp is circular and blue, containing the text: "HIDROTERM Sh.p.k. Vula". The signature is written in blue ink over the stamp.

Numri i Prokurimit: 623.24.033.5-1-1 – Titulli: Ndërtimi i kolektorit dhe i shtratit të lumit në Hoçë të madhe, Brestoc, Hoçë e vogël, Nagac dhe Krushë të madhe

Aneksi - 6.1

PERIUDHA GARANTUESE

Për: **KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË**
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: [Në emër të: Konzorciumit [Hidroterm Sh.P.K., Rr. Brigada 123 Suhareke dhe Gjini Construction Sh.P.K. , Rr. Brigada 123 Suhareke

]]

(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **NDËRTIMI I KOLEKTORIT DHE I SHTRATIT TË LUMIT NË HOÇË TË MADHE, BRESTOC, HOÇË E VOGËL, NAGAC DHE KRUSHË TË MADHE**

Grupi 2. **NDËRTIMI I KOLEKTORIT DHE I SHTRATIT TË LUMIT NË HOÇË TË MADHE, BRESTOC, HOÇË E VOGËL, NAGAC DHE KRUSHË TË MADHE – LOT II**

Numri i Prokurimit: 623-24-3520-5-1-1

Deklaratë e Operatorit Ekonomik për Periudhën Garantuese

DERISA ne si tenderues kemi ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një ofertë në të cilën kriteri i dhënies është Tenderit Ekonomikisht Më i Favorshëm (TEMF), bazuar në nën kriteret për PERIUDHËN GARANTUESE, DEKLAROJMË se do të përmbushim kërkesat e Autoritetit Kontraktues për këtë projekt për një periudhë të përcaktuara si më poshtë:

I.PERIUDHA GARANTUESE vlen _____ **36** _____ muaj nga data e pranimit të përkohshëm të projektit

Shëno numrin e viteve

nga Autoriteti Kontraktues, për projektin e cekur në këtë deklaratë.

Hidroterm Sh.P.K.

Emri i përfaqësuesit të OE



PARAMASA DHE PARALLOGARIA
NDËRTIMI I KOLEKTORIT DHE SHTRATIT TË LUMIT HOÇË E MADHE, BRESTOC, HOÇË E VOGËL, NAGAC DERI NË KRUSHË TË
MADHE
LLOTI -I- STACIONAZHA (0+000.00 - 4+500.00)

Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lëshimin, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e çertifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. Llogaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishtëm të pozicionit.

Masat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtës. Pra në këte mënyrë duhet të bëhet sigurimi i punishtës dhe vendosjes së materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preventiva) hapësinore në mes të zonës nën ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve. Punishtëja të shenjzohet dhe të vendosen tabela prej llamarinë dhe me konstruktion të përforcuar mirë në tokë. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parasheh edhe çkyqjen e instalimeve ekzistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikyqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konzervimin të instalimeve ekzistuese të cilat ngelen në shërbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve.

RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT					
A					
1	PUNËT PËRGADITORE				
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
1.1	Ndërtimi i kantiertit dhe mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve. Në çmim të llogaritet kosto e përpillimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	Komplet	1.00	700.00	700.00
1.2	Sinjalizimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje dalje në punishte, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinë dhe me konstruktion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	Komplet	1.00	500.00	500.00
1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj lumi si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	4,500.00	0.20	900.00
1.4	Hulumtimi dhe pastrimi i terrenit, rrënim i gërmadhave dhe mbeturinave, prerja e drunjëve, cungave të ndryshëm, shkurrave të vjetra si dhe pastrimi i lokacionit për ndërtimet e reja. Në çmim të kalkulohet pastrimi komplet trases ndërtuese me ngarkim dhe transporti deri në deponin më të afërt të caktuar nga organi mbikqyrës (në të dy anët e lumit).	m'	4,500.00	0.30	1,350.00
1.5	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore. Në rastin e paraqitjes së instalimeve nëntokësore, punëmarrësi duhet të hartoj planin detal për zgjidhjen e problemeve. Zgjidhja o dhënë aprovohet nga organi mbikqyrës dhe i bashkangjitet projektit detal. Në çmim të llogaritet përpillimi i planit dhe shpenzimet e tjera. Instalimet nënkuptojn (rrjeti elektrik, ujësjellesin, kanalizimin, ujitjes, etj).	m'	4,500.00	0.20	900.00
1.6	Zhvendosja dhe rivendosja e shtyllave elektrike me të gjitha elementet e nevojshme, të cilat pengojnë trasen e re të përrockës. Vërejtje: Rivendosja e shtyllave elektrike duhet të bëhet mbrapa ose para përrockës së rregulluar.	Copë	18.00	100.00	1,800.00
1.7	Devijimi i shtratit të lumit gjatë ekzekutimit të punimeve, largimi i sasisë së ujit një herë ana e djathtë, pastaj ana e majtë, apo anasjelltas, dhe të punohet në gjendje të terur pa prezencën e ujit. Në çmim përfshihen të gjitha punët dhe materialet për largimin e ujit.	m'	4,500.00	1.00	4,500.00
1.8	Përdorimi i pompave për largim të ujrave gjatë kryerjes së punëve ndërtime (sipas nevojës).	Orë	65.00	7.00	455.00
1.9	Thyrja e pjesëve të betonit para shtëpive dhe transporti i tyre deri në deponinë më të afërt deri në 10 km ku e cakton organi mbikqyrës, dhe kthyerja në gjenden e meparshme.	m ²	160.00	18.00	2,880.00
1.10	Demolimi i shtratit të lumit ekzistues me mekanizëm përkatës. Shtratit i lumit është i punuar nga material guri me trashësi 25cm, në çmim duhet të llogaritet edhe largimi i shtresave të tamponit dhe deponimi deri në vendin e caktuar nga organi mbikqyrës.	m ³	243.20	5.00	1,216.00
1.11	Demolimi urave ekzistuese me mekanizëm përkatës me të gjitha elementet e sajë (themel pllakat, muret mbajtëse, pllakën e mbisstrukturës, pllakat kaluese, kokat hyrëse dhe dalëse, parkmakun nga çeliku etj). Urat ekzistuese janë të punuara nga materiali beton-arme. Dimenzionet e urave ekzistuese janë: Gjerësia B=4.50 m, gjatësia L=8.0 m dhe lartësia H=2.00 m. Në çmim duhet të kalkulohet edhe transporti i materialit deri në deponi 10 km largesi ku e cakton organi mbikqyrës	Copë	2.00	650.00	1,300.00

1.12	Demolimi kaskadave ekzistuese, thyerja e betonit si dhe transporti i tyre deri ne deponi 10 km largesi. Dimensionet e kaskadave ekzistuese jane: Gjerësia B=0.50m, Gjatësia L=5.0 m dhe Lartësia H=1.50 m. Çmimi për copë të Kaskadës.	Copë	3.00	300.00	900.00
1.13	Dislokimi i gypit PEHD Ø450 të ujërës i cili tangon nëpër pjesë të trasesë, në çmim duhet kalkuluar gypin e ri me pjesë fazonike të nevojshme për këto lloje të punimeve.	m'	40.00	100.00	4,000.00
1.14	Demolimi i mureve ekzistuese të oborreve (rrethojave) dhe transporti i mbetjeve deri në deponinë e përcaktuar nga organi mbikqyrës (deri në 10km). Pas demolimit duhet të punohen muret në pjesët e demoluara, me të njëjtat dimensione, siq lshin muret ekzistuese. Vërejtje: Muret janë të dimensioneve të ndryshme (dimensionet mesatare l=30cm dhe h=180cm). Në çmim te kallohet shtresa e zhavorit nën themelet e murit me trashësi d=20 cm edhe armatura për shtangim. Muret duhet te punohen sipas detaleve në projekt.	m'	100.00	3.00	300.00
1.15	Pastrimi, dhe largimi i të gjitha mbetjeve, demolimi i venpunishtes, dhe të gjitha mbetjet tjerë të pa nevojshme të cilat vlerësohen nga organi mbikqyrës, pas përfundimit të punimeve.	m'	4,500.00	0.40	1,800.00
TOTALI POSICIONI:1					23,501.00
2 PUNËT E DHEUT, ZHAVORIT DHE GJEOTEKSTILIT					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
2.1	Gërmimi i dheut (baltes) në fundin e lumit dhe gërmimi i humusit në brigjet e lumit. Në çmim të logaritit transportimi deri në deponi e përcaktuar nga Organi mbikqyrës në largësi deri në 15Km.	m³	6,750.00	2.20	14,850.00
2.2	Gërmimi i dheut (kategoria III-IV) dhe materialeve tjera me makinë, në vendpunim, në tërë sipërfaqen e profilave të rregulluar sipas projektit. Humusit i shëndosh duhet të ruhet, kurse materiali i panevojshëm të bartet deri në deponi në më të afërt, të caktuar nga organi mbikqyrës, gjithnjë sipas dispozitave udhëheqëse të organit mbikqyrës.	m³	32,792.00	2.10	68,864.88
2.3	Furnizimi, transporti dhe mbushja me material për mbushje të kanalit në vendet ku loka është me aftësi mbajtëse shumë e dobët dhe kërkohet stabilizim i pjesorishit i kanalit, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues.	m³	2,680.00	5.00	13,400.00
2.4	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga guri i thyer fraksion 0-63 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=25 cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues.	m³	4,180.00	6.00	25,080.00
2.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit 0-31.5 mm sipas profileve tërthore me trashësi d=15 cm në gjendje të ngjeshur. Materiali duhet të jetë i përshtatshëm për planifikim në teren të pjerrët. Gjithnjë sipas detaleve në projekt.	m³	2,508.00	6.00	15,048.00
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gjeotekstilit nën zhavorin e granulluar 300gr/m2 (vendosja sipas detalit).	m²	16,000.00	0.70	11,200.00
2.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e dheut (materialit mbushës) nga deponia e dheut të cilën e cakton organi mbikqyrës (me dhe kualitativ). Në çmim duhet të logaritit: gropimi në deponi, transporti deri në trasë, shpërndarja, ngjeshja e dheut deri në truslinë natyrale (nëse duhet edhe të laget me ujë, ose edhe të thahet), planifikimi i tij dhe ngjeshja 60 MN/m2 me CBR>5%.	m³	7,138.10	0.70	4,996.67
2.8	Formimi i skarpave dhe i fundit të shtratit të lumit sipas vizatimit me saktësi prej (+,-) 3 cm dhe gjuajtja e dheut dhe ngjeshja me mjetet e transportit.	m²	38,100.00	0.40	15,240.00
2.9	Gjelbërimi i skarpave të argjinaturave si dhe të gjithë sipërfaqës që është paraparë për mbrojtje. Së pari shpërndahet një shtresë e humusit 8-10cm. Kjo shtresë planifikohet dhe ngjeshet me cilindër. Në këtë shtresë hudhet farë e barit. Në çmim të kallohet furnizimi transporti dhe mbajtja e barit. Punimi të bëhet sipas detaleve në projekt.	m²	9,000.00	0.40	3,600.00
TOTALI POSICIONI:2					172,279.55

3 PUNËT E BETONIT DHE ARMATURËS					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
3.1	Betonimi i pllakës së poshtme të lumit me beton të varfër C-12/16 t=5cm.	m ³	220.00	75.00	16,500.00
3.2	Kallëpimi i kanalit dhe vendosja e betonit në vepër. Në çmimi të llogaritet vendosja e armaturës, vendosja e pahive anesore, hudhja e betonit dhe formesimi sipas detali në projekt.	m ²	15,200.00	10.00	152,000.00
3.3	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi i pllakës së poshtme dhe skarpatave të Lumit me beton të armuar hidroteknik të klasës C-30/37, me dimensione sipas detaleve në projekt.	m ³	2,660.00	71.00	188,860.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe betonimi i hyrjeve dhe daljeve në ura dhe tëshesave me beton C 20/25. Çmimi për moter kub të betonit komplet i vendosur në vepër.	m ³	35.30	75.00	2,647.50
3.5	Furnizimi, transporti, përgatitja, kallëpimi shkallëve me beton të armuar të klases C-20/25. Në çmimi të kalkulohet edhe armatura për shtangim, sipas detali në projekt. Shkallët të vendoset në distanca çdo 100 m'.	m ³	26.40	120.00	3,168.00
3.6	Furnizimi, transporti dhe betonimi i pragjeve(kaskadave) nga betoni armuar me klase C-25/30. Në çmimi të kalkulohet edhe armatura për shtangim dhe shpresa e rërës nën beton sipas detali në projekt.	m ³	52.00	90.00	4,680.00
3.7	Punimi dhe mbushja e fugave të diletimit, me material adekuat për fuga. Në ndarjen deleluese, vendoset dërrasa me gjerësi 20 cm dhe trashësi 1.5-2 cm në të cilën llogaritet edhe lajsna e stroporit (drurit) me trashësi t=2 cm (e cila, pas betonimit largohet në mënyrë që zbrastësira o mbetur, të mbushet me masën diletuese). Fugat vendosen në çdo 6 m'.	Copë	400.00	9.00	3,600.00
3.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i shkallëve metalike nga çeliku me lyeje antikoruzive të cilat inkastrohen në murin(skarpatat) e betonit me shufër metalike Ø22. Gjerësia e shkallëve të jetë 60cm, lartësia 35 cm dhe gjatësia e shkallëve në pjerrësi është L=200 cm.	Copë	100.00	15.00	1,500.00
3.9	Furnizimi, transporti, lakimi dhe montimi i armaturës. Çmimi përfshin: furnizimin, transportimin, prerjen, lakimin, montimin e shufrave të çelikut. Armimi të bëhet sipas detaleve të projektit.				
3.9.1	Armatura rrethë Q-335 (Ø6/150/150)	kg	103,056.00	0.80	82,444.80
3.9.2	Armatura e brinjëzuar S-400/500	kg	10,531.00	0.80	8,424.80
TOTALI POSICIONI:3					463,826.10
4 PUNËT TJERA (RREGULLIMI I KYQJEVE TË KANALEVE NË LUMIN E RREGULLUAR)					
Sqarim: Të gjitha degët e kanaleve të citat bashkohen me lumin e rregulluar duhet të trajtohen dhe të përshatën me lumin e rregulluar.					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
4.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të dhe të IV-të si dhe transporti i dheut në tërësi deri në deponi të caktuar nga organi mbikqyres.	m ³	600.00	3.00	1,800.00
4.2	Mbushja, shpërndarja dhe ngjeshja (kompaktësimi) i dheut në shtresa (20-30cm) nëpër kanalit e gërmuar, sipas detaleve në projekt.	m ³	432.00	3.00	1,296.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja (kompaktësimi) i zhavorit (0-3t) mm nën pllakën e betonit të kanalit me trashësi 15 cm në tërë gjatësinë e tij.	m ³	57.00	13.00	741.00
4.4	Betonimi i pllakës së poshtme dhe mureve anësore(skarpatave) të kanalit me beton C 25/30 me trashësi sipas detajeve të projektit nga llogaritja statike. Çmimi për njësi përfshin: Sigurimin, transportimin, kallëpimin, vuarjen në vepër, si dhe ekzaminimin e mostrave nga ana e laboratorëve përkatës.	m ³	157.50	90.00	14,175.00
4.5	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i traut të kokave hyrëse të kanaleve me beton hidroteknik C-25/30. Punimi të bëhet sipas detaleve në projekt.	m ³	10.80	105.00	1,134.00
4.6	Armimi i pozitave të betonit të armuar sipas detaleve të armaturës. Çmimi për njësi përfshin: Furnizimin transportimin, prerjen, lakimin, montimin e shufrave të çelikut. Armatura duhet të vendoset në kanal sipas vizatimeve nga llogaritja statike. Pozicioni të shprehet në vlerën totale në kg.				
4.6.1	Armatura rrethë Q-188 (Ø6/15/15)	kg	6,360.32	0.85	5,413.07
TOTALI POSICIONI:4					24,659.07
REKAPITULLIM RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT					
Nr.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	SHUMA TOTALE			
1	PUNËT PËRGADITORE	23,601.00			
2	PUNËT E DHEUT, ZHAVORIT DHE GJEOTEKSTILIT	172,279.55			
3	PUNËT E BETONIT DHE ARMATURËS	463,826.10			
4	PUNËT TJERA (RREGULLIMI I KYQJEVE TË KANALEVE NË LUMIN E RREGULLUAR)	24,659.07			
TOTALI -A-					684,164.72

URAT (8 COPË)					
<p>B</p> <p>Sqarim: Para ndërtimit të urave duhet të ndërtohen rrugët e përkohshme për kalimin e mjeteve. Urat duhet të përshtaten me profilin e rregulluar të lumit. Gjithashtu janë 8 Ura që do të ndërtohen në tërë gjatësinë e lumit të rregulluar. Urat do të vendosen në distanca të caktuara sipas situacionit dhe detajeve në projekt. Këto shërbejnë për kalimin nga njëra anë në tjetrën anë të lumit për mjetet bujqësore.</p>					
1 PUNËT PARAPRAKË					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
1.1	Rrethimi i punës dhe vendosja e sinjalizimit të nevojshëm me qelime të funksionimit normal të punimeve. Ky pozicion le kalkullohet komplet për m ² .	m ²	320.00	6.00	1,920.00
1.2	Incizimi dhe fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkullohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rruga dhe kontrollimi niveleve të ures sipas projektit.	m ²	320.00	2.00	640.00
1.3	Prerja dhe demolimi i asfaltbetonit dhe bitozhavorit në pjesët në afërsi ku do të ndërtohen urat me makineri përkatëse duke përfshirë edhe shtresat e tamponit. Në çmim të kalkullohet edhe largimi i materialit deri në deponi 10 km largësi, ku e cakton organi mbikqyrës.	m ³	240.00	4.50	1,080.00
1.4	Furnizimi transporti dhe vendosja në vepër e sipërfaqeve të asfaltit pas përfundimit të punimit të urave. Në çmim të llogariten komplet dy shtresat e asfaltit sipas standarteve, pra shtresa e asfaltbetonit (AB11; t=4.0cm) dhe Bitozhavorit (AB22; t=7.0cm), komplet shtresat e zhavorit me ngjeshje sipas standarteve.	m ²	240.00	15.30	3,672.00
TOTALI POSICIONI:1					7,312.00
2 NDËRTIMI I RRUGËS SË PERKOHËSHME					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
2.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e materialit për mbushjen e nevojshme në trasen e rrugës perkoheshme të mirret prej huazishites ose lumit me kualitet DN 18196 dhe struktur zhavorri GE apo rërë SE dhe shpërndarje.	m ³	96.00	12.00	1,152.00
2.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së rrugës prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=20cm me strukturë të shpërndarë sipas rregullores gjermane ZTV për shtresat mbajtëse të rrugëve, ndërsa moduli i ngjeshjes Ev2 duhet të jetë ≥45MN/m ² .	m ³	16.80	13.50	228.80
2.3	Furnizimi, bartja dhe montimi i gypave të betonit Ø800mm për qarkullim të ujit nga njëra anë e rrugës në tjetrën.	m ¹	36.00	50.00	1,800.00
TOTALI POSICIONI:2					3,178.80
3 PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORIT					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
3.1	Gërmimi i dheut të kategorisë III - IV me ngarkim dhe bartje deri në deponin të cilën e cakton organi mbikqyrës. Sasia e llogaritur në gjendje natyrore.	m ³	820.00	4.00	3,280.00
3.2	Gërmimi i dheut i kategorisë së III- IV-të për hapjen e themeleve sipas thellësisë së fundit në projekt.	m ³	251.92	4.00	1,007.68
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e materialit (gurë i thyer fr. 60/120 mm) nën tabanin e themeleve me trashësi d=50 cm me kompaktësim dhe me matje të ngjeshmerisë me modul 40 Mpa.	m ³	147.00	12.50	1,847.50
3.4	Furnizimi, transporti, dhe punimi i shtresës së zhavorit 0-63mm nën pllakat kaluese me trashësi t=30cm. Zhavori vendoset në shtresa nga 15.0cm, ndërsa moduli i ngjeshjes Ev2 duhet të jetë ≥65MN/m ² .	m ³	59.40	13.00	772.20
3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së zhavorit 0-31.5mm me trashësi 15.0cm, mbi pllakat kaluese (struktura e rrugës), ndërsa moduli i ngjeshjes Ev2 duhet të jetë ≥65MN/m ² .	m ³	29.70	13.50	400.95
3.6	Furnizimi, transporti, mbushja dhe ngjeshja (në shtresa çdo 30 cm) me material rrethancor koheziv (zhavor natyral), për shtyllat birgore dhe nivelizim të rrugës afër urës.	m ³	540.00	12.00	6,480.00
TOTALI POSICIONI:3					13,789.33

4 PUNËT E BETONIT DHE ARMATURËS					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Mo TVSH (€)	Totali Mo TVSH (€)
4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit të varfër me klasë C-12/16 nën tabanin e themellit me trashësi d=10 cm.	m ³	37.01	73.00	2,745.53
4.2	Furnizimi, transporti, kallëpi dhe betonimi i themel pllakeve, mureve anësore, shtyllave mbajtëse, pllakës së mbisstrukturës, pllakave kaluese, shtegut për këmbësor dhe pjesëve tjera të urës, me klasë të betonit C-30/37. Betoni duhet të jetë i papershkrueshem nga uji. Betoni të punohet me shtesa (Mapefluid N200) ose material i ngjashëm me cilësi të deshmuar.	m ³	374.40	83.00	31,075.20
4.3	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe vendosja e armatures sipas detaleve në projekt për të gjitha elementet e urës, me klas S-500. Në çmim të kalkulohet komplet për kg.	kg	39,330.00	0.70	27,531.00
4.4	Furnizimi, transporti, montimi dhe ngjyrosja e parrmakut metalik sipas detaleve në projekt. Në çmim të kalkulohet komplet me bullana për ankerim, pllaken mbashtetëse, të llogaritet komplet për meter gjatësi.	m'	130.00	80.00	10,400.00
4.50	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve mbi bazë e betoni (C 16/20), skajore betoni me dim. 18x24x100cm nga betoni C-35/45MPa sipas detaleve në projekt.	m'	130.00	10.00	1,300.00
4.60	Hidrolizimi horizontal dhe vertikal i pllakës së mbisstruktures dhe mureve mbajtës të urës. "Betagum-Elastoplastomerit modified" me t=5 mm në dy shtresa ose prodhim tjetër me karakteristika teknike të njeta ose më të mira . Para vendosjen se izolimit sipërfaqja duhet pastruar mir dhe të lyhet me bazë bituliti.	m ²	360.00	12.00	4,320.00
4.70	Vendosja e katër gypave PESN8 Ø100 per instalime e rrymave të forta dhe të dobëta me elementet percjellese sipas dizajneve grafike .	m'	216.00	2.10	453.60
4.80	Furnizimi, transporti, përgatitja e urave metalike për kalimin e kembesoreve nga njera anë e Lumit në tjetren anë të Lumit . Ura duhet të jetë stabile në bazament nga betoni i armuar C20/25 dhe të ketë gardhin mbrojtës. Dimenzionet e ures jan (8.0/2.0) m dhe gardhi i lartë h=1.2m sipas detalit në projekt. Urat të vendosen në bashkëpunim me organin mbikqyrës.	Copë	6.00	1,000.00	6,000.00
TOTALI POSICIONI:4					83,825.33
REKAPITULLIM URAT (8 COPË)					
B	PËRSHKRIMI I POZICIONIT				SHUMA TOTALE
1	PUNËT PARAPRAKE				7,312.00
2	NDËRTIMI I RRUGËS SË PERKOHËSHME				3,179.80
3	PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORIT				13,788.33
4	PUNËT E BETONIT DHE ARMATURËS				83,825.33
TOTALI -B-					108,104.46

KOLEKTORI I UJËRAVE TË ZEZA					
C					
1 PUNËT PREGADITORE					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
1.1	Përgaditja dhe pastrimi i trasës së kanalit nga drunjet, shkurret dhe elementet tjera që pengojnë në implementimin e projektit.	m'	6,590.00	1.00	6,590.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	6,590.00	0.40	2,636.00
1.3	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë përludhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demouar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës.	Komplet	1.00	400.00	400.00
1.4	Demolimi i pusetave prej betoni gjatë përludhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqitën pengjatë trasës së si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 10 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demouar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës.	Komplet	1.00	500.00	500.00
1.5	Kyçja e kanalizimit ekzistues në kolektorin e projektuar. Në çmim të logaritit shpuarja e puselës, vendosja e gypit dhe izolimi i vrimës me laç betoni.	Komplet	1.00	650.00	650.00
1.6	Prerja dhe demolimi i asfalbetonit dhe bitozhavorit në pjesët në afërsi ku do të ndërtohet kanalizimi(kolektori) me makineri përkatëse duke përfshirë edhe shtresat e tamponit. Në çmim të kaluohet edhe largimi i materialit deri në deponi 10 km largësi, ku e cakton organi mbikqyrës.	m ²	100.00	4.50	450.00
1.7	Largimi i kubzave të betonit dhe rivendosja e tyre në pjesët ku kalon gypit i kanalizimit(kolektori) me gjerësi sipas detalit. Në çmim të logaritit komplet shtresat e zhavorit me ngjeshje si dhe montimi i kubzave në gjendjen e mëparshme (në rast se dëmtohen kubzat, shpenzimet i merr punëkryesi).	m ²	200.00	5.00	1,000.00
1.8	Demolimi i rrjetit të kanalizimit fekal ekzistues Ø315mm. Demolimi përfshin gypat, puselat nga betoni dhe materialeve tjera të cilat ndodhen përgjatë trasës së dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demouar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës.	m'	120.00	4.00	480.00
TOTALI POSICIONI:1					12,706.00
2 PUNËT E GËRMIMIT DHE ZHAVORIT					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV me makinë dhe me dorë për ndërtimin e kanalit për vendosjen e gypave me gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilitt gjatësor. Thellësia mesatare h=2.50 m. Llogaria në m ³ të dheut të gërmuar.				
2.1.1	- Me makinë 90 %	m ³	16,453.00	2.10	34,551.30
2.1.2	- Me dorë 10 %	m ³	1,645.30	2.50	4,113.25
2.2	Planifikimi me dorë i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pjertësis së projektuar, në saktësi ±1 cm.	m ²	6,600.00	0.50	3,300.00
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembjet e dheut. Sigurimi bëhet me pahë të parapapar sipas normave për këtë llojë pune, në të dyja anët e kanalit. Sigurimi bëhet në tërë gjatësinë e kanalit nëse thellësia është më e madhe se 1.5m për shkak të sigurisë së puntorëve.	m ²	7,500.00	0.70	5,250.00
2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës Ø (4-0) mm në kanal, ashtu që së pari të ndërtohet baza prej 15-20 cm varesisht nga diametri i gypit sipas detajeve të dhëna, ndërsa pas montimit të gypit të hudhet rëra përreth dhe mbi gyp 15 cm.	m ³	3,948.00	6.00	23,688.00
2.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e materialit mbushës (zhavor) i ngjeshur 95% në shtresa çdo 20-30 cm, sipas detalit.	m ³	300.00	8.00	2,400.00

2.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit prej gurit të thyer gëqeror 0-32 mm në trashësi t=45 cm, me ngjeshje 95 N/mm ² .	m ³	240.00	8.00	1,920.00
2.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtrësës së fundit të rrës, fraksion (0-8) mm me trashësi d=5cm. Në çmim të përfshihet edhe planifikimi i shtrësës me saktësi ±1 cm. Sasia e llogaritur është për masën e ngjeshur të materialit.	m ³	30.00	14.00	420.00
2.8	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar dhe ngjeshja në shtresa prej 30 cm deri në kuotën e terrenit.	m ³	11,935.00	0.60	5,967.50
2.9	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) deri në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri 10 km.	m ³	15,883.00	0.40	6,353.20
2.10	Furnizimi dhe shërbija e shërbimit parajmrujes (sinjalizues).	m ³	6,590.00	0.50	3,295.00
2.11	Largimi i ujrave nëntokësore me pompa nëse ato paraqiten. Llogaria bëhet në orë efektive të punës së pompës të cilat duhet të përcjell dhe miraloj organi mbikqyrës.	Orë	60.00	15.00	900.00
TOTALI POSICIONI:2					92,168.26
3 PUNËT E GYPAVE					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të kanalizimit fekal të llogaritur. Gypat duhet të montohen sipas kushteve teknike të egzekutimit dhe duhet të jipet pjertësia e projektuar dhe e njëjta të verifikohet aty për aty me nivelë. Si dhe lidhja e tubit kokë-kokë të bëhet me vendosjen e rrethit izolues ose "diktum"-it Gypat duhet të jenë të prodhuar sipas standartit EN 13476-3 dhe ISO 9969				
3.1.1	Gypa PEHD-SN8 Ø315mm (Standarti EN 13476-3 dhe ISO 9969)	m ³	2,680.00	11.30	30,284.00
3.1.2	Gypa PEHD-SN8 Ø400mm (Standarti EN 13476-3 dhe ISO 9969)	m ³	2,210.00	18.40	40,664.00
3.1.3	Gypa PEHD-SN8 Ø500mm (Standarti EN 13476-3 dhe ISO 9969)	m ³	1,700.00	22.40	38,080.00
TOTALI POSICIONI:3					109,028.00
4 PUNËT E BETONIT					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusetës nga zhavori Ø (0-31.5 mm) me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjshet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m ² .	m ³	82.66	13.60	1,118.91
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betoarmes në pllakën e poshtme të pusetave me beton arme c-20/25, çelik rrjetë Ø8.5 10/10 cm dhe trashësia d=20cm. Të llogaritet komplet bazamenti i pusetes, për kubik të betonit.	m ³	129.00	100.00	12,900.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kineta me përpunim sipas detalit.	m ³	16.53	95.00	1,570.35
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave(për puseta) prej betonit të armuar Ø 1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	Copë	510.00	60.00	30,600.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	Copë	287.00	50.00	14,350.00
4.6	Punimi dhe montimi i shkalleve prej çeliku me lryje antikorozive, në çdo 20 cm duke i përfunduar në beton.	Copë	2039.00	4.00	8,156.00
4.7	Furnizimi transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave, nga materiali beton arme me klase te betonit C-25/30, me trashësi t=12 cm. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betoarmesë c-25/30.	Copë	280.00	12.00	3,120.00
4.8	Furnizimi transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave, nga materiali "KOMPOZIT" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton prej gizes së derdhur për ngarkesa T=40 ton. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betoarmesë C-25/30.	Copë	27.00	98.00	2,646.00
4.9	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese ne kolektorin e projektuar.	Copë	50.00	50.00	2,500.00
TOTALI POSICIONI:4					76,958.26

5 PUNËT TJERA					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
5.1	Furnizimi transporti dhe vendosja në vepër e sipërfaqeve të asfaltit pas përfundimit të punimit të gypit të kanalizimit(kolektorit). Në çmim të logaritit komplet dy shtresat e asfaltit sipas standarteve, pra shtresa e asfaltbetonit (AB11; t=4.0cm) dhe Bilozhavorit (AB22; t=7.0cm), komplet shtresat e zhavorit me ngjeshje sipas standarteve. Çmimi për sipërfaqe të asfaltit	m ²	100.00	13.00	1,300.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë dhe trotuar. Vendosja e kubzave të behet mbi bazen e pregaditur me pare prej zhavorit, në çmim të logaritit edhe fugimi i tyre me rërë të imët si dhe pastrimi i saj.	m ²	200.00	11.00	2,200.00
5.3	Furnizimi,transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. 15x22x100cm. të markës MB35/40 MPa.Skajoret të vendosen mbi bazen prej betoni të thatë me trashësi t=15 cm, ndërmjet ansoreve të lihen fugat dhe të mbushen me llaq të çimentos në përpjesë 1:3 me të gjitha punet paraprake.	m'	400.00	10.00	4,000.00
5.4	Testimi i rrjetit të kanalizimit. Me përfundimin e montimit para mbullimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i kolektorëve në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të ekzekutimit dhe në prezencën e organit mbikqyrës.	m'	6590.00	0.30	1,977.00
5.5	Kalimi i Lumit nga njëra anë në tjetren në 2 vende me gypë mbrojtës të qelikut me Ø400 mm, për sigurimin dhe mbrojtjen e tubit të kanalit DN Ø315 mm nga polietileni. Në çmim të përfshihen të gjitha punët e furnizimit, transporti dhe montimit, të bëhet perforcimi me anaza(qafore) metalike në çdo 2m, gypat të të ankerohen me blloqe betoni me klasë C 25/30 në të dy anët e Lumit.	m'	30.00	90.00	2,700.00
5.6	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve.	m'	6590.00	0.50	3,295.00
TOTALI POSICIONI:5					15,472.00
REKAPITULLIM KOLEKTORI I UJËRAVE TË ZEZA					
C	PËRSHKRIMI I POZICIONIT				SHUMA TOTALE
Nr.					
1	PUNËT PREGADITORE				12,706.00
2	PUNËT E GËRMIMIT DHE ZHAVORIT				92,168.25
3	PUNËT E GYPAVE				109,028.00
4	PUNËT E BETONIT				76,958.25
5	PUNËT TJERA				15,472.00
TOTALI -C-					306,322.51
REKAPITULLIM TOTAL					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
NDËRTIMI I KOLEKTORIT DHE SHTRATIT TË LUMIT HOÇË E MADHE, BRESTOC, HOÇË E VOGËL, NAGAC DERI NË KRUSHË TË MADHE					
LLOTI -I- STACIONAZHA (0+000.00 - 4+500.00)					
Nr.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT				SHUMA TOTALE
A	REKAPITULLIM RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT				684,164.72
B	REKAPITULLIM URAT (8 COPË)				108,104.46
C	REKAPITULLIM KOLEKTORI I UJËRAVE TË ZEZA				306,322.51
TOTALI :					1,098,591.69



PARAMASA DHE PARALLOGARIA NDËRTIMI I KOLEKTORIT DHE SHTRATIT TË LUMIT HOÇË E MADHE, BRESTOC, HOÇË E VOGËL, NAGAC DERI NË KRUSHË TË MADHE LLOTI II STACIONAZHA (4+500.00 - 7+610.00)					
Pjesë përbërëse e paramasës janë edhe: PËRSHKRIMI TEKNIK I PUNIMEVE, PROJEKTI, DETALET, SKEMAT GRAFIKE DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE. Vërejtje: Çmimi për çdo pozicion duhet të përfshijë: Blerjen, furnizimin, transportin, punimin, montimin, lldhjet, sjelljen e pozicionit në gjendje plotësisht funksionale, garancionin, testimet si dhe kompletimin e çertifikatave dhe atesteve të prodhuesëve. Në çmim duhet të kalkulohet gjithashtu i tërë materiali shpenzues deri në lëshuarjen në funksion. I logaria e sasive përfundimtare do të bëhet me liber ndërtimor pas përfundimit të tërësishëm të pozicionit.					
Masat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtës. Pra në këtë mënyrë duhet të bëhet sigurimi i punishtës dhe vendosjes së materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preventiva) hapësinore në mes të zonës nën ndërtim dhe zonave të tjera të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve . Punishtëja të shenjëzohet dhe të vendosen tabela prej llamarine dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë. Para fillimit të punimeve punëkryesit duhet që në kosto të parashihet edhe çkyqjen e instalimeve ekskluzive në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikyqjen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për konservimin të instalimeve ekzistuese te cilat ngelen në shërbim (funksion) gjatë dhe pas realizimit të punimeve.					
RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT					
A					
1	PUNËT PËRGADITORE				
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
1.1	Ndërtimi i kantierit dhe mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve. Në çmim të llogaritet kosto e përfillimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe slafit punues.	Komplet	1.00	700.00	700.00
1.2	Shtjellimi i punishtës (sipas standardeve të ndërtimit), hyrje dalje në punishtë, rrugët për qasjen dhe qarkullimin e materialeve, duke parapar edhe montimin e tabelës informuese (llamarinës dhe me konstrukcion të përforcuar mirë në tokë) me emrin e projektit, investitorit, punëkryesit, vlera e investimeve, data e fillimit të punimeve si dhe data e mbarimit të punimeve. Në çmim të merren parasysh edhe shenjat lajmeruese për mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë në punë.	Komplet	1.00	400.00	400.00
1.3	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shletërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj lumi si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik.	m'	3,110.00	0.30	933.00
1.4	Hulumtimi dhe pastrimi i terrenit, rrënim i gërmadhave dhe mbeturinave, prerja e drunjëve, cungave të ndryshëm, shkurrave të vjelra si dhe pastrimi i lokacionit për ndërtimet e reja. Në çmim të kalkulohet pastrimi komplet trases ndërtuese me ngarkim dhe transporti deri në deponinë më të afërt të caktuar nga organi mbikëqyrës (në të dy anet e lumit).	m'	3,110.00	0.30	933.00
1.5	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore. Në rastin e paraqitjes së instalimeve nëntokësore, punmarrësi duhet të hartoj planin detal për zgjidhjen e problemeve. Zgjidhja e dhënë aprovohet nga organi mbikëqyrës dhe i bashkangjitet projektit detal. Në çmim të llogaritet përfillimi i planit dhe shpenzimet e tjera . Instalimet nënkuptojnë (rrjetë elektrik, ujsjellësin, kanalizimin, ujitjes, etj).	m'	3,110.00	0.30	933.00
1.6	Zhvendosja dhe rivendosja e shtyllave elektrike me të gjitha elementet e nevojshme, të cilat pengojnë trasen e re të përrockës. Vërejtje: Rivendosja e shtyllave elektrike duhet të bëhet mbrapa ose para përrockës së rregulluar.	Copë	14.00	75.00	1,050.00
1.7	Devijimi i shtratit të lumit gjatë ekzekutimit të punimeve, largimi i sasisë së ujit një here ana e djathtë, pastaj ana e majtë, apo anasjelltas, dhe të punohet në gjendje të lerur pa prezencën e ujit. Në çmim përfshihen të gjitha punët dhe materialet për largimin e ujit.	m'	3,110.00	0.80	2,488.00
1.8	Përdorimi i pompave për largim të ujrave gjatë kryerjes së punëve ndërtimore (sipas nevojës).	Orë	42.00	7.00	294.00
1.9	Thyrja e pjeseve të betonit para shtëpive dhe transporti i tyre deri në deponinë më të afërt deri në 5 km ku e cakton organi Mbikëqyrës, dhe kthyerja në gjenden e meparshme.	m²	120.00	9.00	1,080.00

1.10	Demolimi i shtrairit të lumit ekzistues me mekanizëm përkatës. Shtrairi i lumit është i punuar nga materiali beton arme me trashësi 15cm, në çmim duhet të llogaritet edhe largimi i shtresave të lamponit dhe deponimi deri në vendin e caktuar nga organi mbikqyrës.	m ³	271.10	2.50	677.75
1.11	Demolimi urës ekzistuese me mekanizëm përkatës me të gjitha elementet e sajë (themeti pllakat, muret mbajtëse, pllakën e mbisstrukturës, pllakat kaluese, kokat hyrëse dhe dalje, parkmakun nga çeliku etj). Ura ekzistuese është e punuar nga materiali beton-arme. Dimensionet e urës ekzistuese janë: Gjerësia B=4.50 m, gjatësia L=8.0 m dhe lartësia H=2.00 m. Në çmim duhet të kalkulohet edhe transporti i materialit deri në deponi 10 km largesi ku e cakton organi mbikqyrës	Copë	1.00	500.00	500.00
1.12	Demolimi kaskadave ekzistuese, thyerja e betonit si dhe transporti i tyre deri në deponi 10 km largesi. Dimensionet e kaskadave ekzistuese janë: Gjerësia B=0.50m, Gjatësia L=5.0 m dhe Lartësia H=1.50 m Çmimi për copë të Kaskadës.	Copë	3.00	350.00	1,050.00
1.13	Dislokimi i gypit PEHD Ø450 të ujtitjes i cili tregon nëpër pjesë të trasesë, në çmim duhet kalkuluar gypin e ri me pjesë fazonike të nevojshme për këto lloje të punimeve.	m'	20.00	90.00	1,800.00
1.14	Demolimi i mureve ekzistuese të oborreve (rrethojave) dhe transporti i mbetjeve deri në deponi e përcaktuar nga organi mbikqyrës (deri në 15km). Pas demolimit duhet të punohen muret në pjesët e demoluara, me të njëjtat dimensionet, siq ishin muret ekzistuese. Vërejtje: Muret janë të dimensioneve të ndryshme (dimensionet mesatare t=30cm dhe h=180cm). Në çmim të kalkulohet shtresa e zhavorit nën themelet e murit me trashësi d=20 cm edhe armatura për shtangim. Muret duhet të punohen sipas detaleve në projekt.	m'	50.00	3.00	150.00
1.15	Pastrimi, dhe largimi i të gjitha mbetjeve, demolimi i venpunishtes, dhe të gjitha mbetjet tjerë të pa nevojshme të cilat vlerësohen nga organi mbikqyrës, pas përfundimit të punimeve.	m'	3,110.00	0.60	1,866.00
TOTALI POSICIONI:1					14,854.75
2 PUNËT E DHEUT, ZHAVORIT DHE GJEOTEKSTITIT					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
2.1	Gërmimi i dheut (ballës) në fundin e lumit dhe gërmimi i humusit në brigjet e lumit. Në çmim të llogaritet transportimi deri në deponi e përcaktuar nga Organi mbikqyrës në largësi deri në 15Km.	m ³	4,656.00	2.00	9,312.00
2.2	Gërmimi i dheut (kategoria III-IV) dhe materialeve tjera me makinë, në vendpunim, në tërë sipërfaqen e profilave të rregulluar sipas projektit. Humusit i shëndosh duhet të ruhet, kurse materiali i panevojshëm të bartet deri në deponi në më të afërt, të caktuar nga organi mbikqyrës, gjithnjë sipas dispozitave udhëheqëse të organit mbikqyrës.	m ³	26,206.43	2.00	52,412.86
2.3	Furnizimi, transporti dhe mbushja me material për mbushje të kanalit në vendet ku loka është me aftësi mbajtëse shumë e dobët dhe kërkohet stabilizim i pjesërisht i kanalit, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues.	m ³	1,620.00	6.00	9,720.00
2.4	Furnizimi, transporti dhe përgatitja e shtresave mbajtëse nga gur i thyer fraksion 0-63 mm, sipas profileve tërthore me shtresa me trashësi d=25 cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues.	m ³	3,311.00	6.00	19,866.00
2.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit 0-31.5 mm sipas profileve tërthore me trashësi d=15 cm në gjendje të ngjeshur. Materiali duhet të jetë i përshtatshëm për planifikim në teren të pjerrët. Gjithnjë sipas detaleve në projekt.	m ³	1,986.60	6.00	11,919.60
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gjeotekstitit nën zhavorin e granular 300gr/m ² (vendosja sipas detallit).	m ²	12,040.00	0.70	8,428.00
2.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e dheut (materialit mbushës) nga deponia e dheut të cilën e cakton organi mbikqyrës (me dhe kualitativ). Në çmim duhet të llogaritet: gropimi në deponi, transporti deri në trasë, shpërndarja, ngjeshja e dheut deri në trushinë natyrale (nëse duhet edhe të laget me ujë, ose edhe të thahet), planifikimi i tij dhe ngjeshje 60 MN/m ² me CBR>5%.	m ³	4,960.30	1.50	7,440.45

2.8	Formimi i skarpave dhe i fundit të shtratit të lumit sipas vizatimit me saktësi prej (+, -) 3 cm dhe gjuajlja e dheut dhe ngjeshja me mjetet e transportit.	m ²	23,636.00	1.00	23,636.00
2.9	Gjelbrimi i skarpave të argjaturave si dhe të gjithë sipërfaqës që është paraparë për mbrojtje. Së pari shpërndahet një shtresë e humusit 8-10cm. Kjo shtresë planifikohet dhe ngjeshet me cilindër. Në këtë shtresë hudhet farë e barit. Në çmim të kalkulohet furnizimi transporti dhe mbjellja e barit. Punimi të bëhet sipas detaleve ne projekt.	m ²	6,220.00	0.50	3,110.00
TOTALI POSICIONI:2					145,844.91
3 PUNËT E BETONIT DHE ARMATURËS					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasta	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
3.1	Betonimi i pllakës së poshtme të lumit me beton të varfër C-12/16 t=5cm.	m ²	182.00	70.00	12,740.00
3.2	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi i pllakës së poshtme dhe skarpave të Lumit me beton të armuar hidroteknik të klasës C-30/37, me dimensione sipas detaleve ne projekt.	m ³	2,170.00	75.00	162,750.00
3.3	Kallëpimi i kanalit dhe vendosja e betonit në vepër. Në çmimi të llogaritet vendosja e armaturës, vendosja e pahive anesore, hudhja e betonit dhe formesimi sipas detalit në projekt.	m ²	12,040.00	9.00	108,360.00
3.4	Furnizimi, transporti dhe betonimi i hyrjeve dhe daljeve në ura dhe tëshesava me beton C 20/25 . Çmimi per meter kub te betonit komplet i vendosur ne veper.	m ³	35.30	80.00	2,824.00
3.5	Furnizimi, transporti, përgatitja, kallëpimi shkallëve me beton të armuar te klases C-20/25. Në çmim te kalkulohet edhe armatura për shtangim , sipas detalit ne projekt. Shkallët të vendosne ne distanca çdo 100 m'.	m ²	26.40	100.00	2,640.00
3.6	Furnizimi, transporti dhe betonimi i pragjeve(kaskadave) nga betoni armuar me klase C-25/30. Në çmim te kalkulohet edhe armatura për shtangim dhe shtresa e rërës nën beton sipas detalit ne projekt.	m ²	32.00	90.00	2,880.00
3.7	Punimi dhe mbushja e fugave të diletimit, me material adekuat per fuga. Në ndarjen deletuese, vendoset dërasa me gjerësi 20 cm dhe trashësi 1.5-2 cm ne të cilën llogaritet edhe llajсна e stiroporit (drurit) me trashësi t=2 cm (e cila, pas betonimit largohet në mënyrë që zbrasësiра e mbetur, të mbushet me masën diletuese). Fugat vendosen ne çdo 6 m'	Copë	620.00	9.00	5,580.00
3.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i shkallëve metalike nga çeliku me leryje antikoruzive të cilat inkastrohen në murin(skarpatal) e betonit me shufër metalike Ø22. Gjerësia e shkallëve të jetë 60cm, lartësia 35 cm dhe gjatësia e shkallëve në pjerrësi është L=200 cm.	Copë	100.00	6.00	600.00
3.9	Furnizimi, transporti, lakimi dhe montimi i armaturës.Çmimi përfshin: furnizimin, transportimin, prerjen, lakimin, montimin e shufrave te çelikut. Armimi të bëhet sipas detaleve të projektit.				
3.9.1	Armatura rrjetë Q-335 (Ø8/150/150)	kg	81,631.20	0.80	65,304.96
3.9.2	Armatura e brinjëzuar S-400/500	kg	6,531.00	0.80	5,224.80
TOTALI POSICIONI:3					368,903.76

4 PUNËT TJERA (RREGULLIMI I KYQJEVE TË KANALEVE NË LUMIN E RREGULLUAR)					
Sqarim: Të gjitha degët e kanaleve të cilat bashkohen me lumln e rregulluar duhet të trajtohen dhe të përshtaten me lumln e rregulluar.					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
4.1	Gërmimi i dheut të kategorisë së III-të dhe të IV-të si dhe transporti i dheut në tërësi deri në deponi të cakluar nga organi mbikqyres.	m ³	600.00	3.00	1,800.00
4.2	Mbushja, shpërndarja dhe ngjeshja (kompaktësimi) i dheut në shtresa (20-30cm) nëpër kanaln e gërmuar, sipas detaleve në projekt.	m ³	180.00	3.50	630.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja (kompaktësimi) i zhavorit (0-31) mm nën pllakën e betonit të kanalit me trashësi 15 cm në tërë gjatësinë e tij.	m ³	57.00	13.50	769.50
4.4	Betonimi i pllakës së poshtme dhe mureve anësore (skarpatave) të kanalit me beton C 25/30 me trashësi sipas detajeve të projektit nga llogaria statike. Çmimi për njësi përfshin: Sigurimin, transportimin, kallëpimin, vuarjen në vepër, si dhe ekzaminimin e mostrave nga ana e laboratorëve përkatës.	m ³	150.94	95.00	14,339.06
4.5	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i traut të kokave hyrëse të kanaleve me beton hidroteknik C-25/30. Punimi të bëhet sipas detaleve në projekt.	m ³	10.80	110.00	1,188.00
4.6	Armimi i pozitive të betonit të armuar sipas detaleve të armaturës. Çmimi për njësi përfshin: Furnizimin transportimin, prerjen, lakimin, montimin e shufrave të çelikut. Armatura duhet të vendoset në kanal sipas vizatimeve nga llogaria statike. Pozicioni të shprehet në vlerën totale në kg.				
4.6.1	Armatura rrjetë Q-188 (Ø6/15/15)	kg	6,102.97	0.85	5,187.52
TOTALI POSICIONI:4					23,914.09
REKAPITULLIM RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT					
A	PËRSHKRIMI I POZICIONIT				SHUMA TOTALE
1	PUNËT PËRGADITORE				14,054.75
2	PUNËT E DHEUT, ZHAVORIT DHE GJEOTEKSTILIT				145,844.91
3	PUNËT E BETONIT DHE ARMATURËS				368,903.76
4	PUNËT TJERA (RREGULLIMI I KYQJEVE TË KANALEVE NË LUMIN E RREGULLUAR)				23,914.09
TOTALI -A-					553,517.51

URAT (3 COPË)					
<p>B</p> <p>Sqarim: Para ndërtimit të urave duhet të ndërtohen rrugët e përkoshme për kalimin e mjeteve. Urat duhet të përshtaten me profilin e rregulluar të lumit. Gjithsej janë 3 Ura që do të ndërtohen në tërë gjatësinë e lumit të rregulluar. Urat do të vendosen në distanca të caktuara sipas situacionit dhe detaleve në projekt. Këto shërbejnë për kalimin nga njëra anë në tjetrën anë të lumit për mjetet bujqësore.</p>					
1 PUNËT PARAPRAKE					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
1.1	Rrethimi i punishtës dhe vendosja e sinjalizimit të nevojshëm me qelime të funksionimit normal të punimeve. Ky pozicion të kalkulohet komplet për m ² .	m ²	300.00	3.00	900.00
1.2	Incidimi dhe fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i referëve të rrejtës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rruga dhe kontrollimi niveleve të ures sipas projektit.	m ²	300.00	1.20	360.00
1.3	Prezja dhe demolimi i asfaltbetonit dhe bitozhavorit në pjesët në afërsi ku do të ndërtohen urat me makineri përkatëse duke përfshirë edhe shtrësat e tamponit. Në çmim të kalulohet edhe largimi i materialit deri në deponi 10 km largësi, ku e cakton organi mbikqyrës.	m ²	110.00	4.00	440.00
1.4	Furnizimi transporti dhe vendosja në vepër e sipërfaqeve të asfaltit pas përfundimit të punimit të urave. Në çmim të llogariten komplet dy shtrësat e asfaltit sipas standarteve, pra shtrësa e asfaltbetonit (AB11; t=4.0cm) dhe Bitozhavorit (AB22; t=7.0cm), komplet shtrësat e zhavorit me ngjeshje sipas standarteve.	m ²	110.00	15.20	1,672.00
TOTALI POSICIONI:1					3,372.00
2 NDËRTIMI I RRUGËS SË PERKOHËSHME					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
2.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe ngjeshja e materiali për mbushjen e nevojshme në trasen e rrugës perkoheshme të mirret prej huazishtes ose lumit me kualitet DN 18196 dhe struktur zhavorit GE apo rërë SE dhe shpërndarje.	m ³	96.00	5.00	480.00
2.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtrësës së rrugës prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=20cm me strukturë të shpërndarë sipas rregullores gjermane ZTV për shtrësat mbajtëse të rrugëve, ndërsa modulli i ngjeshjes Ev2 duhet të jetë ≥45MN/m ² .	m ³	16.80	13.50	226.80
2.3	Furnizimi, bartja dhe montimi i gypave të betonit Ø800mm për qarkullim të ujit nga njëra anë e rrugës në tjetrën.	m ¹	36.00	60.00	2,160.00
TOTALI POSICIONI:2					2,866.80
3 PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORIT					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Totali (€)
3.1	Gërmimi i dheut të kategorisë III - IV me ngarkim dhe bartje deri në deponinë të cilën e cakton organi mbikqyrës. Sasia e llogaritur në gjendje natyrale.	m ³	740.00	2.00	1,480.00
3.2	Gërmimi i dheut i kategorisë së III- IV-të për hapjen e themeleve sipas thellësisë së fundimit në projekt.	m ³	251.92	3.00	755.76
3.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e materialit (gurë i thyer fr. 60/120 mm) nën tabanin e themeleve me trashësi d=50 cm me kompaktësim dhe me matje të ngjeshmerisë me modul 40 Mpa.	m ³	147.80	6.00	886.80
3.4	Furnizimi, transporti, dhe punimi i shtrësës së zhavorit 0-63mm nën pllakat kaluese me trashësi t=30cm. Zhavori vendoset në shtrësa nga 15.0cm, ndërsa modulli i ngjeshjes Ev2 duhet të jetë ≥65MN/m ² .	m ³	59.40	7.00	415.80
3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtrësës së zhavorit 0-31.5mm me trashësi 15.0cm, mbi pllakat kaluese (struktura e rrugës), ndërsa modulli i ngjeshjes Ev2 duhet të jetë ≥65MN/m ² .	m ³	29.70	13.50	400.95
3.6	Furnizimi, transporti, mbushja dhe ngjeshja (në shtrësa çdo 30 cm) me material rrethënor koheziv (zhavor natyral), për shlyllat bregore dhe nivelizim të rrugës afër urës.	m ³	490.00	6.00	2,940.00
TOTALI POSICIONI:3					6,879.31

4 PUNËT E BETONIT DHE ARMATURËS					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit të varfër me klasë C-12/16 nën tabanin e themelit me trashësi d=10 cm.	m ³	37.61	75.00	2,820.75
4.2	Furnizimi, transporti, kallëpimi dhe betonimi i themel pllakave, mureve anësore, shtyllave mbajtëse, pllakës së mbisstrukturës, pllakave kaluese, shtegut për këmbësor dhe pjesëve tjera të urës, me klasë të betonit C-30/37. Betoni duhet të jetë i papershkrueshem nga uji. Betoni të punohet me shlesa (Mapelluid N200) ose material i ngjashëm me cilësi të deshuara.	m ³	146.40	95.00	13,908.00
4.3	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe vendosja e armatures sipas detaleve në projekt për të gjitha elementet e urës, me klasë S-500. Në çmim të kalkulohet komplet për kg.	kg	15,180.00	0.80	12,144.00
4.4	Furnizimi, transporti, montimi dhe ngjyrosja e parmakut metalik sipas detaleve në projekt. Në çmim të kalkulohet komplet me builona për ankerim, pllaken mbeshtetëse, të logaritiet komplet për meter gjatësi.	m'	60.00	95.00	5,700.00
4.50	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve mbi bazë e betonit (C 16/20), skajore betoni me dim. 18x24x100cm nga betoni C-35/45MPa sipas detaleve në projekt.	m'	60.00	11.00	660.00
4.60	Hidroizimi horizontal dhe vertikal i pllakës së mbisstruktures dhe mureve mbajtës të urës. "Betagum-Elastoplastomeric modified" me t=5 mm në dy shtresa ose prodhim tjetër me karakteristika teknike të njeta ose më të mira . Para vendosjen se izolimit sipërfaqja duhet pastruar mir dhe të lyhet me bazë bitullit.	m ²	180.00	14.00	2,520.00
4.70	Vendosja e katër gypave PESN8 Ø100 per instalime e rrymave të forta dhe të dobëta me elementet percjellese sipas dizajneve grafike .	m'	216.00	2.10	453.60
4.80	Furnizimi, transporti, përgatitja e urave metalike për kalimin e kembesoreve nga njera anë e Lumit në tjetren anë të Lumit . Ura duhet të jetë stabile në bazament nga betoni i armuar C20/25 dhe të ketë gardhin mbrojtës. Dimenzionet e ures janë (Ø.0/2.0) m dhe gardhi i lartë h=1.2m sipas detallit në projekt. Urat të vendosen në bashkëpunim me organin mbikqyrës.	Copë	4.00	1,000.00	4,000.00
TOTALI POSICIONI:4					42,206.35
B REKAPITULLIM URAT (3 COPË)					
Nr.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT	SHUMA TOTALE			
1	PUNËT PARAPRAKE	3,372.00			
2	NDËRTIMI I RRUGËS SË PERKOHËSHME	2,866.80			
3	PUNËT E DHEUT DHE ZHAVORIT	6,879.31			
4	PUNËT E BETONIT DHE ARMATURËS	42,206.35			
TOTALI -B-					55,324.46

KOLEKTORI I UJERAVE TË ZEZA					
1 PUNËT PREGADITORE					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
1.1	Përgaditja dhe pasirimi i trasës së kanalit nga drunjet, shkurret dhe elementet tjera që pengojnë në implementimin e projektit.	m'	3,770.00	1.00	3,770.00
1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizikë i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kalojë rrjeti i kanalizimit fekal si dhe përcjellja e punimeve me Instrument gjeodezik.	m'	3,770.00	0.90	3,393.00
1.3	Demolimi i gypave të ndryshëm gjatë përiudhës së ekzekutimit ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës.	Komplet	1.00	1000.00	1,000.00
1.4	Demolimi i pusetave prej betoni gjatë përiudhës së ekzekutimit dhe materialeve tjera të cilat paraqitën përgjatë trasës së si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës.	Komplet	1.00	1000.00	1,000.00
1.5	Kyqja e kanalizimit ekzistues në kolektorin e projektuar. Në çmim të llogaritet shpuarja e pusetës, vendosja e gypit dhe izolimi i vrimës me llaç betoni.	Komplet	1.00	1000.00	1,000.00
1.6	Prerja dhe demolimi i asfaltbetonit dhe bitozhavorit në pjesët në afërsi ku do të ndërtohet kanalizimi(kolektori) me makineri përkatëse duke përfshirë edhe shtresat e lamponit. Në çmim të kalulohet edhe largimi i materialit deri në deponi 10 km largësi, ku e cakton organi mbikqyrës.	m²	100.00	4.00	400.00
1.7	Largimi i kubzave të betonit dhe rivendosja e tyre në pjesët ku kalon gypit i kanalizimit(kolektorit) me gjerësi sipas detalit. Në çmim të llogaritet komplet shtresat e zhavorit me ngjeshje si dhe montimi i kubzave në gjendjen e mëparshme (në rast se dëmtohen kubzat, shpenzimet i merr punëkryesi).	m²	200.00	8.00	1,600.00
1.8	Demolimi i rrjetit të kanalizimit fekal ekzistues Ø315mm. Demolimi përfshin gypat, pusetat nga betoni dhe materialeve tjera të cilat ndodhen përgjatë trasës si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës.	m'	120.00	6.00	720.00
TOTALI POSICIONI:1					12,883.00
2 PUNËT E GËRMIMIT DHE ZHAVORIT					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
2.1	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV me makinë dhe me dorë për ndërtimin e kanalit për vendosjen e gypave me gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilit gjatësor. Thellësia mesatare h=2.40 m. Llogaria në m³ të dheut të gërmuar.				
2.1.1	- Me makinë 90 %	m³	9,408.25	2.00	18,812.50
2.1.2	- Me dorë 10 %	m³	940.63	3.00	2,821.88
2.2	Planifikimi me dorë i fundit të kanalit pas gërmimit sipas pjertësis së projektuar, në saktësi ±1 cm.	m²	3,762.00	1.00	3,762.00
2.3	Sigurimi i kanalit nga shembjet e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapar sipas normave për këtë llojë pune, në të dyja anët e kanalit. Sigurimi bëhet në tërë gjatësinë e kanalit nëse thellësia është më e madhe se 1.5m për shkakë të sigurisë së puntorëve.	m²	4,140.00	2.50	10,350.00
2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rërës Ø (4-8) mm në kanal, ashtu që së pari të ndërtohet baza prej 15-20 cm varesisht nga diametri i gypit sipas detajeve të dhena, ndërsa pas montimit të gypit të hudhet rëra përreth dhe mbi gyp 15 cm.	m³	2,257.00	12.00	27,084.00
2.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e materialit mbushës (zhavor) i ngjeshur 95% në shtresa çdo 20-30 cm, sipas detalit.	m³	300.00	11.00	3,300.00

2.6	Furnizimi, transporti dhe punimi i lamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-32 mm në trashësi t=45 cm, me ngjeshje 95 N/mm ² .	m ³	240.00	12.00	2,880.00
2.7	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës së fundit të rërës, fraksion (0-8) mm me trashësi d=5cm. Në çmim të përfshihet edhe planifikimi i shtresës me saktësi ±1 cm. Sasla e llogaritur është për masën e ngjeshur të materialit.	m ³	30.00	14.00	420.00
2.8	Mbullimi dhe planifikimi i kanalit me dhe të gërmuar dhe ngjeshja në shtresa prej 30 cm deri në kuotën e terenit.	m ³	5,079.00	2.00	10,158.00
2.9	Ngarkimi dhe transporti i dheut të gërmuar (tepërt) deri në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri 10 km.	m ³	4,326.00	1.50	6,489.00
2.10	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit paralajmruar (sinjalizues).	m ²	3,770.00	0.50	1,885.00
2.11	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa nëse ato paraqiten. Llogaria bëhet në orë efektive të punës së pompës të cilat duhet li përcjell dhe miratohet organi mbikqyrës.	Orë	60.00	15.00	900.00
TOTALI POSICIONI:2					88,862.38
3 PUNËT E GYPAVE					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
3.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të kanalizimit fekal të llogaritur. Gypat duhet të montohen sipas kushteve teknike të egzekutimit dhe duhet tu jipet pjetësia e projektuar dhe e njëjta të verifikohet aty për aty me nivelë. Si dhe lidhja e tubit kokë-kokë të bëhet me vendosjen e rrethit izolues ose "diktum"-it Gypat duhet të jenë të prodhuar sipas standartit EN 13476-3 dhe ISO 9969				
3.1.1	Gypa PEHD-SN8 Ø400mm (Standarti EN 13476-3 dhe ISO 9969)	m'	630.00	17.00	10,710.00
3.1.2	Gypa PEHD-SN8 Ø500mm (Standarti EN 13476-3 dhe ISO 9969)	m'	2,100.00	23.00	48,300.00
3.1.3	Gypa PEHD-SN8 Ø630mm (Standarti EN 13476-3 dhe ISO 9969)	m'	1,040.00	45.00	46,800.00
TOTALI POSICIONI:3					105,810.00
4 PUNËT E BETONIT					
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
4.1	Furnizimi me material dhe punimi i bazës së pusetës nga zhavori Ø (0-31.5 mm) me trashësi minimale t=20 cm. Zhavori duhet paraprakisht të ngjshet. Dimensionet e bazës BxL=1.50x1.50 m'.	m ³	49.92	13.00	648.96
4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betoarmes në pllakën e poshtme të pusetave me beton arme c-20/25, çelik rrjetë Ø8.5 10/10 cm dhe trashësia d=20cm. Të llogaritet komplet bazamenti i pusetas, për kubik të betonit.	m ³	58.00	130.00	7,540.00
4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kënetat me përpunim sipas detajit.	m ³	9.98	80.00	796.80
4.4	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave(për puseta) prej betonit të armuar Ø 1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	Copë	310.00	55.00	17,050.00
4.5	Furnizimi transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betoni Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	Copë	173.00	50.00	8,650.00
4.6	Punimi dhe montimi i shkalleve prej çeliku me lyrje antikorozive, në çdo 20 cm duke i përforcuar në beton.	Copë	1400.00	3.00	4,200.00
4.7	Furnizimi transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave, nga materiali beton arme me klase të betonit C-25/30, me trashësi t=12 cm. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurores prej betoarmesë c-25/30.	Copë	150.00	14.00	2,100.00
4.8	Furnizimi transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave, nga materiali "KOMPOZIT" sipas standardeve ISO-9001 dhe ISO-14001 me aftësi mbajtëse 40 ton prej glzës së dërdhur për ngarkesa T=40 ton. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurores prej betoarmesë C-25/30.	Copë	23.00	100.00	2,300.00
4.9	Kyçja e kanalizimeve dhe objekteve ekzistuese në kolektorin e projektuar.	Copë	50.00	100.00	5,000.00
TOTALI POSICIONI:4					48,285.76

5	PUNËT TJERA				
Nr.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasla	Çmimi njësi Me TVSH (€)	Totali Me TVSH (€)
5.1	Furnizimi transporti dhe vendosja në vepër e sipërfaqeve të asfaltit pas përfundimit të punimit të gypit të kanalizimit(kolektorit). Në çmim të llogariten komplet dy shtresat e asfaltit sipas standardeve, pra shtresa e asfaltbetonit (AB11; t=4.0cm) dhe Bitozhavorit (AB22; t=7.0cm), komplet shtresat e zhavorit me ngjeshje sipas standardeve. Çmimi për sipërfaqe të asfaltit	m ²	75.00	15.00	1,125.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kubzave prej betoni të markës MB 35/40 Mpa, me trashësi t=8cm në rrugë dhe trotuar. Vendosja e kubzave te behet mbi bazen e pregaditur me pare prej zhavorit, në çmim të llogaritet edhe fugimi i tyre me rërë të lmet si dhe pastrimi i saj.	m ²	160.00	13.00	2,080.00
5.3	Furnizimi, transporti dhe Montimi i Gureve Skajor nga betoni me dim. 15x22x100cm. te markes MB35/40 MPa. Skajoret te vendosen mbi bazen prej betoni të thatë me trashësi t=15 cm, ndermjet ansoreve të lihen fugat dhe te mbushen me llaq të qimenes ne perpjese 1:3 me te gjitha punet paraprake.	m ³	320.00	10.00	3,200.00
5.4	Testimi i rrjetit të kanalizimit. Me përfundimin e montimit para mbulimit të kanalit të bëhet testimi hidraulik i kolektorëve në presion provues sipas udhëzimeve të prodhuesve të gypave dhe pjesëve fazonike dhe në pajtim me kushtet teknike të ekzekutimit dhe në prezencen e organit mbikqyrës.	m ³	3770.00	0.40	1,508.00
5.5	Kalimi i Lumit nga njera anë në tjetren në 2 vende me gypë mbrojtës te çelikut me Ø500 mm, për sigurimin dhe mbrojtjen e tubit të kanalit DN Ø400 mm nga polietileni. Në çmim të përfshihen të gjitha punët e furnizimit, transporti dhe montimit, të bëhet perforimi me unaza(qafore) metalike në çdo 2m, gypat të të ankerohen me blloqe betoni me klasë C 25/30 në të dy anët e Lumit.	m ³	30.00	95.00	2,850.00
5.6	Kthimi i terrenit në gjendjen ekzistuese. Pastrimi i terrenit dhe largimi i të gjitha materialeve të mbetura gjatë ekzekutimit të punimeve.	m ³	3770.00	0.60	2,262.00
TOTALI POSICIONI:5					13,025.00
REKAPITULLIM KOLEKTORI I UJËRAVE TË ZEZA					
C	REKAPITULLIM KOLEKTORI I UJËRAVE TË ZEZA				SHUMA TOTALE
Nr.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT				
1	PUNËT PREGADITORE				12,883.00
2	PUNËT E GËRMIMIT DHE ZHAVORIT				88,862.38
3	PUNËT E GYPAVE				105,810.00
4	PUNËT E BETONIT				48,285.76
5	PUNËT TJERA				13,025.00
TOTALI -C-					268,866.14
REKAPITULLIM TOTAL					
PARAMASA DHE PARALLOGARIA					
NDËRTIMI I KOLEKTORIT DHE SHTRATIT TË LUMIT HOÇË E MADHE, BRESTOC, HOÇË E VOGËL, NAGAC DERI NË KRUSHË TË MADHE					
LLOTI II STACIONAZHA (4+500.00 - 7+610.00)					
Nr.	PËRSHKRIMI I POZICIONIT				SHUMA TOTALE
A	REKAPITULLIM RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT				553,517.51
B	REKAPITULLIM URAT (3 COPË)				55,324.46
C	REKAPITULLIM KOLEKTORI I UJËRAVE TË ZEZA				268,866.14
TOTALI :					877,708.10

