

**KOMUNA SHTIME  
ZYRA E PROKURIMIT**

Nr. 0311046

Data: 23.05.2023

**ANEKS KONTRATA - PËR PUNË SHITESË**

Numri i kontratës: 617-23-4879-5-3-5/C540

E lidhur ndërmjet :

KOMUNËS SË SHTIMES ( Autoriteti Kontraktues ) Rr. „Tahir Sinani „ Shtime , tel. 0290 389 016 228 që e përfaqëson **Muhadin Halili Udhëheqës i Zyrë së Prokurimit** në njëren anë dhe

**Dashnim Jashari B.I., TIRANËS, SHTIME** ,që e përfaqëson z. Dashnim Jashari Drejtor tel. 049/228-437, Komuna e Shtimes duke u bazuar në shkresën e sjellë nga menaxheri i projektit të datës 05.05.2023 nr. i referencës 08/23 dhe të aprovuar nga Kryetari i Komunës , Aprovimi nr. 02/368 të datës 15.05.2023 me qëllim të vazhdimit të kontratës : Rregullimi i disa segmenteve të rrugëve dhe rrjetit të kanalizimit në Shtime, Segmenti i Rr. "Adem Jashari", segmenti i Rr. "Willam Woker", segmenti i Rr. "Skenderbeu", segmenti i Rr. "Ismajl Qemajli", segmenti Rr. "Ruzhdi Salihu", segmenti i Rr. "Skender Salihaj".( Punë Shtesë ) me numër identifikues: 617-23-4879-5-3-5

*drejtorja e prokurimit përpilon aneks kontratën me qëllim të vazhdimit të kontratës bazë nr.03/1/083 të datës 26.10.2022*

**Neni 1**

Lëndë e këtij aneksi të kontratës është vazhdimi i kontratës bazë të nënshkruar ndërmjet Komunës së Shtimes dhe O/E Rregullimi i disa segmenteve të rrugëve dhe rrjetit të kanalizimit në Shtime, Segmenti i Rr. "Adem Jashari", segmenti i Rr. "Willam Woker", segmenti i Rr. "Skenderbeu", segmenti i Rr. "Ismajl Qemajli", segmenti Rr. "Ruzhdi Salihu", segmenti i Rr. "Skender Salihaj".( Punë Shtesë ) me numër identifikues: 617-23-4879-5-3-5

Me këtë aneks kontratë vazhdohet afati i kontratës bazë nr. 03/1/083 i përcaktuar në nenin 2 të këtij aneksi .

**Neni 2**

**Kohëzgjatja dhe afati i vazhdimit**

Afati kohor i aneks kontratës do të realizohet sipas planit dinamik 4 dite të propozuar nga kontraktori dhe të aprovuar nga menaxhri i projektit në ditë pune nga data e hyrjes në fuqi e aneks kontratës.

**Neni 3  
Çmimi**

Çmimi i punëve shtesë që do të kryhen është 3.410.20 euro  
(Tre/katër/një/zero/dy//zero) që nuk e tejkalon 10% e vlerës së kontratës bazë.

**Neni 4  
Pagesa**

Pagesa OE, Dashnim Jashari B.I., TIRANËS, SHITIME, do t'i kryhet sipas kushteve të kontratës bazë.

**Neni 5  
Efekti Juridik**

Të gjitha kushtet ligjore duke përfshirë kushtet e përgjithshme dhe ato të veqanta mbesin të obligueshme për palet kontraktuese dhe ky aneks i referohet kontratës bazë.

**Neni 6**

Dokumentet të cilat janë pjesë integrale e këtij aneksi

Dokumentet integrale të këtij aneksi janë:

1. Kërkesa për aprovim nga Menaxheri i Projektit ( Arsyetimi )
2. Aprovimi nga ZKA
3. Të gjitha dokumentet kontraktuale paraprake

**Neni 7  
Pëlqimi i Vullnotit**

Të dy palet kontraktuese me vullnetin e tyre të lirë pa kurrfarë force , mashtrimi apo kanosje kanë shprehur vullnetin për të lidhur këtë aneks kontratë .

**Neni 8**

Kjo marrëveshje quhet e lidhur ditën e nënshkrimit të saj nga palet kontraktuese .


Për Kontraktuesin

Emri: Dashnim Jashari

Pozita : Drejtor

Nënshkrimi \_\_\_\_\_

Data : 23.05.2023



Për Autoritetin Kontraktues

Emri: Muhadin Halili

Pozita : Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit

Nënshkrimi \_\_\_\_\_

Data: 23.05.2023



B

## KANALIZIMI FEKAL

Vërejtje: Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Përshkrimi i punëve dhe materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi-€	Shuma-€
<b>2.1</b>	<b>Punët përgaditore</b>				
2.1.1	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperëve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti i kanalizimit atmosferik si dhe përcjellja e punimeve me instrument gjeodezik	m'	113.00	0.20	22.60
2.1.2	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntokësore, zgjedhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detaj operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e datëkimit me aparatura elektronike për instalime nëntokësore si dhe evidentimi i saktë i instalimeve që duhet të mirëmbahen gjatë kohës së ndërtimit dhe në rast dëmtimi të bëhet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisë shtepiake, etj)	m'	113.00	0.20	22.60
				<b>Subtotali 1:</b>	<b>45.20</b>
<b>2.2</b>	<b>Punët Demoluese</b>				
2.2.1	Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga batoni dhe trotuarave me gur skajor, prerja e drunjeve, gypave të kanalizimit egzistues, në këto pozicione të kalkulohet edhe largimi i materialit të demoluar deri në deponi min 10 km	m'	113.00	0.50	56.50
2.2.2	Demolimi i pusëve prej betoni dhe materialeve tjera si dhe ngarkimi, transporti (maksimal 5 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilit e cakton Organi Mbikqyrës.	cope	1.00	15.00	15.00
				<b>Subtotali 2:</b>	<b>71.50</b>
<b>2.3</b>	<b>Punët tokësore</b>				
2.3.1	Gërmimi i kanalit për kolektorët kryesor në kat. III IV të dheut, me makinë në gjërësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit) dhe thellësi sipas profilit gjatësor. Në këto pozicione përfshihet edhe largimi i ujërave me pompim, si dhe transporti i dheut të germuar deri në largësi 10 km (varësisht ku e cakton vendin Organi Mbikqyrës)	m <sup>3</sup>	289.00	1.40	404.60
2.3.2	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me pahi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, sipas detajit në projekt, në të dy anët e kanalit. Sigurimi bëhet për thellësit dhe kategorinë e tokës që janë të parapara me masat e mbrojtjes në punë. Sasitë janë indikative dhe punëkryesi në bashkpunim me organin mbikqyrës vendos se ku do të aplikohen këto masa. Rrjedhimisht të dy mbajnë përgjegjësinë për këtë proces	m'	113.00	0.20	22.60
2.3.3	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m'	113.00	0.25	28.25
2.3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrerës 0-16mm në fundin e kanalit anash dhe mbi gypa	m <sup>3</sup>	48.65	9.00	437.85
2.3.5	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material rrethor dhe ngjeshja në shtresa qdo 25cm deri në nivelin e terrenit.	m <sup>3</sup>	135.00	5.00	675.00
				<b>Subtotali 3:</b>	<b>1,568.30</b>

2.4	<b>Punët montuese</b>				
	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 sipas stamdarteve.				
2.4.1	PESN8 Ø 250 mm	m'	113.00	8.00	904.00
				<b>Subtotali 4:</b>	<b>904.00</b>
2.5	<b>Punët e betonit dhe armaturës</b>				
2.5.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C-20/25 d=20cm	m <sup>3</sup>	1.15	70.00	80.50
2.5.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m <sup>3</sup>	0.33	70.00	23.10
2.5.3	Furnizimi transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø800/1000mm (elemente të parafabrikuara).	m'	5.00	35.00	175.00
2.5.4	Furnizimi transporti dhe montim i konuseve për puseta prej betonit Ø800/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	4.00	30.00	120.00
2.5.6	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftesi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritit edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	4.00	100.00	400.00
				<b>Subtotali 5:</b>	<b>798.60</b>
2.6	<b>Punët tjera</b>				
2.6.1	Testimi i rrjetës së kanalizimit	m'	113.00	0.20	22.60
				<b>Subtotali 6:</b>	<b>22.60</b>
<b>Rekapitullimi kanalizimi fekal</b>					
2.1	<b>Punët përgaditore</b>				45.20 €
2.2	<b>Punët demoluese</b>				71.50 €
2.3	<b>Punët tokësore</b>				1,568.30 €
2.4	<b>Punët montuese</b>				904.00 €
2.5	<b>Punët e betonit dhe armaturës</b>				798.60 €
2.6	<b>Punët tjera</b>				22.60 €
				<b>Shuma e subtotaleve:</b>	<b>3,410.20 €</b>

## REKAPITULIMI I PERGJITHSHEM

### PARAMASA DHE PARALLOGARIA

"RREGULLIMI I DISA SEGMENTEVE TE RRUGEVE DHE RRJETIT TE KANALIZIMIT NE SHTIME"

Nr.	Pozicioni	Vlera(€)
B	KANALIZIMI FEKAL	3,410.20
<b>TOTALI I PERGJITHSHEM ME TVSH</b>		<b>3,410.20</b>

Emri i Kompanisë	NTP "ARDHMERIA"
Adresa e Plote	SHTIME, rr. "TAHIR SINANI"
Përfaqësuar Nga:	
Emri & Mbiemri	DASHNIM JASHARI
Pozita	DREJTOR
Nënshkrimi	
Data	19.05.2023
Vula	

