



KOMUNA SHTIME

DREJTORIA E PROKURIMIT

ANEKS KONTRATË

Punë shtesë

Numri i kontratës: 617-24-4824-5-3-5/C695

Komuna Shtime, Rr., Tahir Sinani, tel. 0290-389-016-228 që e përfaqëson Muhadin Halili, Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit në njëren anë;

dhe

Arsimi Company SH.P.K., Greme, Ferizaj, që e përfaqëson z. Rinor Ahmeti i autorizuar tel. 049-121-021 në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një aneks kontratë për punë e shënuara me poshtë:

Rregullimi i rrugëve dhe kanalizimit në Godanc Rr.Shtegu UÇK-së, Rr.Sopiani seg i Rr.Dëshmorët e Godancit, Rr.Marigona seg i rrugës Arsim Zeqiri (rruga e Cenëve) seg i Rr.Vëllezërit Hyseni-(Punë Shtesë)

Me numër identifikues: 617-24-4824-5-3-5

Neni 1 Lënda

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Rregullimi i rrugëve dhe kanalizimit në Godanc Rr.Shtegu UÇK-së, Rr.Sopiani seg i Rr.Dëshmorët e Godancit, Rr.Marigona seg i rrugës Arsim Zeqiri (rruga e Cenëve) seg i Rr.Vëllezërit Hyseni-(Punë Shtesë)

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 6,984.80 € (gjashtë/nëntë/tetë/katër/tetë/zero)

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës; Po

Kushtet e Veçanta të Kontratës; Po

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës, mbesin ato të kontratës bazë



Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;PO

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);Po

Plani Dinamik PO

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktuesin

Emri:	Muhadin Halili	Emri:	Rinor Ahmeti
Pozita:	Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit	Pozita:	I autorizuar
Nënshkrimi		Nënshkrimi:	
Data:	27..05.2024	Data:	27.05.2024
Vula:		Vula:	

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 617-24-4824-5-3-5/C695

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK të cilat mbeten të pa ndryshuara të kontratës bazë.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Neni. Nr.</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Shqipe
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është N/A
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve 2. humbje ose dëmtim i Pajisjeve 3. humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) 4. dëmtim personal ose vdekje: <ol style="list-style-type: none"> (i) të punëtorëve të Kontraktuesit (ii) të personave të tjerë <p>Përgjegjësi mbanë kontraktuesi (OE)</p>
Programi	12.1	Vlejné kushtet e kontratës bazë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë: 27.05.2024
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha punëve do të jetë 27.06.2024
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	OE është i obliguar të mbaj regjistër të punës, dhe dokumentacionin tjetër të nevojshem.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është i njëjti i cili është emruar në kontratën bazë
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N/A

Mënyra e Pagesave	30.1	Pagesa do të bëhet si në vijim: Kushtet e pagesë janë të njejta si në kontratën bazë
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Mbeten të njejta si në kontratën bazë
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve .AK do të bëjë pagesën e punëve të përfunduara , të vërtetuara nga menaxheri i kontratës.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Palet kontraktuese do të bëjnë përpjekje për ti zgjidhur mosmarrëveshjet eventuale , përmes mirëbesimit ose negociatave miqësore .</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet lënda në gjykatën Kompetente .

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN E RRUGËVE DHE NDRIQIMIT					
A	"Rregullimi i rrugëve dhe kanalizimit ne Godanc, rr."Shtegu UÇk-së", rr."Sopjani", seg- Rr."Dëshmorët e Godancit"; rr."Marigona" seg i rrugës "Arsim Zeqiri"(rr. E Cenve), seg i rr."Vellezerit Hyseni"				
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi me TVSH (€)	Vlera totale me TVSH(€)
Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve , fuqinë punëtore, atestet e nevojshme , mekanizimin dhe puniminin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet,si dhe shqyrtimi i te gjitha shtresave te rruges ne laborator sipas kerkeses se investitorit					
1	PROJEKTI I RRUGËS				
1.1	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKË NE TEREN				
1.1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve ne punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	150,00	0,10	15,00
1.1.2	Vendosja e shenjave të përkohshme vertikale dhe shenjave për kontrollë të trafikut gjatë kryerjes së punimeve dhe sigurimi i komunikacionit gjatë punimeve në zgjerimet e rruges	m'	150,00	0,10	15,00
1.1.3	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit	m'	150,00	0,10	15,00
TOTALI:1.1					45,00
1.2	PASTRIMI I TERENIT				
1.2.1	Demolimi i të gjitha llojeve të strukturave nga betoni dhe trotuarave me gur skajor, prerja e drunjeve dhe shkulla e tyre ne te dy anet e rruges ,ne kete pozicion te kalkulohet edhe largimi i materialit te demoluar deri ne deponi min 10 km	m'	150,00	0,10	15,00
TOTALI:1.2					15,00
1.3	PUNËT TOKËSORE				
1.3.1	Gërmimi i dheut i kategorisë II-III dhe humusin, duke perfshi edhe kyqjet ,me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 10km.	m ³	544,00	0,10	54,40
1.3.2	Formesimi ,perpunimi dhe ngjeshja e bazes ekzistuese e trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2 ,pershihen edhe kyqjet.	m ²	1 526,00	0,40	610,40
1.3.3	Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja t=10cm	m ²	544,00	0,50	272,00
TOTALI:1.3					936,80

