REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA SUHAREKË

REPUBLIKA KOSOVA - KOMUNA E SUHAREKES
REPUBLIC OF KOSOVA - MUNICIPALITY OF SUHAREKA
23.10.2018
MAGAZINIM DOKUMENTIM PRIMLJENO
Broj Number 01 351 Shtojca Prilog Appendix 68998 Vlera Vrednost Value 9

KOMUNA SUHAREKË, të cilën e përfaqëson Bujar Kuçi, shef i zyrës së Prokurimit dhe menaxheri i kontratës i caktuar me Aktvendim nga ZKA dhe ne PMK [1] (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë;

dhe

"Flori" shpk, me seli ne Suharekë me NRB: 70436386 të cilën e përfaqëson Bujar Binaku (ne vazhdim) Operatori Ekonomik ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për kryerjen e punëve te shënuara me poshtë:

Ndertimi i rrugëve lokale 3 Lot/Pjesë-vazhdim

Lot/Pjesa 3 Ndërtimi I rrugëve Isak Salltekaj, Muharrem Balija, Din Mehmeti dhe Avdi Rrahmani në Sopijë- VAZHDIM

Nr i prokurimit 624-18-081-521 /-624-18-6970--521

Neni 1 Lënda

1.1 Lëndë e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Lot/Pjesa 3- Ndërtimi i rrugëve Isak Salltekaj, Muharrem Balija, Din Mehmeti dhe Avdi Rrahmani në Sopijë- VAZHDIM, sipas specifikimeve teknike te dosjes se tenderit.

1.2 Punët duhet të përfundojnë sipas dinamikës së përcaktuar nga njësia e kërkesës, me se largu brenda 30 ditë pune dhe sipas dinamikes se përcaktuar nga menaxheri i projektit ne PMK.

1.3Operatori ekonomik para nënshkrimit te kontratës duhet të sjell sigurimin e ekzekutimit 10% të vlerës së kontratës per nje periudhe prej: 60 ditësh.

1.4 E.O është i obliguar te bashkëpunoj me menagjerin e kontratës te Autoritetit Kontraktues dhe zyrën e prokurimit. OE është i obliguar të njoftoj zyrën e prokurimit dhe menagjerin e projektit, nëse projekti kapital nuk është duke u realizuar konformë kontratës dhe specifikimeve dhe paramanave të dhëna me kontratë.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 6666,60 € (gjashtemijë e gjashtetëqind e gjashtedhjetë e gjashtë euro e gjashtedhjetë cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

2.4 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesën në euro, sipas faturave te dorëzuara së bashku me raportin e nënshkruar nga mbikëqyrësi dhe menaxheri i kontratës, në llogarinë bankare të OE: : RBKO Nr.Llog: 1502040001433637.

2.5 Pagesa e fundit në vlerë jo më pak se 10% vlerës së kontratës do të bëhet me raportin e mbikëqyrësit dhe menaxherit të projektit dhe raportin e pranimit teknik nga komisioni përkatës.

---

[1] ZAK – Zyrtari Kryesor Admnistrative

PMK – Plani per Menagjimin e Kontrates

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

(a) Marrëveshja e kontratës;
(b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
(c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
(d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
(f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës se vendit)
(g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit*].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj "ose"vendosë "do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe[2]] në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

4.5 Numri kontaktues i OE është 049-800-069

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	**Bujar Kuçi**
Pozita:	**Zyrtar i zyrës së Prokurimit**
Nënshkrimi:	
Data:	**29/10/2018**

Për Operatorin Ekonomik

Emri:	**Bujar Binaku**
Pozita:	**Përfaqësues**
Nënshkrimi	
Data:	**29/10/2018**

[2] Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	**Lot/Pjesa 3- Ndërtimii rrugëve Isak Salltekaj, Muharrem Balija, Din Mehmeti dhe Avdi Rrahmani në Sopij - VAZHDIM** **Nr i prokurimit 624-18-081-521 /-624-18-6970--521**
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë **gjuha Shqipe**.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është **10% i vlerës se kontratës me vlefshmëri prej 2 muaj.**
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit te kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.

		(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: **50.000** euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: **50.000** euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda **3** ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 3 **ditë nga data e pranimit te kërkesës se Menaxherit te projektit.**
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë *3 dite pas nenshkrimit te kontrates, nese nuk specifikohet ndryshe ne PKM.*
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 30 ditë pune, ndersa me PMK munde te shkurtohet ky afat nese palet pajtohen.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë **0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës** për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është **10%** e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	**Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,**
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: Berat Kabashi nga DSHPE
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: **nuk ka pagese paraprake**
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: **10% i vlerës se kontratës (me sigurim ekzekutimi).**
Vërtetimet e pagesë	28	28.1 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit. 28.2. Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.
Shkaqet për	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë *3* ditë.

kompensim		
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë pas pranimit teknik.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është **përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.**
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	**ZP Komuna Suhareke ose Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik – Divizioni i rregullave**
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet **Gjykatën Themelore-Prishtinë në** pajtim me ligjin në Kosovë.

Për:	**ZYREN E PROKURIMIT KOMUNA SUHAREKË**
Nga:	**"FLORI " SHPK *SUHAREKË***
Lënda:	**DEKLERATË PER KUALITETIN E PUNIMEVE**
Datë:	**29/10/2018**

I/e nderuar,

Kjo deklaratë bëhet në pajtim me Kontratën:

Titulli i kontratës

Ndertimi i rrugeve lokale 3 LOT/PJESE - Vazhdim
Lot/Pjesa 3- Ndërtimii rrugëve Isak Salltekaj, Muharrem Balija, Din Mehmeti dhe Avdi Rrahmani në Sopij -VAZHDIM
Nr i prokurimit 624-18-081-521 /-624-18-6970--521

Për të përmbushur obligimet që dalin nga neni 27 pika 1 dhe 34.5 (KVK) e kontratës së lartcekur.

Ne konfirmojmë se:

Ne si Operator Ekonomik pas pranimit teknik ofrojmë garancion të rregullt 1 vjeçar, duke siguruar garancion prej 10 % nga vlera e kontratës, si dhe deklarojmë mbi cilësinë e punës dhe mallrave në kohëzgjatje 1 vjet nga dita e pranimit teknik dhe obligohemi dhe pranojmë se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do t'i sanojmë në kohën sa më të shkurtër dhe pa asnjë kompensim. Në të kundërtën ne pajtohemi se AK ato dëme do t'i sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do të na faturojë ne si Kontraktor që kemi dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve.

Me respekt:

Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit : ZAIM BUJA Nënshkrimi _____

DATA: 29/10/2018

FLORI S.H.P.K. SUHAREKË

V.V

PARAMASA ME PARALLOGARI: Ndërtimi i rrugëve Xhelal Kuqi, Bajram Curri (Segment) dhe Segmenti në rrugën Xhavit Bajraktari në Suharekë - Vazhdim

IV	***Mbistruktura e rruges***				
IV.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm, Ms>600 kg/cm²	m³	78.00	6.80 €	530.40 €
IV.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi I shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm. Ms>750 kg/cm²	m³	100.00	7.00 €	700.00 €
IV.3	Ngritja dhe nivelizimi i pusetave të kanalizimit ekzistus deri në nivelin e kubzave, si dhe furnizimi me kapk metalik 25t dhe montimi i tyre në bazament betoni.	cope	4.00	51.50 €	206.00 €
			Gjithsejt:		**1,436.40 €**

RIKAPITULIMI

IV	***Mbistruktura e rruges***	**1,436.40 €**
	Total Projekti	**1,436.40 €**

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RREGULLIMIT TE SHTRATIT TE VIJES SE UJIT NE

I	INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN	Njësia	sasia	Çmimi	Shuma
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	600.00	2.00 €	1,200.00 €
I.2	Devijimi i ujit nga kanali permes gypave me PVC, per krijimin e kushteve te favorshme per punime te shtratit te vijes se kanalit.	m'	600.00	2.00 €	1,200.00 €
I.3	Zhvendosja e shtyllave elektrike te cilat pengojn trasen e rruges, zhvendosja e tyre te behet ne bashkpunim me KEDS-in dhe organin mbikqyres. Neqmim parashihen te gjitha punet tjera deri ne perfundim te pozicionit.	cope	2.00	100.00 €	200.00 €
I.4	Pastrimi i terenit nga vegjetacion (duke llogaritur edhe drunjet me diameter me te madh se 20cm) dhe largimi i tyre ne deponine te cilen e cakton organi Mbikqyres.	m'	600.00	5.00 €	3,000.00 €
			Gjithesejt=		5,600.00 €

II.	PUNËT TOKËSORE				
II.1	Gërmimi I dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale ne largesi 5 km.	m³	1200.00	1.00 €	1,200.00 €
II.2	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te shtratit te vijes se ujit dhe bazes se themeleve te kanalit	m²	2100.00	0.50 €	1,050.00 €
II.3	Transporti i materialit të tepërt të gërmuar deri në deponin ku përcaktohet nga investitori.	m³	720.00	2.00 €	1,440.00 €
	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te betonit te armuar me koka hyrese dhe dalese si dhe pastrimi i kanalit para dhe pas gypave nga 10 m. Ne qmim eshte kalkuluar hapja e kanalit dhe shtresa e zhavorit nen dhe mbi gypë.				- €
II.4	Ø 1000 mm	m'	22.00	50.00 €	1,100.00 €
II.5	Ø 800 mm	m'	16.00	30.00 €	480.00 €
			Gjithesejt=		5,270.00 €

III	Punet e zhavorit				
III.1	Furnizimi, transporti, planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm, Ms>300 kg/cm²	m³	162.00	7.00 €	1,134.00 €
III.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi I shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm. Ms>450 kg/cm²	m³	108.00	7.00 €	756.00 €
III.3	Furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës me material vendor nese i plotëson kriteret per material mbushës, ne qmim te kalkulohet (furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja ne shtresa qdo 30 cm.	m³	1440.00	2.00 €	2,880.00 €
			Gjithsejt:		4,770.00 €

IV	PUNËT E BETON ARMESË				
IV.1	Furnizimi, kallupimi, betoni bazes se shtratit sipas profilit tërthor të dhënë marka betonit C-25/30 sipas llogaris statike, betoni te jete i papërshkrushem nga uji (te përdoren aditiv përkatës kundër ujit dhe ngricave, kriprave), duke perfshir edhe kallupimin.	m³	270	50	13,500.00 €
IV.2	Furnizimi,kallupimi dhe betonimi i mureve anesore te shtratit pergjate vijes se ujit ne te dy anet, sipas profilit tërthor të dhënë marka betonit C-25/30 sipas llogaris statike, betoni te jete i papërshkrushem nga uji (te përdoren aditiv përkatës kundër ujit dhe ngricave, kriprave), duke perfshir edhe kallupimin.	m³	180	50	9,000.00 €
IV.3	Furnizimi, kallupimi dhe betonimi i kaskadave per reduktimin e rrjedhes se ujit, pergjate vijes se ujit sipas ramjes se terenit, sipas profilit tërthor të dhënë marka betonit C-25/30 sipas llogaris statike, betoni te jete i papërshkrushem nga uji (te përdoren aditiv përkatës kundër ujit dhe ngricave, kriprave), duke perfshir edhe kallupimin.	m³	5.2	50	259.20 €
IV.4	Furnizimi, punimi dhe montimi i armaturës sipas logaris statike nga profilet dhe kualiti S 500 H për të gjitha pozicionet. Llogaria ne kg te armatures se vendosur ne pune per pozicionet: bazen e shtratit te vijes se ujit	kg	20250	0.5	10,125.00 €
IV.5	Furnizimi, punimi dhe montimi i armaturës sipas logaris statike nga profilet dhe kualiti S 500 H për të gjitha pozicionet. Llogaria ne kg te armatures se vendosur ne pune per pozicionet: muret e shtratit te vijes se ujit	kg	11700	0.5	5,850.00 €
				Gjithsejt:	**38,734.20 €**

RIKAPITULIMI

I	***INÇIZIMET DHE PUNËT PARAPRAKE NË TEREN***	**5,600.00 €**
II	***PUNËT TOKËSORE***	**5,270.00 €**
III	***Punet e zhavorit***	**4,770.00 €**
IV	**PUNËT E BETON ARMESË**	***38,734.20 €***
	Total Projekti	**54,374.20 €**

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
1
FLORI
SH.P.K.
SUHAREKË

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E NDERTIMIT TE RRUGES „ISAK SALLTEKAJ", „MUHARREM BALIJA", „DIN MEHMETI" DHE „AVDI RRAHMANI" NË SOPIJË

D: Ndertimi i rrugës "Avdi Rrahmani"					
I	***Punët pregaditore***	*Njësia*	*sasia*	*Çmimi*	*Shuma*
I.1	*Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)*	m'	70.00	1.00 €	70.00 €
I.3	*Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.*	m'	70.00	2.00 €	140.00 €
			Gjithesejt=		**210.00 €**

II.	***Punet e dheut***				
II.1	*Gërmimi I dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale ne largesi 5 km.*	m³	210.00	2.00 €	420.00 €
II.2	*Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) I nënbazës me cilinder vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²*	m²	699.00	0.30 €	209.70 €
II.3	*Furnizimi shtrirja dhe ngjeshja e materialit mbushës me material vendor qe i ploteson kriteret per material mbushes (d= 50-150 mm) , ne qmim te kalkulohet (furnizimi,transporti, planifikimi dhe ngjeshja ne shtresa t=30 cm me vibrocilinder 12t. Deri ne Ms-400 kg/cm²*	m³	37.00	2.10 €	77.70 €
			Gjithesejt=		**707.40 €**

III.	***Punet montuese***				
III.2	*Ngritja dhe nivelizimi I pusetave të kanalizimit ekzistues deri në nivelin e kubzave , si dhe furnizimi me kapak metalik 30t dhe montimi i tyre në bazament betoni.*	copë	2.00	20.00 €	40.00 €
			Gjithesejt=		**40.00 €**

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuaj
FLORI SH.P.K.
SUHAREKË

IV	Mbistruktura e rruges				
IV.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm, Ms>600 kg/cm²	m³	105.00	5.00 €	525.00 €
IV.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi I shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm. Ms>750 kg/cm²	m³	63.00	5.00 €	315.00 €
IV.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë I thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore.	m³	8.40	5.00 €	42.00 €
IV.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	70.00	3.60 €	252.00 €
IV.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	602.00	7.60 €	4,575.20 €
				Gjithsejt:	5,709.20 €

RIKAPITULIMI D

I.	Punet pregaditore		210.00 €
II.	Punet e dheut		707.40 €
III.	Punet montuese		40.00 €
IV	Mbistruktura e rruges		5,709.20 €
	Total D :		6,666.60 €

RIKAPITULIM

Totali :		6,666.60 €

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara 1 FLORI SH.P.K. SUHAREKE

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara 1 FLORI SH.P.K. SUHAREKE