REPUBLIKA E KOSOVËS - KOMUNA E SUHAREKËS
REPUBLIKA KOSOVA - OPŠTINA SUVA REKA
REPUBLIC OF KOSOVA - THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA
MARRË NË DORËZIM PRIMLJENO - RECEIVED
23.10.2020

Nësia org. Org. Jedinica Org. Unit	Numri Broj Number	Shtojca Prilog Appendix	Vlera Vrednost Value
01	3331	52743	€

REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA SUHAREKË
KONTRATË

KOMUNA SUHAREKË (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë, të cilën e përfaqson Mustafë Buzhala zyrtar i zyrës së prokurimit dhe menaxheri i kontratës i caktuar me aktvendim nga ZKA në PMK dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik FORTESA O.P.; FORTESA SH.P.K., Magj. Prizren - Prishtinë, 20550, KORISH, me NUI: 810613407 (në vazhdim "Operatori Ekonomik"), të cilën e përfaqëson **Bujar Kabashi** në anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontratë publike për punët e shenuara me poshtë:

TITULLI I KONTRATËS:

Ndertimi i rrugev lokale ne Komune 4 llot-Delloc-Dovoran,Popolan,Dubrave
Lot 2-Ndertimi i rrugeve lokale; Abaz Kajtazi , Lapidari në Dovoran.
Me nr te prokurimit 624-020-2056-5-2-1&624-020-042-521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:**Lot 2-Ndertimi i rrugeve lokale;Abaz Kajtazi ,Lapidari në Dovora**, sipas specifikimeve teknike te dosjes se tenderit.

1.2Punët duhet të përfundojnë sipas dinamikës së përcaktuar nga njësia e kërkesës, me se largu **brenda 30** ditë pune dhe sipas dinamikes se përcaktuar nga menaxheri i projektit ne PMK.

1.3 Operatori ekonomik para nënshkrimit te kontratës duhet të sjell sigurimin e ekzekutimit 10% të vlerës së kontratës per nje periudhe prej: **60 ditësh**.

1.4E.O është i obliguar te bashkëpunoj me menagjerin e kontratës te Autoritetit Kontraktues dhe zyrën e prokurimit. OE është i obliguar të njoftoj zyrën e prokurimit dhe menagjerin e projektit, nëse projekti kapital nuk është duke u realizuar konformë kontratës dhe specifikimeve dhe paramanave të dhëna me kontratë.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 7.544,56€ (Shtatë mijë e peseqind e katerdhjet e katër euro e pesëdhëjet e gjashtë cente).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

2.4 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesën në euro, sipas faturave te dorëzuara së bashku me raportin e nënshkruar nga mbikëqyrësi dhe menaxheri i kontratës, në llogarinë bankare të OE.

2.5 Pagesa e fundit në vlerë jo më pak se 10% vlerës së kontratës do të bëhet me raportin përfundimtar të kryerjes se punimeve te pranuara nga mbikëqyrësit dhe menaxherit të kontratës..

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	**TITULLI I KONTRATË** **Lot 2-Ndertimi i rrugeve lokale; Abaz Kajtazi , Lapidari në Dvoran.** **Me nr te prokurimit 624-020-2056-5-2-1&624-020-042-521**
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë **gjuha Shqipe**.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është **10% i vlerës se kontratës me vlefshmëri prej 2 muaj.**
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit te kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.

		(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: **50.000** euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë:**50.000** euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda **3** ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 3 **ditë nga data e pranimit te kërkesës se Menaxherit te projektit.**
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë *pas nenshkrimit te kontrates, nese nuk specifikohet ndryshe ne PKM.*
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 30ditë pune, ndersa me PMK munde te shkurtohet ky afat nese palet pajtohen.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë **0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës** për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është **10%** e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	**Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,**
Inspektimi dhe testimi	22.1	**Menaxheri i kontratës i caktuar me aktvendim nga ZKA dhe në PMK.**
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: **nuk ka pagese paraprake**
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: **10% i vlerës se kontratës (me sigurim ekzekutimi).**
Vërtetimet e pagesë	28	28.1 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit. 28.2. Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë *3* ditë.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365ditë pas pranimit te kryerjes se punumeve te pranuara me raportin e nënshkruar nga mbikëqyersi dhe menaxheri i kontratës.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është **përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.**
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	**ZP Komuna Suhareke ose Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik – Divizioni i rregullave**
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet **Gjykatën Themelore-Prishtinë në** pajtim me ligjin në Kosovë.

Për:	**ZYREN E PROKURIMIT KOMUNA SUHAREKË**
Nga:	**Grup i Operatorëve Ekonomik FORTESA O.P.; FORTESA SH.P.K., Magj. Prizren - Prishtinë, 20550, KORISHË**
Lënda:	**DEKLERATË PER KUALITETIN E PUNIMEVE**
Datë:	**29/10/2020**

I/e nderuar,

TITULLI I KONTRATËS
Ndertimi i rrugev lokale ne Komune 4 llot-Delloc-Dovoran,Popolan,Dubrave
Lot 2-Ndertimi i rrugeve lokale; Abaz Kajtazi , Lapidari në Dvoran.
Me nr te prokurimit 624-020-2056-5-2-1&624-020-042-521

Për të përmbushur obligimet që dalin nga neni 27 pika 1 (KVK) e kontratës së lartcekur.
Ne konfirmojmë se:

Ne si Operator Ekonomik pas pranimit teknik ofrojmë garancion të rregullt 1 vjeçar, duke siguruar garancion prej 10 % nga vlera e kontratës, si dhe deklarojmë mbi cilësinë e punës dhe mallrave në kohëzgjatje 1 vjet nga dita e pranimit te kryerjes se punëve te pranuara nga organin mbikëqyer dhe menaxheri i kontrates dhe obligohemi dhe pranojmë se defektet e paraqitura gjatë afatit garantues do t'i sanojmë në kohën sa më të shkurtër dhe pa asnjë kompensim. Në të kundërtën ne pajtohemi se AK ato dëme do t'i sanojë me tjetër OE dhe të njëjtat shpenzime do të na faturojë ne si Kontraktor që kemi dhënë këtë deklaratë mbi garantimin e punëve.

Me respekt:

Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit : BUJAR KABASHI Nënshkrimi _____

DATA: **29/10/2020**

v.v

Ortakëri e përgjithshme Fortesa O.P. Korishë PRIZREN

Fortesa LOT 2

	LLOT 2. Ndertimi i rrugeve lokale; "Abaz Kajtazi", "Lapidari" ne Dvoran.				
	Rr. Abaz Kajtazi				
I.1	Shenimi i trases se rruges sipas projektit (piketimi i rruges në teren)	m'	160.00	1.00 €	160.00 €
I.2	Pastrimi i terenit nga vegjetacioni, prerja e Drunjëve dhe largimi i tyre nga traseja ku do te zhvillohen punimet.	m'	160.00	0.10 €	16.00 €
			Gjitheseјt=		176.00 €
II.	Punet e dheut				
II.1	Gërmimi i dheut të kat. III-IV dhe grryerja e trases si dhe transporti deri ne deponi legale.	m³	288.00	1.50 €	432.00 €
II.2	Planifikimi dhe ngjeshja (kompaktimi) i nënbazës me cilinder vibrues me peshe mbi 7.5 ton deri ne Ms-300 kg/cm²	m²	960.00	0.50 €	480.00 €
			Gjithesejt=		912.00 €
III	Punet montuese				
III.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i kapakëve të pusetave prej çeliku me aftësi mbajtëse prej 40 ton në bazë prej betoni, në çmim të llogaritet edhe nivelizimi i tyre deri në sipërfaqen e rrugës.	cope	4	1.5	6.00 €
			Gjithesejt=		6.00 €
IV	Mbistruktura e rruges				
IV.1	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktësimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-63 mm. ne trashesi t=15 cm pas ngjeshjes. Ms>600 kg/cm²	m³	144.00	2.00 €	288.00 €
IV.2	Furnizimi ,transporti , planifikimi dhe kompaktimi i shtreses se tamponit me material gurë I thyer me fraksione 0-31.5 mm. ne trashesi t=10 cm pas ngjeshjes. Ms>750 kg/cm²	m³	80.00	7.00 €	560.00 €
IV.3	Punimi i bankinave ne të dyja anët e rruges me material gurë i thyer fr 0-31.5 mm ne gjersi 0.5 m.dhe trashesi t=12 cm pas ngjeshjes.Shtrirja dhe kompaktësimi me ramje tërthore sipas detalit të prerjes tërthore	m³	19.20	0.55 €	10.56 €
IV.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i anesoreve 100*22*15cm nga betoni i klases C30/37, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m'	320.00	0.60 €	192.00 €
IV.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubzave nga betoni i klases C30/37 me trashesi 80mm, ne qmim te perfshihet te gjitha punimet deri ne perfundim te pozicionit.	m²	720.00	7.50 €	5,400.00 €
			Gjithsejt:		6,450.56 €
RIKAPITULIM					
I.	Punet pregaditore				176.00 €
II.	Punet e dheut				912.00 €
III.	Punet montuese				6.00 €
IV.	Mbistruktura e rruges				6,450.56 €
	Total Rr. „Abaz Kajtazi":				7,544.56 €
	TOTALI DVORAN				7,544.56 €

Ortakëri e përgjithshëm
Fortesa
O.P.
Korishë
PRIZREN